

(金抜き)												

令和8年度 学第08022号

高知県 香南市立野市中学校

野市中学校屋内運動場床改修工事

実 施  
第一回変更  
設計書

施行方法	(請負)	直営
工事日数	90日	
完成期限	令和 年 月 日	
	令和 8年 4月 6日	作成
	令和 年 月 日	決裁


工事概要

改修建築工事

直接仮設工事 1式

内装工事 1式

施設概要

香南市立 野市中学校

鉄筋コンクリート造 3階建て

建築面積 1,359.90m<sup>2</sup>

延床面積 1,580.03m<sup>2</sup>

主要用途 屋内運動場

竣工年月 昭和61年9月

起工(又は変更)理由

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費	円	円
請負対象金額	円	円
その他	円	円

設計金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
予算額	円	円
設計金額	円	円
その他	円	円

金抜設計書(学第08022号)

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	学第08022号 野市中学校屋内運動場床改修工事					
A	直接工事費					
I	改修建築工事	1.0	式			
	計					
B	共通費					
	共通仮設費	率算定及び積上げ	1.0	式		
	現場管理費	率算定	1.0	式		
	一般管理費	率算定	1.0	式		
	計					
	工事価格					一万円単位
	消費税相当額					10%
	工事費					





金抜設計書(学第08022号)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	内装工事						
	既存床金具一時撤去		1.0	式			
	上記金具再取り付け		1.0	式			
	上げ底金具		18.0	箇所			
	既存床全面研磨		916.0	m <sup>2</sup>			
	ラワン合板	t=9.0mm	916.0	m <sup>2</sup>			
	合板目地処理		916.0	m <sup>2</sup>			
	屋内スポーツ用長尺弾性塩ビシート張り	t=6.2mm クリヤマ(株) タラフレックス Multi Use 6.2mm(Light Cherry Desing)程度	916.0	m <sup>2</sup>			
	コートライン引き	バスケットボール	2.0	面			
	コートライン引き	バレーボール	3.0	面			
	コートライン引き	バドミントン	6.0	面			
	コートライン引き	シャトルラン・反復横跳び	2.0	本			
	ステンレス押え金物		38.4	m			
	エキスパンションゴム		83.1	m			
	発電機	200V 運搬共	1.0	式			

