

香南市

(金抜)

上水 第08036号
高知県 香南市 野市町父養寺
第1 水源配水池更新工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 425 日

令和 8年 7月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

工事概要			起工又は変更理由
第 1 水源配水池 625m3（有効）1槽式×2基			
配水池整地工 N= 1 式			
配水池廻配管工 N= 1 式			
1 号ステンレス配水池築造工 N= 1 式			
2 号ステンレス配水池築造工 N= 1 式			
遮断弁室築造工 N= 1 式			
流量計室築造工 N= 1 式			
排水柵築造工 N= 1 式			
電気計装設備工 N= 1 式			
中央監視装置設置工 N= 1 式			
第 1 水源配水池進入路 L=238. 9m			
舗装工 A=1560m2			
排水構造物工 L=124m			
防護柵工 N= 1 式			
FROM TO			
図面番号	-	-	
整理番号	-	-	

特 記 仕 様 書

第1条 土木工事共通仕様書の適用

1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。

第2条 環境物品等の調達の推進（グリーン購入法）

1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものを使用することとする。

第3条 県内産資材の優先使用

1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員に説明すること。

注1：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。

ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

注2：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

第4条 木製型枠の使用

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと栈木を組み合わせて作成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材または、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。

2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用すること。ただし、止め型枠・パチ部への一般型枠の使用は可能とする。

3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ（<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/>）林業振興・環境部木材産

業振興課のページに掲載しているので参考にすること。

なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っているため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への設計変更を行う。

6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査

1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請サービス】による申請は以下のとおりとする。

2 申請について

(1) 受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を行う。

(https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2052)

手続き名：高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査

(2) 申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

(3) 申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、システム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」（申請画面下に掲載）とする。

第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用

1 受注者は、工事請負金額（消費税含む）が250万円以上の場合、「高知県産材利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事に仮設に関する資材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

(1) ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）

特 記 仕 様 書

- イ 工事看板（１ヶ所以上）
- ウ バリケード（１品以上）
- エ 木製クッションドラム（１品以上）
- オ 交通安全管理等の標示板

ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」（平成８年３月）に準拠すること。

（２）上記１の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を得ること。

その場合は、上記１以外の仮設備、保安施設等の工事前仮設資材で木製品をできるだけ１品以上使用すること

例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等

注１：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加工したものとする。

注２：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。

注３：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。

注４：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に納めること。

第 7 条 個人情報の保護

１ 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

第 8 条 ダンプトラック等による過積載の防止

- １ 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- ２ さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- ３ 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- ４ 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- ５ 建設発生土の処理及び資材の購入等に当たって、下請け業者及び資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- ６ 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

第 9 条 軽油単価の適正な運用

１ 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力

源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

第 10 条 不正軽油の使用禁止

１ 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。

注：不正軽油とは、地方税法第 144 条の 32 の規定による県知事の承認を受けな

- い製造又は譲渡された次のものをいう。
 - ① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの
 - ② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和して製造されたもの
 - ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

２ 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

第 11 条 週休 2 日制工事の実施について

本工事は、香南市週休 2 日制工事実施要領における「週休 2 日制工事」（月単位）の対象工事である。詳細については、下記ウェブサイトに掲載する同要領を参照すること。

香南市契約管財課ウェブサイト

(https://www.city.kochi-konan.lg.jp/soshikikarasagasu/jutakukanzaika/nyusatsu_keiyaku/2/1925.html)

第 12 条 中間検査の実施について

１ 高知県建設工事検査要領第 4 条 2 項の規定により、次に定める工事は中間検査を実施するものとする。

（１）中間検査対象範囲

- ア 当初請負対象金額 7,500 万円以上の工事を原則とする。
 - イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。
 - ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。
- なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議すること。

第 13 条 標示板の設置

１ 高知県建設工事共通仕様書第 1 編 1-1-26 施工管理に規定する標示板の設置にあたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも

特 記 仕 様 書

のとする。揭示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化対策に係る標示施設の設置について」（令和3年6月23日付け3高技管第92号通知）等を参考とすること。なお、本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。

第14条 ウィークリー・スタンスについて

- 1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィークリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー・スタンス実施要領によるものとする。
(令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の制定について」参照)

第15条 工事実績データ作成、登録

- 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-7に基づき、受注者は工事請負金額500万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時の工事実績データを登録しなければならない。

第16条 公共事業労務費調査に対する協力

- 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
- 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
- 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
- 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

第17条 施工形態動向調査等に対する協力

- 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わな

ければならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。

第18条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について

- 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式1）を建設副産物情報交換システム（以下「コブリス・プラス」という。）により作成し、提出しなければならない。
- 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式2）をコブリス・プラスにより作成し、提出しなければならない。
- 3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の地質の変更についての土壤汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
- 4 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場揭示用様式）を公衆が見やすい場所に掲げること。
- 5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
- 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
- 7 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年を経過する日まで保存すること。
(参考) コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ（<https://fkplus.jacic.or.jp/>）より、利用申請等を行うことができる。

第19条 産業廃棄物管理票等の提出

- 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し

特 記 仕 様 書

工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。

ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と別途協議するものとする。

第20条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）

本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影したデジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするものとする。

（作業内容）

（1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）の単位とする場合

- ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。））
- ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。
- ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

（2）建設副産物の処理数量を体積（「m3」）の単位とする場合次の1）から3）のうち、いずれかの方法により確定する。

- 1) コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山測定による設計数量の確定をする。
受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬

他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。
（代表写真）

- 2) 前記「（1）建設副産物の処理数量を重さ（「t」）により確認する場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。
・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m3） ・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m3）
・アスファルト塊2.35（t/m3） ・掘削土（土砂）1.8（t/m3）
・掘削土（軟岩）2.2（t/m3） ・掘削土（硬岩）2.5（t/m3）

3) 地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下により確認する。

- ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
（全車写真）
- ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）
- ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）
- ④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。

（3）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

- ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
（全車写真）
- ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）
- ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）

（4）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合

- ①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

特 記 仕 様 書

（木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）

③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。

第 2 1 条 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等

1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等を定めるものとする。

第 2 2 条 デジタル工事写真の小黑板情報電子化

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事（以下、「対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の 1 から 4 の全てを実施することとする。

1 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) 2 撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<https://www.jcomsia.org/kokuban>」記載の「デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

2 デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、前項 1 の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写

体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) 2 撮影基準による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3 小黑板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5. 2. 2版（工事編）の表 2-1電子納品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項 2 に示す小黑板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイドライン第5. 2. 2版（工事編）の5-3. デジタル写真の編集で規定されている写真編集には該当しない。

4 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、前項 2 に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

なお納品時に、受注者はURL(<https://www.jcomsia.org/kokuban>) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

第 2 3 条 施工管理

1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の試験区分に係る試験項目についても必要に応じて試験を行うものとする。

第 2 4 条 排出ガス対策型建設機械

1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募

特 記 仕 様 書

課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額（税込み）が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品の際に施工状況写真に格納すること。

機 種

- ・バックホウ
- ・トラクタショベル（車輪式）
- ・ブルドーザ
- ・発動発電機（可搬式）
- ・空気圧縮機（可搬式）
- ・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引拔機、油圧式杭圧入引拔機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
- ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
- ・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む）

※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。

第25条 交通誘導警備員の配置

- 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和47年法律第117号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等の他職種の者を従事させてはならない。
ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでない。

- 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置することとする。

なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

- 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員であれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である必要はない。

また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることができることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

- 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更）に基づき、「移動距離及び移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請求を行うこと。

ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出できない場合は、設計変更の対象としないものとする。

- 5 交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析AI等による交通誘導システム（以下、交通誘導システム等）の使用を可能とする。

交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更）に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。

第26条 設計図書の変更

- 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-15から1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和2年4月（高知県土木部））」によることとする。

第27条 法定外の労災保険の付保

特 記 仕 様 書

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第28条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたっては下記のホームページを参照すること。

高知県土木部技術管理課ホームページ

(<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/>)

第29条 監理技術者等

1 本工事は、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者（専任特例2号による監理技術者）の配置は認めない。

第30条 工期

工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含まれる。

また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数9日が工期に含まれている。なお、実際の猛暑日日数が9日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。

（港湾工事及び港湾海岸工事を除く）

※猛暑日とは、8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数（休日を除く）とする。WBGT値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されている観測データによる。

第31条 六価クロム溶出試験

1 本工事は、「六価クロム溶出試験」対象工事であり、下記に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

六価クロム溶出試験対象校種及び検体数

再生砂使用工種：施工前 1検体

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 上水

第08036号

明示事項（説明書）

【工程関係】

1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・・・・無

2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・・・・無

3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・・・・無

4. 他官庁等の特定条件による影響・・・・・・・・無

5. その他・・・・・・・・無

【用地関係】

1. 工事用地等の未処理部分・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 上水

第08036号

明示事項（説明書）

2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・・無

【安全対策関係】

1. 交通安全施設等の指定・・・・・・無

2. 近接する公共施設・・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・・無

3. 防護施設の必要・・・・・・落石・土砂崩落・・・・・・無

4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・・無

5. 発破作業等の制限・・・・・・無

【工事用道路関係】

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 上水

第08036号

明示事項（説明書）

1. 一般道路を搬入路として使用する場合

(1) 経路、期限の制限・・・・・・・・無

(2) 使用中及び使用後の処置・・・・・・・・無

2. 仮設路を設置する場合

(1) 安全施設等の設置の必要・・・・・・・・無

(2) 工事終了後の措置・・・・・・・・撤去

(3) 維持及び補修の必要・・・・・・・・無

3. 一般道路の占用の必要・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 上水

第08036号

明示事項（説明書）

【仮設備関係】

1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・・・・無
2. 仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・・・・無
3. 仮設備の設計条件・・・・・・・・無

【建設副産物関係】

1. 建設発生土の搬出・・・・・・・・有
 - (1) 搬出先の名称 香我美町岸本残土置場

搬出先の所在地 香南市香我美町岸本328番地42

運搬距離 7.2km

その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。

搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。

また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の承諾を得ること。
2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 上水

第08036号

明示事項（説明書）

3. 産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）

（1）コンクリート殻

処理場所 香南市野市町本村1550他

処理方法（指定） 再資源化

処理場の受入条件

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の
条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】

1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・無

2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・無

【工事支障物件関係】

1. 地上、地下等の支障物件・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 上水

第08036号

明示事項（説明書）

2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・・・・無

【排水工（濁水処理を含む）関係】

1. 濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・・・・無

【現場環境改善関係】

1. 現場環境改善費・・・・・・・・無

【その他】

1. 工事用資機材等の保管指定・・・・・・・・無

2. 工事現場発生品の処理指定・・・・・・・・無

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 上水

第08036号

明示事項（説明書）

3. 支給資材及び貸与品・・・・・・・・無

4. 工事用電力等の指定・・・・・・・・無

5. 交通誘導警備員の配置

（1）工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 275人

なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

6. その他

（1）その他疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
水道					
配水池					
配水池整地工					
掘削工					
床掘り	式	1			明細表 第1号
盛土工					
路体(築堤)盛土	式	1			明細表 第2号
路床盛土	式	1			明細表 第3号
残土処理工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分					明細表 第4号
	式	1			
置換工					
置換コンクリート					明細表 第5号
	式	1			
舗装工					
コンクリート舗装					明細表 第6号
	式	1			
配水池廻配管工					
材料					
操作盤					明細表 第7号
	式	1			
管材					明細表 第8号
	式	1			
仮設管					明細表 第9号
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX	式	1			明細表 第10号
管布設工					
铸铁管布設	式	1			明細表 第11号
硬質塩化ビニル管布設	式	1			明細表 第12号
ステンレス管布設	式	1			明細表 第13号
コクリート削孔	式	1			明細表 第14号
仕切弁設置	式	1			明細表 第15号
空気弁設置	式	1			明細表 第16号
緊急遮断弁設置	式	1			明細表 第17号
消火栓設置	式	1			明細表 第18号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設管布設工	式	1			明細表 第19号
仮設管撤去工	式	1			明細表 第20号
管路土工					
管路掘削	式	1			明細表 第21号
管路埋戻	式	1			明細表 第22号
防護コンクリート	式	1			明細表 第23号
発生土処理	式	1			明細表 第24号
コンクリート舗装	式	1			明細表 第25号
構造物取壊し	式	1			明細表 第26号
操作盤基礎工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
操作盤基礎	式	1			明細表 第27号
1号ステンレス配水池築造工					
底板工					
資材費	式	1			明細表 第28号
工事費	式	1			明細表 第29号
側板工					
資材費	式	1			明細表 第30号
工事費	式	1			明細表 第31号
屋根板工					
資材費	式	1			明細表 第32号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費					明細表 第33号
	式	1			
付帯工					
資材費					明細表 第34号
	式	1			
工事費					明細表 第35号
	式	1			
付帯配管工					
資材費(流入管)					明細表 第36号
	式	1			
資材費(流出管)					明細表 第37号
	式	1			
資材費(越流管)					明細表 第38号
	式	1			
資材費(排水管)					明細表 第39号
	式	1			
資材費(電極口)					明細表 第40号
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材費(水位計口)	式	1			明細表 第41号
管布設	式	1			明細表 第42号
基礎工					
基礎工	式	1			明細表 第43号
2号ステンレス配水池築造工					
底板工					
資材費	式	1			明細表 第44号
工事費	式	1			明細表 第45号
側板工					
資材費	式	1			明細表 第46号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費					明細表 第47号
	式	1			
屋根板工					
資材費					明細表 第48号
	式	1			
工事費					明細表 第49号
	式	1			
付帯工					
資材費					明細表 第50号
	式	1			
工事費					明細表 第51号
	式	1			
付帯配管工					
資材費(流入管)					明細表 第52号
	式	1			
資材費(流出管)					明細表 第53号
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材費(越流管)	式	1			明細表 第54号
資材費(排水管)	式	1			明細表 第55号
資材費(電極口)	式	1			明細表 第56号
資材費(水位計口)	式	1			明細表 第57号
管布設	式	1			明細表 第58号
基礎工					
基礎工	式	1			明細表 第59号
遮断弁室築造工					
土工					
床掘り	式	1			明細表 第60号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	式	1			明細表 第61号
残土等処分	式	1			明細表 第62号
躯体工					
材料	式	1			明細表 第63号
躯体	式	1			明細表 第64号
流量計室築造工					
土工					
床掘り	式	1			明細表 第65号
埋戻し	式	1			明細表 第66号
残土等処分	式	1			明細表 第67号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
躯体工					
材料	式	1			明細表 第68号
躯体	式	1			明細表 第69号
排水桷築造工					
土工					
床掘り	式	1			明細表 第70号
埋戻し	式	1			明細表 第71号
残土等処分	式	1			明細表 第72号
躯体工					
材料	式	1			明細表 第73号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
躯体					明細表 第74号
	式	1			
電気計装設備工					
機器据付工					
機器費					明細表 第75号
	式	1			
機器据付費					明細表 第76号
	式	1			
組合せ試験工					
組合せ試験					明細表 第77号
	式	1			
配管工					
材料					明細表 第78号
	式	1			
管布設					明細表 第79号
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配線工					
材料	式	1			明細表 第80号
配線	式	1			明細表 第81号
引込柱設置工					
材料	式	1			明細表 第82号
設置	式	1			明細表 第83号
その他					
材料	式	1			明細表 第84号
設置	式	1			明細表 第85号
土工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り					明細表 第86号
	式	1			
基礎碎石					明細表 第87号
	式	1			
埋戻し					明細表 第88号
	式	1			
残土等処分					明細表 第89号
	式	1			
中央監視装置設置工					
中央監視装置設置					
機器費					明細表 第90号
	式	1			
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員					明細表 第91号
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築					
道路改良					
道路土工					
盛土工					
路床盛土	式	1			明細表 第92号
路体(築堤)盛土	式	1			明細表 第93号
作業土工					
床掘り	式	1			明細表 第94号
埋戻し	式	1			明細表 第95号
舗装工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工					
コンクリート舗装	式	1			明細表 第96号
アスファルト舗装工					
アスファルト舗装	式	1			明細表 第97号
排水構造物工					
側溝工					
1号側溝	式	1			明細表 第98号
横断側溝	式	1			明細表 第99号
防護柵工					
路側防護柵工					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール					明細表 第100号
	式	1			
防止柵工					
フェンス					明細表 第101号
	式	1			
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
技術管理費					明細表 第102号
	式	1			
共通仮設費率分					
	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 6号
コンクリート舗装

明細表

[illegible]

明細表 第 8号
管材

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形DIP・E-S直管 φ100×4.00 内面エポキシ樹脂粉体塗装管、ゴム輪、ロックリンク [®] 、ロックリンクホルダ [®] を含む	本	18			
GX形DIP・E-S直管 φ150×5.00 内面エポキシ樹脂粉体塗装管、ゴム輪、ロックリンク [®] 、ロックリンクホルダ [®] を含む	本	29			
GX形DIP・E-S直管 φ200×5.00 内面エポキシ樹脂粉体塗装管、ゴム輪、ロックリンク [®] 、ロックリンクホルダ [®] を含む	本	29			
GX形DIP二受T字管 φ150×φ150 接合部品を含まない、ロックリンク [®] 、ロックリンクストップ [®] を含む	個	7			
GX形DIP二受T字管 φ200×φ100 接合部品を含まない、ロックリンク [®] 、ロックリンクストップ [®] を含む	個	2			
GX形DIP二受T字管 φ200×φ200 接合部品を含まない、ロックリンク [®] 、ロックリンクストップ [®] を含む	個	7			
GX形DIP挿し受片落管 φ100×φ75 接合部品を含まない、ロックリンク [®] 、ロックリンクストップ [®] を含む	個	1			
GX形DIP挿し受片落管 φ200×φ150 接合部品を含まない、ロックリンク [®] 、ロックリンクストップ [®] を含む	個	1			
GX形DIP曲管 φ100×5・5/8 [°] 接合部品を含まない、ロックリンク [®] 、ロックリンクストップ [®] を含む	個	2			
GX形DIP曲管 φ150×5・5/8 [°] 接合部品を含まない、ロックリンク [®] 、ロックリンクストップ [®] を含む	個	1			

明細表 第 8号
管材

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形DIP曲管 φ200×5・5/8° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	1			
GX形DIP曲管 φ75×90° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	1			
GX形DIP曲管 φ100×90° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	5			
GX形DIP曲管 φ150×90° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	15			
GX形DIP曲管 φ200×90° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	12			
GX形DIP曲管 φ100×45° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	2			
GX形DIP曲管 φ150×45° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	14			
GX形DIP曲管 φ200×45° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	6			
GX形DIP曲管 φ75×22・1/2° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	2			
GX形DIP曲管 φ100×22・1/2° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	1			

明細表 第 8号
管材

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形DIP曲管 φ150×22・1/2° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	5			
GX形DIP曲管 φ200×22・1/2° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	3			
GX形DIP曲管 φ100×11・1/4° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	2			
GX形DIP曲管 φ150×11・1/4° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	2			
GX形DIP曲管 φ200×11・1/4° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	4			
GX形DIP両受曲管 φ100×45° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	1			
GX形DIP両受曲管 φ150×45° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	2			
GX形DIP両受曲管 φ200×45° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	1			
GX形DIP両受曲管 φ100×22・1/2° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	1			
GX形DIP両受曲管 φ150×22・1/2° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	2			

明細表 第 8号
管材

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形DIP両受曲管 φ 200×22・1/2° 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	1			
GX形DIP継ぎ輪 φ 100 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	2			
GX形DIP継ぎ輪 φ 150 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	8			
GX形DIP継ぎ輪 φ 200 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	6			
GX形 DIP 短管 1号 φ 200 (GF7. 5K) 接合部品を含まない、ロックリンク°、ロックリンク°ストップ°を含む	個	4			
GX形 DIP 短管 2号 φ 75 (GF7. 5K)	個	1			
GX形ライフ φ 100	個	7			
GX形ライフ φ 150	個	27			
GX形ライフ φ 200	個	26			
GX形接合付属品 φ 75 押輪、コム輪、T頭ボルト、ナットを含む (SUSボルト仕様)	組	5			

明細表 第 8号
 管材

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形接合付属品 φ100 押輪、コム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	11			
GX形接合付属品 φ150 押輪、コム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	57			
GX形接合付属品 φ200 押輪、コム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	46			
GX形G-Linkセット φ100 G-Link本体、コム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	12			
GX形G-Linkセット φ150 G-Link本体、コム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	34			
GX形G-Linkセット φ200 G-Link本体、コム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	33			
K形メカ帽 φ150 特殊押輪、コム輪、ボルト、ナット含む	組	3			
K形メカ帽 φ200 特殊押輪、コム輪、ボルト、ナット含む	組	2			
GX形両受ソフトシル仕切弁 φ150 開度計付 ロックリンク、ロックリンクストッパを含む、10K	個	1			
GX形両受ソフトシル仕切弁 φ200 開度計付 ロックリンク、ロックリンクストッパを含む、10K	個	2			

明細表 第 8号
管材

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形受挿ソトシール仕切弁 φ75 開度計付 ロックリンク°、ロックリンク°ストッパ°を含む、10K	個	1			
GX形受挿ソトシール仕切弁 φ100 開度計付 ロックリンク°、ロックリンク°ストッパ°を含む、10K	個	1			
GX形受挿ソトシール仕切弁 φ150 開度計付 ロックリンク°、ロックリンク°ストッパ°を含む、10K	個	7			
GX形受挿ソトシール仕切弁 φ200 開度計付 ロックリンク°、ロックリンク°ストッパ°を含む、10K	個	11			
割T字管K形受ロソトシール仕切弁付 ビニル管用 φ100×100 ダクタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	1			
割T字管K形受ロソトシール仕切弁付 ビニル管用 φ150×150 ダクタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	2			
不断水簡易仕切弁 ビニル管用 φ100 SUSホルト仕様	個	1			
不断水簡易仕切弁 ビニル管用 φ150 SUSホルト仕様	個	2			
鑄鉄製伸縮可とう管 φ150 偏心200mm GX形US	個	6			
鑄鉄製伸縮可とう管 φ200 偏心200mm GX形US	個	2			

明細表 第 8号
管材

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビニール用M形キャップ φ100 離脱防止金具付	個	2			
ビニール用M形キャップ φ150 離脱防止金具付	個	4			
同軸抜止押輪 φ100、3DkN ゴム輪、ボルト・ナット含む、KTX同等品	組	1			
同軸抜止押輪 φ150、3DkN ゴム輪、ボルト・ナット含む、KTX同等品	組	2			
両F付ステンレス片落管 200A×150A(7.5K) L=0.165	個	2			
伸縮管(フランジアダプターF×F) φ150 FCD(7.5K)	個	1			
フランジ結合補強具 φ75 メタル入パッキン ロックボルト付 LSP75同等品	組	3			
フランジ結合補強具 φ150 メタル入パッキン ロックボルト付 LSP150同等品	組	3			
フランジ結合補強具 φ200 メタル入パッキン ロックボルト付 LSP200同等品	組	6			
急速空気弁 乙型7.5K φ25 (低圧用)	個	1			

明細表 第 8号
 管材

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 φ75×100H・7.5k ホーロー・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	1			
三付ステンレスT字管 200A×80A(7.5K) L=0.37 h=0.23	個	1			
伸縮管(フランジアダプターF×F) φ200 FCD(7.5K)	個	1			
信号用手動復帰型緊急遮断弁 φ200(7.5K)	基	1			
地上式単口消火栓 SUS製 φ75 基礎コンクリートユニット込み	個	1			
VU管 φ200	m	14.5			
M形D曲管(ショートタイプ) VU用 φ200×90°	個	2			
M形D曲管(ショートタイプ) VU用 φ200×45°	個	1			
M形D曲管(ショートタイプ) VU用 φ200×22・1/2°	個	2			
M形Dトレサー(ショートタイプ) φ200 VU管×VU管	個	1			

明細表 第 8号
管材

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工) 90°ベント(原管VU) φ200					
	個	2			
ビニル管 HI φ50					
	m	10.1			
エルボ HI φ50					
	個	2			
チース HI φ50×φ50					
	個	1			
伸縮式ソケット(ストップリング付) φ50 ポリエチレン管を除く CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品					
	個	1			
防虫網 φ50 防虫網 VP差込み式 (EH-NVP-PU又は同等品)					
	個	1			
1 式 当り					

明細表 第 10号
仕切弁BOX

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管 VU200×216×6.5mm					
	m	3.3			
仕切弁ボックス蓋 ハット型PVC製 φ 200					
	個	7			
仕切弁BOX φ 75用 H=600用					
	組	1			
仕切弁BOX φ 150用 H=600用					
	組	4			
仕切弁BOX φ 150用 H=700用					
	組	2			
仕切弁BOX φ 150用 H=1100用					
	組	1			
仕切弁BOX φ 150用 H=1200用					
	組	1			
仕切弁BOX φ 200用 H=600用					
	組	12			
仕切弁BOX φ 200用 H=800用					
	組	1			
1 式 当り					

明細表 第 11号
 鑄鉄管布設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊込み据付 φ 75mm以下					
	m	1.6			
吊込み据付 φ 100mm					
	m	77.1			
吊込み据付 φ 150mm					
	m	147.6			
吊込み据付 φ 200mm					
	m	159.6			
鑄鉄管切断 φ 100mm					
	口	10			
鑄鉄管切断 φ 150mm					
	口	36			
鑄鉄管切断 φ 200mm					
	口	32			
メカニカル継手 φ 100mm					
	口	2			
メカニカル継手 φ 150mm					
	口	4			
メカニカル継手 φ 200mm					
	口	12			

明細表 第 11号
 鑄鉄管布設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手 φ100mm , 割増あり					
	口	1			
メカニカル継手 φ150mm , 割増あり					
	口	2			
メカニカル継手 φ150mm , 割増あり					
	口	3			
メカニカル継手 φ200mm , 割増あり					
	口	2			
伸縮可とう管設置(鑄鉄製) φ150mm , U×S					
	基	6			
伸縮可とう管設置(鑄鉄製) φ200mm , U×S					
	基	2			
フランジ継手 JWWA 7.5K , φ75(80)mm					
	口	3			
フランジ継手 JWWA 7.5K , φ150mm					
	口	3			
フランジ継手 JWWA 7.5K , φ200mm					
	口	6			
継手接合(GX形) 直管 , φ100mm					
	口	18			

明細表 第 11号
 鑄鉄管布設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手接合 (GX形) 直管 , φ 150mm					
	口	29			
継手接合 (GX形) 直管 , φ 200mm					
	口	29			
継手接合 (GX形) 異形管 , φ 75mm					
	口	5			
継手接合 (GX形) 異形管 , φ 100mm					
	口	11			
継手接合 (GX形) 異形管 , φ 150mm					
	口	57			
継手接合 (GX形) 異形管 , φ 200mm					
	口	46			
継手接合 (GX形) 異形管 , φ 100mm , G-Link接合					
	口	12			
継手接合 (GX形) 異形管 , φ 150mm , G-Link接合					
	口	34			
継手接合 (GX形) 異形管 , φ 200mm , G-Link接合					
	口	33			
ホ° リエチレンスリーフ° 被覆 φ 75mm以下 , 粘着テープ°					
	m	2.1			

明細表 第 11号
 铸铁管布設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆 φ100mm , 粘着テープ					
	m	78.3			
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆 φ150mm , 粘着テープ					
	m	160.2			
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆 φ200mm , 粘着テープ					
	m	168.9			
不断水連絡 本管 φ100mm*取出 φ100mm					
	箇所	1			
不断水連絡 本管 φ150mm*取出 φ150mm					
	箇所	2			
不断水簡易仕切弁取付工 φ100 手間のみ					
	箇所	1			
不断水簡易仕切弁取付工 φ150 手間のみ					
	箇所	2			
管明示テープ φ75mm*4m , 天端明示:無					
	m	2.1			
管明示テープ φ100mm*4m , 天端明示:無					
	m	78.3			
管明示テープ φ150mm*5m , 天端明示:無					
	m	160.2			

明細表 第 12号
硬質塩化ビニル管布設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 フランジ短管トレスサージョイント , φ 100mm					
	箇所	2			
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 フランジ短管トレスサージョイント , φ 150mm					
	箇所	4			
据付工 φ 200mm					
	m	17.8			
据付工 φ 50mm					
	m	10.1			
TS継手工 φ 200mm					
	口	4			
TS継手工 φ 50mm					
	口	7			
継手工 φ 50mm					
	口	2			
硬質塩化ビニル管切断 φ 200mm					
	口	14			
既設硬質塩化ビニル管撤去切断 φ 100mm					
	口	2			
既設硬質塩化ビニル管撤去切断 φ 150mm					
	口	4			

明細表 第 14号
コクリート削孔

明細表

[illegible]

明細表 第 15号
仕切弁設置

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁 バタフライ弁設置・撤去 設置 , φ 75mm	基	1			
鋳鉄製仕切弁設置・撤去 設置 , φ 100mm以下 , 縦型	基	1			
鋳鉄製仕切弁設置・撤去 設置 , φ 150mm , 縦型	基	8			
鋳鉄製仕切弁設置・撤去 設置 , φ 200mm , 縦型	基	13			
仕切弁BOX設置工 φ 75 H=600用	箇所	1			
仕切弁BOX設置工 φ 150 H=600用	箇所	4			
仕切弁BOX設置工 φ 150 H=700用	箇所	2			
仕切弁BOX設置工 φ 150 H=1100用	箇所	1			
仕切弁BOX設置工 φ 150 H=1200用	箇所	1			
仕切弁BOX設置工 φ 200 H=600用	箇所	12			

明細表 第 21号
管路掘削

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込 礫質土・砂・砂質土・粘性土					
	m3	160			
掘削 軟岩 , オープンカット , 障害無し , 1,000m3未満 , 破砕片除去無し , 集積押土無し					
	m3	19			
積込(ルース) 土砂 , 小規模(標準以外)					
	m3	19			
床掘り 土砂 , 現場制約あり					
	m3	7			
1 式 当り					

明細表 第 26号
構造物取壊し

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版,15cm以下,しない<標準>(全ての費用)					
	m	85			
構造物とりこわし 無筋構造物					
	m3	0.6			
構造物とりこわし 無筋構造物					
	m3	3			
ダンプトラック運搬 As塊・Co塊(無筋)					
	m3	3			
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-41					
	m3	3			
1 式 当り					

明細表 第 27号
操作盤基礎

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，しない<標準>(全ての費用)	m ³	2			
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，しない<標準>(全ての費用)	m ³	1			
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシャー RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，C=170kg/m ³ (高炉)，養生工無し，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	0.3			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	0.7			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m ³	1			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	3			
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.04			
1 式 当り					

明細表 第 28号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アニュラプレート SUS304 1520×5147×16	kg	5,012			
底板 SUS304 1524×3013×3	kg	392			
底板 SUS304 1469×3188×3	kg	203			
底板 SUS304 1469×4500×3	kg	299			
底板 SUS304 1524×4267×3	kg	308			
集水ピット SUS304 1670×3768×6	kg	314			
集水ピット SUS304 φ1200×6	kg	57			
形鋼 SUS304 L-50×50×6	kg	9			
平鋼 SUS304 FB-50×6	kg	28			
リフプレート SUS304 130×130×6	kg	50			

明細表 第 30号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1段目側板 SUS304 1524×5240×8	kg	2,660			
2段目側板 SUS304 1524×5239×6	kg	1,994			
3段目側板 SUS304 1524×5238×5	kg	1,662			
4段目側板 SUS304 1524×5238×5	kg	1,662			
5段目側板 SUS304 1524×5238×5	kg	1,662			
6段目側板 SUS329 1219×5238×4	kg	1,046			
7段目側板 SUS329 609×5238×4	kg	523			
1段目側板(調整用) SUS304 1524×5241×8	kg	532			
2段目側板(調整用) SUS304 1524×5240×6	kg	399			
3段目側板(調整用) SUS304 1524×5242×5	kg	333			

明細表 第 30号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4段目側板(調整用) SUS304 1524×5242×5	kg	333			
5段目側板(調整用) SUS304 1524×5242×5	kg	333			
6段目側板(調整用) SUS329 1219×5238×4	kg	209			
7段目側板(調整用) SUS329 609×5238×4	kg	105			
水切り SUS304 307×30×3	kg	271			
形鋼 SUS304 L-40×40×3	kg	64			
形鋼 SUS304 [-100×50×5	kg	255			
工場加工 側板	kg	13,374			
1 式 当り					

明細表 第 32号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
屋根板 SUS329 1215×1883×3	kg	696			
屋根板 SUS329 1219×1451×3	kg	512			
屋根板 SUS329 1713×995×3	kg	447			
屋根板 SUS329 605×1883×3	kg	53			
屋根板 SUS329 1219×1682×3	kg	87			
屋根板 SUS329 610×1223×3	kg	34			
内リク`屋根板 SUS329 φ 2140×3	kg	88			
屋根接続PL SUS329 175×4135×3	kg	285			
内リク`材 SUS329 75×6	kg	25			
内リク`材 SUS329 153×6	kg	49			

明細表 第 32号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内リク`材 SUS329 105×6	kg	36			
化粧PL SUS304 151×3	kg	26			
カ`セットPL SUS304 213×151×6	kg	25			
位置決めPL SUS329 166×80×3	kg	5			
位置決めPL SUS329 80×90×3	kg	3			
仕上げ SUS329 30×3	kg	23			
形鋼 SUS304 [-150×75×6	kg	965			
工場加工 屋根板	kg	3,200			
1 式 当り					

明細表 第 34号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マシホール SUS329 φ 600×250H	組	1			
搬入孔 SUS329 φ 600×250H	組	1			
通気口 SUS329 φ 600× φ 350×280H	組	1			
防波管 VPW 100A	m	19.3			
渡り歩廊 SUS304 W1000×3280L	組	1			
内タラップ 保護枠付 SUS329/304 W450×P300 4600H用	本	1			
内タラップ 保護枠付 SUS304 W450×P300 6200H用	本	1			
内タラップ 踊り場 SUS304 1700×850	組	1			
ヒ ットタラップ SUS304 W450×P300 1670H用	本	1			
ヒ ット用手摺 SUS304 RB φ 16×TP-20A-700H	組	1			

明細表 第 34号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩廊(中央渡り) SUS304 滑り止め鋼板-4.5t	組	1			
歩廊(外周) SUS304 滑り止め鋼板-4.5t	組	1			
手摺 SUS304 RB φ 16×TP-20A-1100H、開口部1箇所	組	1			
拡散ワイヤ-固定金具 SUS304 900×950	組	17			
配管ホース(越流管用) SUS304 W400×363H 150A	組	2			
配管ホース(越流管用) SUS329 W400×363H 150A	組	1			
配管ホース(流入管用) SUS304 W400×363H 150A	組	4			
配管ホース(流入管用) SUS329 W400×363H 150A	組	1			
防波筒ホース SUS329 W300×889H 100A	組	2			
防波筒ホース SUS304 W300×889H 100A	組	4			

明細表 第 35号
工事費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール					
	kg	19			
搬入孔					
	kg	18			
通気口					
	kg	16			
防波管					
	m	19.3			
渡り歩廊					
	kg	295			
内タラップ 保護枠付					
	kg	63			
内タラップ 保護枠付					
	kg	76			
内タラップ 踊り場					
	kg	116			
ヒートタラップ					
	kg	12			
ヒート用手摺					
	kg	15			

明細表 第 35号
工事費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩廊(中央渡り)					
	kg	170			
歩廊(外周)					
	kg	990			
手摺					
	kg	276			
拡散ワイヤ固定金具					
	kg	153			
配管ホース(越流管用)					
	kg	14. 8			
配管ホース(越流管用)					
	kg	7. 4			
配管ホース(流入管用)					
	kg	29. 6			
配管ホース(流入管用)					
	kg	7. 4			
防波筒ホース					
	kg	20. 7			
防波筒ホース					
	kg	41. 5			

明細表 第 42号
管布設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊込み据付 φ 50mm					
	m	0.6			
吊込み据付 φ 150mm					
	m	28.1			
吊込み据付 φ 200mm					
	m	5.8			
フレンジ継手 JWWA 7.5K , φ 150mm					
	口	3			
フレンジ継手 JWWA 7.5K , φ 200mm					
	口	1			
1 式 当り					

明細表 第 43号
基礎工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，10m3/日以上100m3/日未満， 一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	86			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，10m3/日以上100m3/日未満，一般 養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	160			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	100			
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径16～25mm，SD345 D16～D25	t	6.62			
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.29			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，密粒度7スコン(13)，タックコート PK-4，し ない<標準>(全ての費用)，夜間割増無し，溶融スラグ無し	m ²	74			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，10m3/日以上100m3/日未満，一般 養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	11			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	4			
1 式 当り					

明細表 第 44号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アニュラプレート SUS304 1520×5147×16	kg	5,012			
底板 SUS304 1524×3013×3	kg	392			
底板 SUS304 1469×3188×3	kg	203			
底板 SUS304 1469×4500×3	kg	299			
底板 SUS304 1524×4267×3	kg	308			
集水ピット SUS304 1670×3768×6	kg	314			
集水ピット SUS304 φ1200×6	kg	57			
形鋼 SUS304 L-50×50×6	kg	9			
平鋼 SUS304 FB-50×6	kg	28			
リフプレート SUS304 130×130×6	kg	50			

明細表 第 46号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1段目側板 SUS304 1524×5240×8	kg	2,660			
2段目側板 SUS304 1524×5239×6	kg	1,994			
3段目側板 SUS304 1524×5238×5	kg	1,662			
4段目側板 SUS304 1524×5238×5	kg	1,662			
5段目側板 SUS304 1524×5238×5	kg	1,662			
6段目側板 SUS329 1219×5238×4	kg	1,046			
7段目側板 SUS329 609×5238×4	kg	523			
1段目側板(調整用) SUS304 1524×5241×8	kg	532			
2段目側板(調整用) SUS304 1524×5240×6	kg	399			
3段目側板(調整用) SUS304 1524×5242×5	kg	333			

明細表 第 46号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4段目側板(調整用) SUS304 1524×5242×5	kg	333			
5段目側板(調整用) SUS304 1524×5242×5	kg	333			
6段目側板(調整用) SUS329 1219×5238×4	kg	209			
7段目側板(調整用) SUS329 609×5238×4	kg	105			
水切り SUS304 307×30×3	kg	271			
形鋼 SUS304 L-40×40×3	kg	64			
形鋼 SUS304 [-100×50×5	kg	255			
工場加工 側板	kg	13,374			
1 式 当り					

明細表 第 48号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
屋根板 SUS329 1215×1883×3	kg	696			
屋根板 SUS329 1219×1451×3	kg	512			
屋根板 SUS329 1713×995×3	kg	447			
屋根板 SUS329 605×1883×3	kg	53			
屋根板 SUS329 1219×1682×3	kg	87			
屋根板 SUS329 610×1223×3	kg	34			
内リク`屋根板 SUS329 φ 2140×3	kg	88			
屋根接続PL SUS329 175×4135×3	kg	285			
内リク`材 SUS329 75×6	kg	25			
内リク`材 SUS329 153×6	kg	49			

明細表 第 48号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内リク`材 SUS329 105×6	kg	36			
化粧PL SUS304 151×3	kg	26			
カ`セットPL SUS304 213×151×6	kg	25			
位置決めPL SUS329 166×80×3	kg	5			
位置決めPL SUS329 80×90×3	kg	3			
仕上げ SUS329 30×3	kg	23			
形鋼 SUS304 [-150×75×6	kg	965			
工場加工 屋根板	kg	3,200			
1 式 当り					

明細表 第 50号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マシホール SUS329 φ 600×250H	組	1			
搬入孔 SUS329 φ 600×250H	組	1			
通気口 SUS329 φ 600× φ 350×280H	組	1			
防波管 VPW 100A	m	19.3			
螺旋階段 SUS304 12500H用	基	1			
内タラップ 保護枠付 SUS329/304 W450×P300 4600H用	本	1			
内タラップ 保護枠付 SUS304 W450×P300 6200H用	本	1			
内タラップ 踊り場 SUS304 1700×850	組	1			
ヒートタラップ SUS304 W450×P300 1670H用	本	1			
ヒート用手摺 SUS304 RB φ 16×TP-20A-700H	組	1			

明細表 第 50号
資材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩廊(中央渡り) SUS304 滑り止め鋼板-4.5t	組	1			
歩廊(外周) SUS304 滑り止め鋼板-4.5t	組	1			
手摺 SUS304 RB φ 16×TP-20A-1100H、開口部2箇所	組	1			
拡散ワイヤ-固定金具 SUS304 900×950	組	17			
配管ホース(越流管用) SUS304 W400×363H 150A	組	2			
配管ホース(越流管用) SUS329 W400×363H 150A	組	1			
配管ホース(流入管用) SUS304 W400×363H 150A	組	4			
配管ホース(流入管用) SUS329 W400×363H 150A	組	1			
防波筒ホース SUS329 W300×889H 100A	組	2			
防波筒ホース SUS304 W300×889H 100A	組	4			

明細表 第 51号
工事費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール					
	kg	19			
搬入孔					
	kg	18			
通気口					
	kg	16			
防波管					
	m	19.3			
螺旋階段					
	kg	2,100			
内トラップ 保護枠付					
	kg	63			
内トラップ 保護枠付					
	kg	76			
内トラップ 踊り場					
	kg	116			
ヒートトラップ					
	kg	12			
ヒート用手摺					
	kg	15			

明細表 第 51号
工事費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩廊(中央渡り)					
	kg	170			
歩廊(外周)					
	kg	990			
手摺					
	kg	272			
拡散ワイヤ固定金具					
	kg	153			
配管サポ-ト(越流管用)					
	kg	14. 8			
配管サポ-ト(越流管用)					
	kg	7. 4			
配管サポ-ト(流入管用)					
	kg	29. 6			
配管サポ-ト(流入管用)					
	kg	7. 4			
防波筒サポ-ト					
	kg	20. 7			
防波筒サポ-ト					
	kg	41. 5			

明細表 第 58号
管布設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊込み据付 φ 50mm					
	m	0.6			
吊込み据付 φ 150mm					
	m	28.1			
吊込み据付 φ 200mm					
	m	5.8			
フレンジ継手 JWWA 7.5K , φ 150mm					
	口	3			
フレンジ継手 JWWA 7.5K , φ 200mm					
	口	1			
1 式 当り					

明細表 第 59号
基礎工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，10m3/日以上100m3/日未満， 一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	89			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，10m3/日以上100m3/日未満，一般 養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	160			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	110			
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径16～25mm，SD345 D16～D25	t	6.81			
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.30			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50 mm，密粒度7スコン(13)，タックコート PK-4，し ない<標準>(全ての費用)，夜間割増無し，溶融スラグ無し	m ²	74			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，10m3/日以上100m3/日未満，一般 養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	11			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	4			
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m ²	4			
1 式 当り					

明細表 第 64号
躯体

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 , 再生クラッシャー RC-40 , しない<標準>(全ての費用)	m ²	11			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , C=170kg/m3 (高炉) , 養生工無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し	m ³	1			
型枠 一般型枠 , 均しコンクリート	m ²	1			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 24-12-25 (20) (高炉) W/C=55%以下 , 一般養生 , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し	m ³	10			
型枠 一般型枠 , 鉄筋・無筋構造物	m ²	50			
鉄筋工 加工・組立 加工・組立 , 一般構造物 , 鉄筋径16～25mm , SD345 D16～D25	t	1.11			
鉄筋工 加工・組立 加工・組立 , 一般構造物 , 鉄筋径13mm , SD345 D13	t	0.02			
機器等据付 第7類 , 0.13 t/台, 鋼製	台	1			
1 式 当り					

明細表 第 69号
躯体

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 , 再生クラッシュ RC-40 , しない<標準>(全ての費用)	m ²	11			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , C=170kg/m ³ (高炉) , 養生工無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し	m ³	1			
型枠 一般型枠 , 均しコンクリート	m ²	1			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 , 24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下 , 一般養生 , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し	m ³	10			
型枠 一般型枠 , 鉄筋・無筋構造物	m ²	50			
鉄筋工 加工・組立 加工・組立 , 一般構造物 , 鉄筋径16〜25mm , SD345 D16〜D25	t	1.11			
鉄筋工 加工・組立 加工・組立 , 一般構造物 , 鉄筋径13mm , SD345 D13	t	0.02			
機器等据付 第7類 , 0.13 t/台, 鋼製	台	1			
1 式 当り					

明細表 第 74号
躯体

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，C=170kg/m3(高炉)，養生工無し，しない<標準>(全ての費用)， 小型車加算無し	m3	0.1			
型枠 一般型枠，均しコンクリート	m ²	0.3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，しない<標準> >(全ての費用)，小型車加算無し	m3	2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全 ての費用)，小型車加算無し	m3	0.04			
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m ²	14			
鉄筋工 加工・組立 加工・組立，一般構造物，鉄筋径13mm，SD345 D13	t	0.27			
機器等据付 第7類，0.15 t/台，鋼製	台	1			
1 式 当り					

明細表 第 75号
機器費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
引込開閉器盤(SUS製) 屋外防水電柱取付型 500×800×200	面	1			
配水池計装盤(SUS製) 屋外防水自立閉鎖型 800×1900×800	面	1			
中継盤(SUS製) 屋外防水電柱取付型 300×430×120	面	1			
水位計変換器盤(SUS製) 屋外防水フランジ取付型 400×500×250	面	1			
避雷器収納盤(SUS製) 屋外防水型 400×400×200	面	1			
電磁流量計 φ150 水中形 検出器・変換器・SPD	台	1			
投込式水位計 検出器・中継箱・変換器・SPD3台	台	1			
1 式 当り					

明細表 第 78号
材料

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管 FEP 40mm 電線管類付属材料、付属材料費率 0.30	m	114			
波付硬質合成樹脂管 FEP 30mm 電線管類付属材料、付属材料費率 0.30	m	64			
厚鋼電線管 G36 電線管類付属材料、付属材料費率 1.75	m	9			
厚鋼電線管 G22 電線管類付属材料、付属材料費率 1.75	m	9			
ステンレス製電線管 G36 電線管類付属材料、付属材料費率 1.75	m	29			
ステンレス製電線管 G22 電線管類付属材料、付属材料費率 1.75	m	8			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 36mm 電線管類付属材料、付属材料費率 1.75	m	0.9			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm 電線管類付属材料、付属材料費率 1.75	m	3			
補助材料	%	4			
1 式 当り					

明細表 第 79号
管布設

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管布設 波付硬質合成樹脂管、40mm					
	m	114			
波付硬質合成樹脂管布設 波付硬質合成樹脂管、30mm					
	m	64			
電線管布設 厚鋼、36mm 露出配管 20%増					
	m	9			
電線管布設 厚鋼、22mm 露出配管 20%増					
	m	9			
電線管布設 厚鋼、36mm 露出配管 20%増					
	m	29			
電線管布設 厚鋼、22mm 露出配管 20%増					
	m	8			
硬質ビニル電線管布設 硬質ビニル電線管、36mm 露出配管 20%増					
	m	0.9			
硬質ビニル電線管布設 硬質ビニル電線管、22mm 露出配管 20%増					
	m	3			
1 式 当り					

明細表 第 80号
材料

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CV 8mm2 2心 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	6			
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CV 5.5mm2 2心 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	6			
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CV 3.5mm2 2心 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	6			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 銅テープ、CVV-S 2.0mm2 10心 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	61			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 銅テープ、CVV-S 1.25mm2 15心 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	65			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 銅テープ、CVV-S 1.25mm2 4心 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	6			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 銅テープ、CVV-S 1.25mm2 2心 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	16			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 2.0mm2 10心 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	16			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 1.25mm2 15心 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	6			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 1.25mm2 3心 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	12			

明細表 第 80号
材料

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
絶縁電線					
IV 22mm2 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	16			
600Vビニル絶縁電線					
IV 8mm2 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	13			
600Vビニル絶縁電線					
IV 2mm2 ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	89			
600Vビニル絶縁電線					
IV 1.6mm ケーブル, 電線類付属材料、付属材料費率 0.015	m	6			
補助材料					
	%	4			
1 式 当り					
補助材料費=補助材料対象額×補助材料費率 補助材料対象額=上記材料費の計					

明細表 第 81号
配線

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
600V架橋ポリエチレンケーブル配線 電力ケーブル、8mm2 2心 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	6			
600V架橋ポリエチレンケーブル配線 電力ケーブル、2.6mm(5.5mm2)以下 2心 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	6			
600V架橋ポリエチレンケーブル配線 電力ケーブル、2.0mm(3.5mm2)以下 2心 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	6			
制御用ケーブル配線 制御用ケーブル、2mm2 10C 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	61			
制御用ケーブル配線 制御用ケーブル、1.25mm2 15C 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	34			
制御用ケーブル配線 制御用ケーブル、1.25mm2 15C 管内配線	m	31			
制御用ケーブル配線 制御用ケーブル、1.25mm2 4C 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	6			
制御用ケーブル配線 制御用ケーブル、1.25mm2 2C 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	14			
制御用ケーブル配線 制御用ケーブル、1.25mm2 2C 管内配線	m	2			
制御用ケーブル配線 制御用ケーブル、2mm2 10C 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	14			

明細表 第 81号
配線

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
制御用ケーブル配線 制御用ケーブル、2mm2 10C 管内配線	m	2			
制御用ケーブル配線 制御用ケーブル、1.25mm2 15C 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	6			
制御用ケーブル配線 制御用ケーブル、1.25mm2 3C 管内配線	m	12			
ビニル絶縁電線配線 ビニル絶縁電線 (IV)、22mm2 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	16			
ビニル絶縁電線配線 ビニル絶縁電線 (IV)、8.0mm2 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	13			
ビニル絶縁電線配線 ビニル絶縁電線 (IV)、2.0mm2 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	57			
ビニル絶縁電線配線 ビニル絶縁電線 (IV)、2.0mm2 管内配線	m	32			
ビニル絶縁電線配線 ビニル絶縁電線 (IV)、1.6mm 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	6			
600V架橋ポリエチレンケーブル配線 電力ケーブル、2.0mm (3.5mm2) 以下 3心 波付硬質合成樹脂管内配線 10%減	m	23			
600V架橋ポリエチレンケーブル配線 電力ケーブル、2.0mm (3.5mm2) 以下 3心 管内配線	m	2			

明細表 第 82号
材料

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートボール 電力仕様ボール 10-19-3. 5kN	本	1			
ボール底板 丸形 No. 1 450mm	個	1			
コンクリート根かせ パント付き、電力型 1200mm×240mm×170mm	個	1			
足場ボルト CP用	本	10			
支線ワイヤー 亜鉛メッキ 22mm2	m	10			
ステップロック パント付き 3号 700mm×350mm	組	1			
支線カート L=2. 0m 虎印	本	1			
玉碇子 100×100 B級 JIS-C-3832	個	1			
巻付クリップ 玉碇子用	個	4			
自在パント 4BD-HD-12	個	1			

明細表 第 82号
材料

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自在バント [°] 3BD-HD-12					
	個	1			
自在バント [°] IBT-212					
	個	12			
補助材料					
	%	4			
1 式 当り					
補助材料費=補助材料対象額×補助材料費率 補助材料対象額=上記材料費の計					

明細表 第 84号
材料

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
金属プルボックス ステンレス・完全防水 200mm×200mm×200mm	個	2			
金属プルボックス ステンレス・完全防水 200mm×200mm×150mm	個	3			
連結式接地棒 連結式 14φ×1500mm	本	2			
連結式接地棒用リード端子 φ14用 22mm2×500(JR採用品)	本	1			
埋設表示シート 300mm 2倍 水抜き穴無し ポリエチレンクロス	m	106			
水中電極 PH-2形 コード15m付	本	4			
直線・分岐接続材 電力・制御ケーブル用キット スコッチキャスト印同等品 82-JA3 直線接続	組	1			
補助材料	%	4			
1 式 当り					
補助材料費=補助材料対象額×補助材料費率 補助材料対象額=上記材料費の計					

明細表 第 85号
設置

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200mm×200mm×200mm	個	2			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200mm×200mm×150mm	個	3			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	個	3			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	個	1			
接地工 打込式、銅覆鋼棒 2連結打込	式	1			
ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ布設 埋設表示ｼｰﾄ	m	106			
制御ｹｰﾌﾞﾙ直線接続 直線接続、2mm2 12C 直線・分岐接続材	箇所	1			
1 式 当り					

明細表 第 96号
コンクリート舗装

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 補足材料無し，しない<標準>(全ての費用)					
	m ²	963			
下層路盤(車道・路肩部) 100 mm, 1層施工，再生クラッシュラン RC-40，しない<標準>(全ての費用)					
	m ²	1, 190			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，10m3/日以上100m3/日未満， 一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し					
	m3	119			
目地板 30m2以上，瀝青繊維質目地板t=10					
	m ²	12			
型枠 一般型枠，小型構造物					
	m ²	12			
溶接金網敷設 丸鉄線溶接金網 φ 6. 0mm×150mm×150mm					
	m ²	1, 195			
1 式 当り					

明細表 第 98号
1号側溝

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 PU3-B300-H300*2000 , 据付 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40	m	59			
U型側溝 PU3-B300-H300*2000 , 据付 , 基礎碎石なし	m	60			
蓋版 PC4-B300 , 据付	枚	215			
蓋版 据付	枚	12			
コンクリート 小型構造物 , 18-8-25 (20) (高炉) W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場内小運搬無し , し ない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し	m3	2			
1 式 当り					

明細表 第 100号
ガートレール

明細表

[illegible]

明細表 第 101号
フェンス

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス UN-A1800-50(曲忍付)同等品 溶融亜鉛メッキ	m	156			
メッシュフェンス設置 構造物建込、支柱間隔2.0m H=1800 曲忍付	m	67			
メッシュフェンス設置 基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込、支柱間隔2.0m H=1800 曲忍付	m	89			
コンクリート削孔 削孔径60mm以上64mm未満，削孔深さ200mm以上400mm未満	孔	34			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ・鋼管基礎 基礎ﾌﾞﾛｯｸ，金網柵，基礎砕石有り(t=10cm)，しない<標準>(全ての費用)	基	45			
メッシュフェンス用門扉 片開き門扉 UN-A1800-50×W1000(直忍付)同等品 溶融亜鉛メッキ	基	1			
メッシュフェンス用門扉設置 片開き門扉 H=1800×W=1000 直忍付	基	1			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ・鋼管基礎 基礎ﾌﾞﾛｯｸ，門扉，基礎砕石有り(t=10cm)，しない<標準>(全ての費用)	基	2			
メッシュフェンス用門扉 両開き門扉 UN-A1800-50×W4000(直忍付)同等品 溶融亜鉛メッキ	基	1			
メッシュフェンス用門扉設置 両開き門扉 H=1800×W=4000 直忍付	基	1			

