

香南市

(金抜)

契 第08075号

香南市役所敷地緑化等外構工事 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 60 日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更の協議を行うものとする。

工事概要			起工又は変更理由
構造物取壊し工 24.2㎡			
舗装工 99.2㎡			
張芝工 88.8㎡			
縁石工 33.7m			
防護柵設置工 5.0m			
給排水設備工 1式			
電気設備工 1式			

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	香南市役所敷地緑化等外構工事						
A	直接工事費						
I	改修建築工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費		率算定及び積上げ	1.0	式		
	現場管理費		率算定	1.0	式		
	一般管理費		率算定	1.0	式		
	計						
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	改修建築工事						
1	構造遺物取壊し工事		1.0	式			
2	舗装工事		1.0	式			
3	張芝工事		1.0	式			
4	縁石工事		1.0	式			
5	防護柵設置工事		1.0	式			
6	給排水設備工事		1.0	式			
7	電気設備工事		1.0	式			
	計						

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	構造遺物取壊し工事						
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	24.2	m2			
	殻運搬	15cm超又は騒音対策必要 D10無し 6.0km以下 良好	1.1	m3			
	処分料 再資源化施設(As)	再生骨材-41	1.1	m3			
	小計						

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	舗装工事						
	表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm再生密粒度アスコン(13)プライムコートPK-3	99.2	m2			
	不陸調整	補足材料無	99.2	m2			
	小計						

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	張芝工事						
	掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	8.9	m3			
	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	8.9	m3			
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)D10無し 12.0km以下 良好	8.9	m3			
	不陸調整	補足材料無	88.8	m2			
	残土処分		8.9	m3			
	張芝工	高麗芝 材工共	88.8	m2			
	客土	100.0m ² ×0.1m 材工共	8.9	m3			
	小計						

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	縁石工事						
	地先境界ブロック	150*150*600mm	33.7	m			
	敷モルタル(1:3)	t=2cm	0.1	m3			
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40～0	8.4	m2			
	小計						
5	防護柵設置工事						
	防護柵(横断・転落防止柵)設置	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)制約無 夜間無	5.0	m			
	基礎ブロック設置	控柱なし 200*200*450	2.0	個			
	小計						

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	給排水設備工事						
	サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ20 粉体塗装ボール式	1.0	個			
	サドル分水栓建込歩掛	水道配管工	1.0	箇所			
	伸縮可とう継手	φ20HI分・止水栓用 ロクロ継手同等品	3.0	個			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 給水 地中配管	8.0	m			
	甲型止水栓 20A	蝶H・キー無	1.0	個			
	県型止水栓BOX(系統名札込)	～300Hコンクリート管付	1.0	個			
	散水栓ホース接続形(差込式)		1.0	個			
	散水栓ボックス 土中埋込型	ステンレス 353×258	1.0	個			
	地中埋設標	鉄製	1.0	個			
	根切り(機械)	鉄製	2.0	m3			
	埋戻し	機械バックホウ	1.5	m3			
	埋戻し(保護砂)	機械バックホウ	0.5	m3			
	路盤材締固め	人力 厚さ10cm	4.8	m2			
	発生土運搬		2.0	m3			
	発生土処分		2.0	m3			
	舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	16.0	m			

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版取壊し	小型バックホウ直接掘削積込	4.8	m2			
	処分料		0.5	m3			
	コンクリート舗装	人力 路盤材共	1.0	m2			
	アスファルト舗装工(人力施工)	舗装厚50mm	4.8	m2			
	重機搬入搬出費		1.0	式			
	小計						

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	電気設備工事						
	LED直付天井灯・ブラケット ペースライト	防湿防雨型 LSS1MP/RP-2-07LN 700lm以上	3.0	個			
	電線管	露出 HIVE16	8.0	m			
	電線管	露出 HIVE22	2.0	m			
	ケーブル	管内 EM-EEF 1.6mm-2C	10.0	m			
	プルボックス	100×100×75 合成樹脂製	1.0	個			
	機械研り(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径38mm	1.0	か所			
	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	地中 FEP-30	1.0	m			
	ベルマウス	30	1.0	個			
	VE管/FEP管接続材	30	1.0	個			
	埋設標識シート	幅150mmシングル	1.0	m			
	小計						

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費	積上げ					
	共通仮設費	積上げ	1.0	式			
	計						

金抜設計書(契第08075号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費						
	交通誘導員B		10.0	日			
	小計						