香南市

（金抜）														

契　第08088号

香南市役所敷地緑化等外構工事　実施設計書

作業区分　　請負

工事日数　　60　日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更の協議を行うものとする。

工事概要	起工又は変更理由
構造物取壊し工　24.2㎡ 舗装工　99.2㎡ 張芝工　88.8㎡ 縁石工　33.7m 防護柵設置工　5.0m 給排水設備工　1式 電気設備工　1式	

	FROM	TO
図面番号	-	-
整理番号	-	-

金抜設計書(契第08088号)

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	香南市役所敷地緑化等外構工事						
A	直接工事費						
I	改修建築工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費	率算定及び積上げ	1.0	式			
	現場管理費	率算定	1.0	式			
	一般管理費	率算定	1.0	式			
	計						
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

金抜設計書(契第08088号)

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
I	改修建築工事						
1	構造遺物取壊し工事		1.0	式			
2	舗装工事		1.0	式			
3	張芝工事		1.0	式			
4	縁石工事		1.0	式			
5	防護柵設置工事		1.0	式			
6	給排水設備工事		1.0	式			
7	電気設備工事		1.0	式			
	計						

金抜設計書(契第08088号)

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
1	構造遺物取壊し工事						
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害有り　4cm以下 積込有り	24.2	m2			
	殻運搬	15cm超又は騒音対策必要 D10無し　6.0km以下　良好	1.1	m3			
	処分料　再資源化施設(As)	再生骨材-41	1.1	m3			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
2	舗装工事						
	表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50㎜以下) 40㎜再生密粒度アスコン(13)プライムコートPK-3	99.2	m2			
	不陸調整	補足材料無	99.2	m2			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
3	張芝工事						
	掘削	土砂　小規模　小規模(標準以外)	8.9	m3			
	積込(ルーズ)	土砂　小規模(標準以外)	8.9	m3			
	土砂等運搬	小規模　バックホウ山積0.13㎥(平積0.1㎥) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)D10無し　12.0km以下　良好	8.9	m3			
	不陸調整	補足材料無	88.8	m2			
	残土処分		8.9	m3			
	張芝工	高麗芝　材工共	88.8	m2			
	客土	100.0㎡×0.1m　材工共	8.9	m3			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
4	縁石工事						
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150*150*600㎜	33.7	m			
	敷モルタル(1:3)	t=2㎝	0.1	m3			
	基礎砕石	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン40～0	8.4	m2			
	小計						
5	防護柵設置工事						
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m　100m以上(標準)制約無　夜間無	5.0	m			
	基礎ブロック設置	控柱なし　200*200*450	2.0	個			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
6	給排水設備工事						
	サドル分水栓	ビニル管用A型　φ100×φ20 粉体塗装ボール式	1.0	個			
	サドル分水栓建込歩掛	水道配管工	1.0	箇所			
	伸縮可とう継手	φ20HI分・止水栓用 ロクロ継手同等品	3.0	個			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP　給水　地中配管	8.0	m			
	甲型止水栓　20A	蝶H・キー無	1.0	個			
	県型止水栓BOX(系統名札込)	～300Hコンクリート管付	1.0	個			
	散水栓ホース接続形(差込式)		1.0	個			
	散水栓ボックス　土中埋込型	ｽﾃﾝﾚｽ　353×258	1.0	個			
	地中埋設標	鉄製	1.0	個			
	根切り(機械)	鉄製	2.0	m3			
	埋戻し	機械バックホウ	1.5	m3			
	埋戻し(保護砂)	機械バックホウ	0.5	m3			
	路盤材締固め	人力　厚さ10cm	4.8	m2			
	発生土運搬		2.0	m3			
	発生土処分		2.0	m3			
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15㎝以下	16.0	m			

金抜設計書(契第08088号)

	名　　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	舗装版取壊し	小型バックホウ直接掘削積込	4.8	m2			
	処分料		0.5	m3			
	コンクリート舗装	人力　路盤材共	1.0	m2			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工)	舗装厚50㎜	4.8	m2			
	重機搬入搬出費		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
7	電気設備工事						
	LED直付天井灯・ブラケット ベースライト	防湿防雨型 LSS1MP/RP-2-07LN 700lm以上	3.0	個			
	電線管	露出 HIVE16	8.0	m			
	電線管	露出 HIVE22	2.0	m			
	ケーブル	管内 EM-EEF 1.6㎜-2C	10.0	m			
	プルボックス	100×100×75 合成樹脂製	1.0	個			
	機械斫り(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	口径38㎜	1.0	か所			
	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	地中 FEP-30	1.0	m			
	ベルマウス	30	1.0	個			
	VE管/FEP管接続材	30	1.0	個			
	埋設標識シート	幅150㎜シングル	1.0	m			
	小計						

金抜設計書(契第08088号)

	名　　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	共通仮設費	積上げ					
	共通仮設費	積上げ	1.0	式			
	計						

	名　　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	共通仮設費						
	交通誘導員B		10.0	日			
	小計						