

建第08005号

令和8年度地籍調査事業委託業務(FⅡ-2・G・H3) 香我美町撫川の一部の5(製図)

実施設計書 (金抜設計書)

施行方法	請負	直営
完成期限	令和9年3月22日	
令和8年4月23日 作成		
令和 年 月 日 決裁		

実施主体	高知県香南市		
委託場所	香我美町撫川の一部		
	職名	氏名	印
審査者			
審査者			
検算者			
設計者			

工事概要	起工又は変更理由
地籍調査事業委託業務 (FⅡ-2・G・H3)	
香我美町撫川の一部の5 (製図)	
地籍図原図作成・地積測量・閲覧時の申し出に係る作業	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="280 1353 392 1380">図面番号</div> <div data-bbox="571 1321 638 1348">FROM</div> <div data-bbox="828 1321 873 1348">TO</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="280 1385 392 1412">整理番号</div> <div data-bbox="593 1385 616 1412">-</div> <div data-bbox="840 1385 862 1412">-</div> </div>	

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額		
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

地籍調査事業費算定簿 (A-1) 「地上法」

2026年度

消費税 10%

事業の種類						都道府県名	市区町村名
地籍調査事業一般 (外注)						高知県	香南市
						(周長) <sup>2</sup> /面積: 周長 = 3.5	
						21倍	
						計画区から距離	

計画区コード	計画区名	計画区面積	区分	計画区 総筆数	一筆平均 面積	縮尺	筆の形状						(周長) <sup>2</sup> /面積: 周長 = 3.5		
							1/250	1/500	1/1,000	1/2,500	1/5,000	☆		整形	不整形
20253921101	香我美町撫川の一部の5 (製図)	0.560 Km <sup>2</sup>	調査前(E, H)	290	1,931	精度	甲 1	甲 2	甲 3	乙 1	乙 2	乙 3	○	○	21倍
							平坦	緩傾	中傾	急 1	急 2	急 峻			
							農 I	農 II	山 II	山 I	市 I	市 II			
	2025年度		調査後(F, G)	132	4,242	視通条件									

工程略称	傾斜度 α	視通 β	筆の広 狭 γ	筆の形 状 δ	精 度 ε	谷地田 Υ	連乗計	工程実施 面積 (Km <sup>2</sup> )	変化率	基準金額(円) (1Km <sup>2</sup> 当り)	直接経費 (切捨・円単位)		換算 面積率	換算面積 四捨五入 小数2位	換算面積 未計上 小数5位	特 記 事 項 (特記係数事の内容)
											委託工程	直営工程				
C																
D																
F I																
F II-1																
F II-2			0.74				0.74	0.560	0.41			0.03	0.02			
G			0.74				0.74	0.560	0.41			0.11	0.06			
E	E															
	E 1															
	E 2															
	図面等調査															
材料費																
H	H 1															
	H 3			0.62			0.62	0.560	0.35			0.03	0.01			
	H 2															
	複図費							(枚)								
現況																
復元																
委託工程	旅費															
	使用料及び賃借料															
	打合せ費															
	電子成果品作成費															
	その他作業工程															
	諸経費 上段: 率 下段: 金額															
	成果検定費															
※直接経費+諸経費 +成果検定費 消費税相当額																
直営工程	賃金等															
	報償費															
	使用料及び賃借料															
	精度管理費															
	備品費															
	需用費 (材料費)															
	需用費 (消耗品費等)															
	旅費															
安全費																
( 計 画 区 合 計 )											円	円	換算面積	0.09 Km <sup>2</sup>		

## F II -2工程 工程基準額(円/km<sup>2</sup>)

地区コード	20253921101
地区名	香我美町撫川の一部の5(製図)
縮尺	1/1000

1. 直接人件費	内業	外業	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	4.6	0.0	4.6	人			
測量技師補	4.1	0.0	4.1	人			
測量助手	8.4	0.0	8.4	人			
(小 計)							①

2. 需用費(材料費)	品名	規格	数量	単位	単価	金額	備考
所要材料費	原図用紙1	29.7×42.0cm	21	枚			
(計)							②
雑品費	所用材料費の(計)		0.5	%			③
(小 計)							④=②+③

3. 機械経費	品名	規格	数量	単位	単価	金額	備考
機械の損料	インクジェットプロッタ		0.90	台日			
	パーソナルコンピュータ	デスクトップ	7.20	台時			
(計)							⑤
雑器具費	①+④+⑤		0.5	%			⑥
(小 計)							⑦=⑤+⑥

4. 工程別基準額	金額	備考
工程別基準額	(合計)(①+④+⑦)	

## G工程 工程基準額(円/km<sup>2</sup>)

地区コード	20253921101
地区名	香我美町撫川の一部の5(製図)
縮尺	1/1000
標準作業量	2,880点(筆界点)

1. 直接人件費	内業	外業	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師	1.30	0.00	1.30	人			
測量技師補	0.20	0.00	0.20	人			
測量助手	0.60	0.00	0.60	人			
(小 計)							①

2. 需用費(材料費)	品名	規格	数量	単位	単価	金額	備考
所要材料費	CD-R		1	枚			
(計)							②
雑品費	所用材料費の(計)		0.5	%			③
(小 計)							④=②+③

3. 機械経費	品名	規格	数量	単位	単価	金額	備考
機械の損料	パーソナルコンピュータ	デスクトップ	0.70	台時			
(計)							⑤
雑器具費	①+④+⑤		0.5	%			⑥
(小 計)							⑦=⑤+⑥

4. 精度管理費	数量	単価	金額	備考
精度管理費	(①+⑦)×精度管理係数	0.07		
(小 計)				⑧

5. 工程別基準額	金額	備考
工程別基準額	(合計) ①+④+⑦+⑧	

