

(金抜き)												

令和8年度 こ第08063号

高知県 香南市野市町母代寺

佐古保育所調理室屋根防水他改修工事

実 施 設計書
第1回変更

施行方法	(請負)	直営
工事日数	60	
完成期限	令和 年 月 日	
令和 8年 9月25日 作成		
令和 年 月 日 決裁		

工事概要 改修建築工事 屋根防水改修 A=197㎡ 軒天改修 1式 厨房床改修 1式	施設概要 佐古保育所 調理室棟 木造 平屋建て 延床面積 131.22㎡ 主要用途 給食調理室 建築年度 平成22年度																								
起工(又は変更)理由																									
請負対象金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>事業費</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>請負対象金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	事業費	円	円	請負対象金額	円	円	その他	円	円	設計金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>予算額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>設計金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	予算額	円	円	設計金額	円	円	その他	円	円
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
事業費	円	円																							
請負対象金額	円	円																							
その他	円	円																							
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
予算額	円	円																							
設計金額	円	円																							
その他	円	円																							

(金抜き)実施設計書(こ第08063号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	佐古保育所調理室屋根防水他改修工事						
A	直接工事費						
I	改修建築工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費		率算定及び積上げ	1.0	式		
	現場管理費		率算定	1.0	式		
	一般管理費		率算定	1.0	式		
	計						
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

(金抜き)実施設計書(こ第08063号)

[illegible]

(金抜き)実施設計書(こ第08063号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	清掃片付け	S造 工事・倉庫程度	195.0	m ²			
	竣工時清掃	S造 工事・倉庫程度	195.0	m ²			
	外部足場	手すり先行型 幅900 2ヶ月	240.0	m ²			
	垂直養生	メッシュシート 2ヶ月	240.0	m ²			
	小計						

(金抜き)実施設計書(こ第08063号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	防水工事						
	ケイカル板	t=8.0mm	195.0	m ²			
	ウレタン塗膜防水	X-2	12.1	m ²			
	絶縁マット	t=2.0mm	190.0	m ²			
	塩ビ鋼板	W50	90.5	m			
	塩ビ鋼板	L-50×10	5.9	m			
	塩ビ鋼板	L-70×50	14.0	m			
	塩ビ鋼板	L-70×100	64.6	m			
	合成高分子系ルーフィングシート	S-F2 t=1.5mm	197.0	m ²			
	合成高分子系ルーフィングシート	S-F2 t=1.5mm 既存撤去	15.8	m ²			
	改修用ドレン取付	タテ75φ用 既存撤去共	8.0	箇所			
	既存たて樋一時撤去復旧		2.0	箇所			
	小計						

(金抜き)実施設計書(こ第08063号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	内外装工事						
	有孔ケイカル板	t=6.0mm	1.2	m ²			
	ステンレス製防虫網		1.2	m ²			
	構造用合板	t=28mm	1.7	m ²			
	スタイロフォーム	t=40mm	1.7	m ²			
	根太	45×45 L405 桧 特一等	9.0	箇所			
	EP塗	(屋上吹抜軒天)	2.4	m ²			
	EP塗	(軒天)	39.5	m ²			
	下地調整	(屋上吹抜軒天)	2.4	m ²			
	下地調整	(軒天)	39.5	m ²			
	ビニル床シート	t=2.0mm	1.7	m ²			
	ラワン合板	t=12mm	1.7	m ²			
	ケイカル板	t=6.0mm	10.1	m ²			
	シンク移設、再設置工事	※給排水工事含む ※コーキング撤去、再設置時のコーキング充填含む	1.0	式			
	小計						

(金抜き)実施設計書(こ第08063号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	解体工事						
	ビニル床シート	t=2.0mm	1.7	m ²			
	ラワン合板	t=12mm	1.7	m ²			
	構造用合板	t=28mm	1.7	m ²			
	スタイロフォーム	t=40mm	1.7	m ²			
	〈積込・運搬〉						
	木くず		0.1	m ³			
	廃プラスチック類		0.1	m ³			
	〈廃材処分〉						
	木くず		0.1	m ³			
	廃プラスチック類		0.1	m ³			
	小計						

(金抜き)実施設計書(こ第08063号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費	積上げ					
1	環境安全費		1.0	式			
	計						

(金抜き)実施設計書(こ第08063号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	環境安全費						
	交通誘導警備員B		4.0	人			
	移動式クレーン	ラフテレーンクレーン 5t	1.0	台			
	小計						