（金抜き）												

令和8年度

高知県香南市吉川町吉原

実　　施

吉川漁船修理場犬走撤去復旧工事　　設計書

~~第　回変更~~

施行方法	（請負）	直営
工事日数	60日	
完成期限	令和　年　月　日	
令和 8年 9月28日　作成		
令和　年　月　日　決裁		

工事概要

改修建築工事

撤去工事　1式

コンクリート工事　1式

型枠工事　1式

鉄筋工事　1式

廃棄物処理　1式

施設概要

高知県香南市吉川町吉原　吉川漁港内施設　漁船修理場

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　2階建て

延床面積

主要用途

竣工年月

起工(又は変更)理由

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費	円	円
請負対象金額	円	円
その他	円	円

設計金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
予算額	円	円
設計金額	円	円
その他	円	円

	名　　称	摘　　要		数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A	建築主体工事			1	式			
Ⅰ	直接工事費		A～D	1	式			
Ⅱ	共通仮設費			1	式			
Ⅲ	現場管理費			1	式			
Ⅳ	一般管理費			1	式			
	工事価格		Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ	1	式			
Ⅴ	消費税相当額		10%	1	式			
	設計金額							

	名　　称	摘　　要		数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A	建築主体工事							
1	建築主体工事			1	式			
	小計							

	名　　称	摘　　要		数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
1	建築改修工事							
	【撤去】							
	コンクリートカッター切		既存犬走り端部	1.8	m			
	構造物とりこわし		無筋構造物・犬走＋立上り壁	7.1	m3			
	舗装版破砕		As舗装 t=50・積込含む	13.5	m2			
	【発生材処理】							
	殻運搬(Co)		DIDなし・8.0km以下(想定)	7.1	m3			
	処分料(Co)		無筋コンクリート殻	7.1	m3			
	殻運搬(As)		DIDなし・6.5km以下(想定)	0.68	m3			
	処分料(As)		アスファルト殻	0.68	m3			
	【地業】							
	不陸整正・転圧		既存砕石再利用	44.9	m2			
	(次項へ続く)							

	名　　称	摘　　要		数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	【コンクリート工】							
	犬走りコンクリート		Fc21-18、t=150 (4t割増)	6.74	m3			
	立上り壁コンクリート		Fc21-18、t=180 (4t割増)	2.39	m3			
	打設手間		Fc21-18、t=150	6.74	m3			
	打設手間		Fc21-18、t=180	2.39	m3			
	ポンプ圧送		基本料金	1	式			
	【型枠工】							
	立上り壁型枠		普通合板型枠	26.6	m2			
	型枠運搬費			26.6	m2			
	【鉄筋工】							
	溶接金網		φ6□100	45	m2			
	鉄筋材料		D10・D13	159.801	Kg			
	鉄筋加工組立		小型構造物	153.655	Kg			
	(次項へ続く)							

	名　　称	摘　　要		数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	スクラップ控除		鉄屑 ヘビー H2	4.302	Kg			
	【アンカー工】							
	接着系アンカー		D13@200タテ	127	箇所			
	【目地工】							
	エラスタイト		t=12・H=150	30	m			
	【コンクリート工】							
	犬走り天端ほうき目仕上げ		新設犬走りCo天端	44.9	m2			
	小計							