

(金抜き)												

令和8年度生第08112号

高知県香南市野市町西野

野市図書館非構造部材耐震化工事（建築主体）

実施設計書
第一回変更

施行方法	(請負)	直営
工事日数	180日	
完成期限	令和 年 月 日	
令和 8年10月13日		作成
令和 年 月 日		決裁

工事概要 改修建築工事 仮設工事 1式 防水改修工事 1式 内外装劣化補修工事 1式 タイル工事 1式 金属工事 1式 塗装改修工事 1式 内外装改修工事 1式 建具改修工事 1式 その他工事 1式 撤去工事 1式 発生材処理 1式			施設概要 香南市野市図書館(指定避難所) 鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建て 敷地面積 1919.13m2 建築面積 608.00m2 延床面積 1,540.88m2 主要用途 図書館																										
起工(又は変更)理由																													
請負対象金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>事業費</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>請負対象金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>				消費税込み金額	消費税抜き金額	事業費	円	円	請負対象金額	円	円	その他	円	円	設計金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>予算額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>設計金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>				消費税込み金額	消費税抜き金額	予算額	円	円	設計金額	円	円	その他	円	円
	消費税込み金額	消費税抜き金額																											
事業費	円	円																											
請負対象金額	円	円																											
その他	円	円																											
	消費税込み金額	消費税抜き金額																											
予算額	円	円																											
設計金額	円	円																											
その他	円	円																											

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	野市図書館非構造部材耐震化工事(建築主体)						
A	直接工事費						
I	改修建築工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費		率算定及び積上げ	1.0	式		
	現場管理費		率算定	1.0	式		
	一般管理費		率算定	1.0	式		
	計						
	工事価格						有効桁上位4桁
	消費税相当額						10%
	工事費						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	改修建築工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	防水改修		1.0	式			
3	内外装劣化補修		1.0	式			
4	タイル		1.0	式			
5	金属		1.0	式			
6	塗装改修		1.0	式			
7	内外装改修		1.0	式			
8	建具改修		1.0	式			
9	その他		1.0	式			
10	撤去		1.0	式			
11	発生材処理		1.0	式			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	竣工時清掃	RC造 床養生部	1,187.0	m2			
	外壁 枠組本足場	手すり先行方式 建地幅900mm H=22m未満 期間5か月 運搬費共	1,718.0	m2			
	外壁 災害防止	垂直養生 マッシュシート張り 期間5ヶ月 運搬費共	1,718.0	m2			
	北側キャノピー 枠組棚足場	H=6.1m 期間2か月 安全手すり含む 運搬費共	59.1	m2			
	東側庇 枠組棚足場	H=2.1m 期間2か月 安全手すり含む 運搬費共	17.2	m2			
	内部枠組仕上足場	玄関ホール 階高5.7m以上7.4m未満 期間2カ月 運搬費共	37.0	m2			
	脚立足場	天井改修部 並列 H=1.8m 期間1カ月	914.0	m2			
	床養生	天井改修部,WC壁タイル改修部 シート及びベニア等	1,187.0	m2			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	防水改修						
	(外部)						
	ウレタン塗膜防水	バルコニー,底 平場 L4X工法 X-2 下地処理共	10.5	m ²			
	ウレタン塗膜防水	バルコニー,底 立上り H=300mm L4X工法 X-2 下地処理共	7.3	m ²			
	ウレタン塗膜防水	バルコニー,底 笠木 L4X工法 X-2 下地処理共	3.2	m ²			
	ウレタン塗膜防水	機械置場 平 L4X工法 X-2 下地処理共	20.9	m ²			
	ウレタン塗膜防水	機械置場 立上り H=200mm L4X工法 X-2 下地処理共	14.7	m ²			
	トップコート塗り	ベランダ 平 シート防水用保護塗料塗り	357.0	m ²			
	トップコート塗り	ベランダ 立ち上がり シート防水用保護塗料塗り	110.0	m ²			
	シーリング充填工法	建具枠周り等 変成シリコン系 MS-2 15×10程度 下地清掃共	449.0	m			
	シーリング充填工法	外壁打継目地等 変成シリコン系 MS-2 20×10程度 下地清掃共	360.0	m			
	シーリング撤去		809.0	m			
	DP 塗り	屋根 塗装鋼板面	170.0	m ²			
	DP 塗り	FRP面 塗装鋼板面	12.1	m ²			
	撥水材	階段+蹴込み	14.8	m ²			
	撥水材	巾木	3.6	m ²			
	水洗い工法	平場 デッキブラシによる水洗い,清掃 屋外階段	18.4	m ²			
	水洗い工法	高圧ポンプによる水洗い,清掃 ウレタン塗膜防水	56.6	m ²			

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	水洗い工法	高圧ポンプによる水洗い,清掃 防水面	339.0	m ²			
	水洗い工法	高圧ポンプによる水洗い,清掃 屋根、笠木	310.0	m ²			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	内外装劣化補修						
	(外部)						
	壁 ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	3.7	m			
	壁 浮き補修	注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	4.7	m2			
	壁 欠損補修	エポキシ樹脂モルタル充填	1.0	m2			
	壁 爆裂補修	鉄筋錆止め,エポキシ樹脂モルタル充填	0.1	m2			
	施工数量調査 (外壁改修)	仕上塗材改修 目視,打診調査 マーキング,計測,報告資料作成	1,038.0	m2			
	(内部)						
	壁 浮き補修	注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	23.7	m2			
	CB ひび割れ補修	エポキシ系パテ処理	14.5	m			
	壁 ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	15.4	m			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	タイル						
	(外部)						
	タイル 欠損補修	段鼻タイル欠損	1.0	式			
	(内部)						
	壁タイル浮き改修	45二丁掛 施釉 塗り目地共	1,729.0	枚			
	壁タイル浮き改修	100角 施釉 塗り目地共	20.0	枚			
	壁タイル浮き改修	200角 施釉 塗り目地共	27.0	枚			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	金属						
	(内部)						
A	家具転倒防止L字金物	ステンレス製L字金物	41.0	か所			
B	壁掛ホワイトボード固定	固定金物 スチール製メッキ品 2個入り 1組/か所 ビス止め	2.0	か所			
C	冷蔵庫固定	2個入り 1組/か所 接着式	3.0	か所			
D	テレビ固定	転倒防止ベルト 耐震用 ナイロン製	1.0	か所			
E	キャスターストップ		1.0	か所			
F	落下防止カットワイヤー	鋼製カットワイヤー 保護コーティング	12.0	か所			
G	書架固定金具	床固定	11.0	か所			
	本棚ビス不足改修		2.0	か所			
	ブラインド リベット改修		2.0	か所			
	排水不良改修		2.0	か所			
	既存書架移設、再設置(7台)	(2階別室に仮置き)	1.0	式			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	塗装改修						
	(外部)						
	複層塗材E	外壁,軒先,ハﾟラペｯﾄ,ﾊﾞﾙｺﾆｰ,庇 吹付 下地C-2	899.0	m ²			
	複層塗材E	外壁,軒先,ハﾟラペｯﾄ,ﾊﾞﾙｺﾆｰ,庇 ローラー塗り 下地C-2	77.9	m ²			
	外装薄塗材E	軒天 ローラー塗り 下地調整材塗りC-1	35.2	m ²			
	外壁DP塗	ローラー塗り	61.5	m ²			
	軒天DP塗	アルミパネル ローラー塗り	59.1	m ²			
	軒天DP塗	アルミ製ネット ローラー塗り	17.2	m ²			
	水洗い工法	高圧ポンﾌﾟによる水洗い,清掃 既存吹付ﾀｲﾙ	899.0	m ²			
	水洗い工法	高圧ポンﾌﾟによる水洗い,清掃 既存ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ	77.9	m ²			
	水洗い工法	高圧ポンﾌﾟによる水洗い,清掃 既存ｳﾚﾀﾝ系塗装	61.5	m ²			
	水洗い工法	高圧ポンﾌﾟによる水洗い,清掃 軒天	92.2	m ²			
	水洗い工法	高圧ポンﾌﾟによる水洗い,清掃 既存ﾘﾝｼﾝ吹付け	19.4	m ²			
	(内部)						
	天井EP塗	ｹｲｶﾙ板面	4.4	m ²			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	内外装改修						
	(内部)						
	天井ボート張り	ロックウール化粧吸音板 t=9 PB捨張り t=9.5	510.0	m2			
	天井ボート張り	ロックウール化粧吸音板 t=15 キューブ PB捨張り t=9.5	114.0	m2			
	天井ボート張り	化粧石膏ボード t=9.5 2F集密書架A・B 3F物置・倉庫	75.3	m2			
	天井材取外再取付	グラスウールボードφ25mm40k ガラスクロス張り、1F EV機械室	4.3	m2			
	天井ボート張り	せっこうボード t=12.5 2F会議室 3F 陳列・展示室1・郷土資料	232.0	m2			
	天井ボート張り	せっこうボード t=9.5 1F 休憩室	11.1	m2			
	天井ボート張り	けい酸カルシウム板 t=6 無石綿 不燃 目透し 1F MWC	4.4	m2			
	天井の開口部補強1m×1m	空調室内機用	35.0	か所			
	天井 点検口	アルミ製 450×450 仕上げ張り開口補強共	44.0	か所			
	屋内天井下地開口部補強	ボート等切込み共 野縁19形 450×450程度	43.0	か所			
	天井ビニルクロス貼り	天井改修部	243.0	m2			
	天井 廻縁	塩ビ製 目透し	654.0	m			
	天井取外再取付	アルミルーバー 3F 階段	6.8	m2			
	天井下地つりボルト補強	軽量鉄骨下地1FMWC,3F展示室1 補強用斜め部材新設	13.9	m			
	天井下地つりボルト固定	軽量鉄骨下地 緩み固定	1.0	か所			
	天井下地全室調査	既存軽量鉄骨下地施工状況 内装工 報告資料作成共	2.0	人			

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	天井下地	軽量鉄骨	938.0	m2			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	建具改修						
	(金属製建具)						
	ドアビス無・緩み改修		5.0	か所			
	ハンドルビス緩み改修		3.0	か所			
	建具枠ビス無・緩み改修		3.0	か所			
	網戸建付調整		1.0	か所			
	排煙オペレーター取替え		2.0	か所			
	PS扉破損改修		1.0	か所			
	小計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(木製建具)						
	ドアクローザー破損改修		5.0	か所			
	ドアクローザービス無		1.0	か所			
	網戸ストッパー割れ改修		1.0	か所			
	小計						
	(ガラス)						
	合わせガラス	FL3+30mil+FL3	22.3	m2			
	ガラス押えシーリング	SR-1 シリコン系	163.0	m			
	ガラス飛散防止フィルム貼り	内貼り用 JIS A5759 GI-1	195.0	m2			
	既存ガラス撤去費		22.3	m2			
	小計						
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
9	その他						
	樋樋補修	破損部,銅板75□ 配管バンド補修共	2.0	か所			
	格子ビス発錆修理	ビス取り換え	2.0	か所			
	パネル破損補修	パネル取り換え	1.0	か所			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
10	撤去						
	(内部)						
	天井ボート撤去	PB+吸音板9+軽天 回り縁共	473.0	m2			
	天井ボート撤去	PB+吸音板15+軽天 回り縁共	166.0	m2			
	天井ボート撤去	せっこうボート t=12 回り縁共 2F 会議室周辺部 3F 陳列・展示室1	180.0	m2			
	天井ボート撤去	ケイカル板EP+軽天 回り縁共 1F MWC	4.4	m2			
	天井ボート撤去	アルミパンチング+軽天 回り縁共 1F ホール	37.0	m2			
	天井ボート撤去	化粧石膏ボード9mm張り 回り縁共	86.4	m2			
	天井下地撤去	軽天	262.0	m2			
	天井ビニルクロス撤去	天井改修部 2F 会議室周辺部 3F 陳列・展示室1	180.0	m2			
	壁タイル撤去	陶器質 下地モルタル共	9.9	m2			
	目地部カッター入れ	壁タイル撤去	27.0	m			
	(外部)						
	シーリング撤去	建具枠周り等 15×10程度	449.0	m			
	シーリング撤去	外壁打継目地等 20×10程度	360.0	m			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
11	発生材処理						
	(運搬)						
	がれき類		0.3	m3			
	廃せっこうボード		15.4	m3			
	廃ケイカル板		0.1	m3			
	金属くず		13,194.0	kg			
	アルミくず		100.0	kg			
	廃プラスチック	ビニルクロス	72.1	kg			
	廃プラスチック	シール	190.0	kg			
	ガラスくず		279.0	kg			
	小計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(処分)						
	がれき類		0.3	m3			
	廃せっこうボード		15.4	m3			
	廃ケイカル板		0.1	m3			
	金属くず		13,194.0	kg			
	アルミくず		100.0	kg			
	廃プラスチック	ビニルクロス	72.1	kg			
	廃プラスチック	シール	190.0	kg			
	ガラスくず		279.0	kg			
	小計						
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費	積上げ					
1	環境安全費		1.0	式			
	計						

金抜設計書(生第08112号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	環境安全費						
	交通誘導警備員B		20.0	人			
	化学物質の濃度測定	B1.1.2.3階 4か所	1.0	式			
	小計						