（金抜き）												

令和8年度　　生第08113号

高知県　香南市野市町西野

実　施

野市図書館非構造部材耐震化工事（電気設備）　　設計書

~~第　回変更~~

施行方法	（請負）	直営
工事日数	173日	
完成期限	令和　年　月　日	
令和 8年11月 9日　　作成		
令和　年　月　日　　決裁		

工事概要

改修電気工事

電灯設備　1式

弱電設備　1式

撤去工事　1式

建設副産物処分　1式

施設概要

香南市野市図書館(指定避難所)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　地下1階地上3階建て

敷地面積　1919.13m2

建築面積　608.00m2

延床面積　1,540.88m2

主要用途　図書館

起工(又は変更)理由

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費	円	円
請負対象金額	円	円
その他	円	円

設計金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
予算額	円	円
設計金額	円	円
その他	円	円

野市図書館非構造部材耐震化工事(電気設備)　　工事費内訳書

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
	野市図書館非構造部材耐震化工事(電気設備)						
A	直接工事費						
I	改修電気工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費	率算定	1.0	式			
	現場管理費	率算定	1.0	式			
	一般管理費	率算定	1.0	式			
	計						
	工事価格						有効桁上位4桁
	消費税相当額						10%
	工事費						

野市図書館非構造部材耐震化工事(電気設備)　　工事費内訳書

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
I	改修電気工事						
1	電灯設備		1.0	式			
2	弱電設備		1.0	式			
3	撤去工事		1.0	式			
4	建設副産物処分		1.0	式			
	計						

名　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
1	電灯設備						
	照明器具	B1	2.0	台			
	照明器具	d	3.0	台			
	照明器具	Ea	11.0	台			
	照明器具	Eb	17.0	台			
	照明器具	Ka	2.0	台			
	照明器具	L	2.0	台			
	照明器具	La	4.0	台			
	照明器具	Lb　電球交換	1.0	台			
	照明器具	P	1.0	台			
	照明器具	U	9.0	台			
	照明器具	U1	5.0	台			
	照明器具	U2	2.0	台			
	照明器具	W1a	3.0	台			
	照明器具	W1b	3.0	台			
	照明器具	X	24.0	台			
	照明器具	X1	57.0	台			

名　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	照明器具取外し再取付	A	11.0	台			
	照明器具取外し再取付	a	8.0	台			
	照明器具取外し再取付	Aa	2.0	台			
	照明器具取外し再取付	B	3.0	台			
	照明器具取外し再取付	B1	2.0	台			
	照明器具取外し再取付	Ba	15.0	台			
	照明器具取外し再取付	C	2.0	台			
	照明器具取外し再取付	C1	3.0	台			
	照明器具取外し再取付	E	12.0	台			
	照明器具取外し再取付	E’	3.0	台			
	照明器具取外し再取付	E″	6.0	台			
	照明器具取外し再取付	E″1	8.0	台			
	照明器具取外し再取付	E″2	3.0	台			
	照明器具取外し再取付	E″3	4.0	台			
	照明器具取外し再取付	E1	22.0	台			
	照明器具取外し再取付	E’1	4.0	台			
	照明器具取外し再取付	E1a	3.0	台			
	照明器具取外し再取付	E2	6.0	台			

名　　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
照明器具取外し再取付	E’2	1.0	台			
照明器具取外し再取付	E3	4.0	台			
照明器具取外し再取付	E’3	12.0	台			
照明器具取外し再取付	E4	2.0	台			
照明器具取外し再取付	F	5.0	台			
照明器具取外し再取付	G2	1.0	台			
照明器具取外し再取付	J	2.0	台			
照明器具取外し再取付	U	12.0	台			
照明器具取外し再取付	W1b	22.0	台			
照明器具取外し再取付	W1b’	2.0	台			
照明器具取外し再取付	X1	6.0	台			
非常照明取外し再取付	b	21.0	台			
非常照明取外し再取付	c	1.0	台			
誘導灯取外し再取付	(a)	10.0	台			
誘導灯取外し再取付	(b)	2.0	台			
誘導灯取外し再取付	(c)	4.0	台			
人感センサー取外し再取付	埋込	6.0	個			
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ取外し再取付	2P15A	84.0	m			

	名　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	天井ボード切込み	300×1300以下	49.0	か所			
	天井ボード切込み	300×2500以下	13.0	か所			
	天井ボード切込み	300×3700以下	21.0	か所			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
2	弱電設備						
	感知器取外し再取付	差動式スポット型感知器2種露出	17.0	個			
	感知器取外し再取付	定温式スポット型感知器1種露出	3.0	個			
	煙感知器取外し再取付	光電式2種　露出	5.0	個			
	煙感知器取外し再取付	光電式3種　露出	3.0	個			
	スピーカー取外し再取付	天井埋込	11.0	個			
	計						

名　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
3	撤去工事						
	照明器具	B1	2.0	台			
	照明器具	d	3.0	台			
	照明器具	Ea	11.0	台			
	照明器具	Eb	17.0	台			
	照明器具	Ka	2.0	台			
	照明器具	L	2.0	台			
	照明器具	La	4.0	台			
	照明器具	P	1.0	台			
	照明器具	U	9.0	台			
	照明器具	U1	5.0	台			
	照明器具	U2	2.0	台			
	照明器具	W1a	3.0	台			
	照明器具	W1b	3.0	台			
	照明器具	X	24.0	台			
	照明器具	X1	57.0	台			
	ルーバーボックス	2700×500	1.0	個			
	計						

名　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
4	建設副産物処分						
	(発生材処理)						
	発生材運搬	2t	1.0	台			
	産業廃棄物処分費		1.0	式			
	計						