

(金抜き)												

令和8年度 生第08115号

高知県 香南市野市町西野

野市図書館空調設備更新工事

実 施 設計書
第一回変更

施行方法	(請負)	直営
工事日数	180日	
完成期限	令和 年 月 日	
令和 8年10月13日 作成		
令和 年 月 日 決裁		

工事概要 改修機械工事 機器設備工事 1式 配管設備工事 1式 制御設備工事 1式 空調電源設備工事 1式 撤去工事 1式	施設概要 香南市野市図書館(指定避難所) 鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建て 敷地面積 1919.13m2 建築面積 608.00m2 延床面積 1,540.88m2 主要用途 図書館																								
起工(又は変更)理由																									
請負対象金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>事業費</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>請負対象金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	事業費	円	円	請負対象金額	円	円	その他	円	円	設計金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>予算額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>設計金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	予算額	円	円	設計金額	円	円	その他	円	円
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
事業費	円	円																							
請負対象金額	円	円																							
その他	円	円																							
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
予算額	円	円																							
設計金額	円	円																							
その他	円	円																							

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	野市図書館空調設備更新工事						
A	直接工事費						
I	改修機械設備		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費	率算定及び積上げ	1.0	式			
	現場管理費	率算定	1.0	式			
	一般管理費	率算定	1.0	式			
	計						
	工事価格						有効桁上位4桁
	消費税相当額						10%
	工事費						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	改修機械設備						
1	空調設備工事		1.0	式			
2	撤去工事		1.0	式			
	計						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	空調設備工事						
a	機器設備工事		1.0	式			
b	配管設備工事		1.0	式			
c	制御設備工事		1.0	式			
d	空調電源設備工事		1.0	式			
	小計						
2	撤去工事						
a	空調設備		1.0	式			
b	電気設備		1.0	式			
	小計						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1-a	機器設備工事						
	空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室外機(MAC-1)	冷房40.0Kw 暖房45.0Kw 3φ200V 付属品共	1.0	台			
	マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 40.0kW	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-1-1)	天井カセット4方向形 冷房3.6Kw 暖房4.0Kw 1φ200V 付属品共	2.0	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 4.0kW	2.0	台			
	空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-1-2)	天井カセット4方向形 冷房5.6Kw 暖房6.3Kw 1φ200V 付属品共	2.0	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 5.6kW	2.0	台			
	空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-1-3)	天井カセット4方向形 冷房8.0Kw 暖房9.0Kw 1φ200V 付属品共	1.0	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 8.0kW	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-1-4)	天井埋込ダウ外形 冷房14.0Kw 暖房16.0Kw 1φ200V 付属品共	1.0	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 14.0kW	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室外機(MAC-2)	冷房50.0Kw 暖房56.0Kw 3φ200V 付属品共	1.0	台			
	マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 50.0kW	1.0	台			
	空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-2-1)	天井カセット4方向形 冷房4.5Kw 暖房5.0Kw 1φ200V 付属品共	5.0	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 4.5kW	5.0	台			
	空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-2-2)	天井カセット4方向形 冷房7.1Kw 暖房8.0Kw 1φ200V 付属品共	4.0	台			
	マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 7.1kW	4.0	台			

金抜設計書(生第08115号)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室外機(MAC-3)	冷房33.5Kw 暖房37.5Kw 3φ200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 33.5kW	1.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-3-1)	天井カセット4方向形 冷房2.8Kw 暖房3.2Kw 1φ200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 2.8kW	1.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-3-2)	天井カセット4方向形 冷房3.6Kw 暖房4.0Kw 1φ200V 付属品共	2.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 4.0kW	2.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-3-3)	天井カセット4方向形 冷房4.5Kw 暖房5.0Kw 1φ200V 付属品共	2.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 4.5kW	2.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-3-4)	天井カセット4方向形 冷房7.1Kw 暖房8.0Kw 1φ200V 付属品共	2.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 7.1kW	2.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室外機(MAC-4)	冷房33.5Kw 暖房37.5Kw 3φ200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 33.5kW	1.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-4-1)	天井カセット4方向形 冷房3.6Kw 暖房4.0Kw 1φ200V 付属品共	2.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 4.0kW	2.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-4-2)	天井カセット4方向形 冷房4.5Kw 暖房5.0Kw 1φ200V 付属品共	2.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 4.5kW	2.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-4-3)	天井カセット4方向形 冷房8.0Kw 暖房9.0Kw 1φ200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	カセット 8.0kW	1.0	台			

金抜設計書(生第08115号)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-4-4)	天井埋込ﾀﾞｲﾌｫｰﾑ 冷房4.5Kw 暖房5.0Kw 1 ϕ 200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	ｶｾｯﾄ 4.5kW	1.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-4-5)	天井埋込ﾀﾞｲﾌｫｰﾑ 冷房5.6Kw 暖房6.3Kw 1 ϕ 200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	ｶｾｯﾄ 5.6kW	1.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室外機(MAC-5)	冷房56.0Kw 暖房63.0Kw 3 ϕ 200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋外ユニット取付費	防振基礎 56.0kW	1.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-5-1)	天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房2.8Kw 暖房3.2Kw 1 ϕ 200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	ｶｾｯﾄ 2.8kW	1.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-5-2)	天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房4.5Kw 暖房5.0Kw 1 ϕ 200V 付属品共	6.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	ｶｾｯﾄ 4.5kW	6.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-5-3)	天井ｶｾｯﾄ4方向形 冷房5.6Kw 暖房6.3Kw 1 ϕ 200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	ｶｾｯﾄ 5.6kW	1.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-5-4)	天井ｶｾｯﾄ2方向形 冷房2.8Kw 暖房3.2Kw 1 ϕ 200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	ｶｾｯﾄ 2.8kW	1.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-5-5)	天井埋込ﾀﾞｲﾌｫｰﾑ 冷房9.0Kw 暖房10.0Kw 1 ϕ 200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	ｶｾｯﾄ 10.0kW	1.0	台			
空冷ヒートポンプ式 ビル用マルチエアコン室内機(MAC-5-6)	天井埋込ﾀﾞｲﾌｫｰﾑ 冷房11.2Kw 暖房12.5Kw 1 ϕ 200V 付属品共	1.0	台			
マルチエアコン屋内ユニット取付費	ｶｾｯﾄ 12.5kW	1.0	台			

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ガッチリロック	室内機防振吊金具	40.0	箇所			
	除湿機(H-1)	床置形 キャスターワゴン付	1.0	台			
	除湿機(H-2)	床置形 キャスターワゴン付	1.0	台			
	天井埋込換気扇据付費		2.0	台			
	熱交換形換気扇	天井埋込形 120m3/h	2.0	台			
	静止型全熱交換機据付費(ユニット形)	全熱交換ユニットカセット形500m3/h以下	2.0	台			
	冷媒ガス追加充填	R32×29kg	1.0	式			
	鉄骨架台(亜鉛メッキ製)	H-150×150×7×10	1.0	基			
	文字記入	延床面積 空調 501～1000㎡	1.0	式			
	天カセ型除湿機取外し・再取付	全熱交換ユニットカセット形500m3/h以下相当	1.0	台			
	天井埋込形、天井カセット形全熱交換器取外し・再取付	全熱交換ユニットカセット形500m3/h以下相当	23.0	台			
	小計						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1-b	配管設備工事						
	冷媒管(シングルコイル)液管	φ 6.35	79.0	m			
	冷媒管(シングルコイル)液管	φ 9.52	125.0	m			
	冷媒管(シングルコイル)液管	φ 12.7	134.0	m			
	冷媒管(シングルコイル)液管	φ 15.88	46.0	m			
	冷媒管(シングルコイル)ガス管	φ 12.7	79.0	m			
	冷媒管(シングルコイル)ガス管	φ 15.88	76.0	m			
	冷媒管(シングルコイル)ガス管	φ 19.05	43.0	m			
	冷媒管(シングルコイル)ガス管	φ 22.22	112.0	m			
	冷媒管(シングルコイル)ガス管	φ 25.40	35.0	m			
	冷媒管(シングルコイル)ガス管	φ 28.58	40.0	m			
	保温付ネオトレンパイプ	NDD-25	70.0	m			
	保 温(給湯仕様)グラスウール	屋外ガルバニウム 100A	35.0	m			
	配管架台A	W300×H850	8.0	組			
	配管架台B	W500×H850	1.0	組			
	配管架台C	W700×H850	4.0	組			
	配管架台D	W1100×H850	2.0	組			

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	耐火キャップ	(壁用) IRC-75CZ	4.0	箇所			
	耐火キャップ	(壁用) IRC-100CZ	5.0	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	樹脂管類 25A(分岐・合流)	40.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	100mm 厚200程度	2.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	100mm 厚120～150	3.0	箇所			
	コーナーボルト工法ダクト(低圧)	0.8mm 1500mm以下	18.0	m2			
	保温 矩形ダクト グラスウール	屋内隠蔽 アルミガラスクロス化粧保温板仕	18.0	m2			
	チャンバーボックス	0.8mm	7.0	m2			
	保温内貼り 25t	ガラスクロス 消音チャンバー	7.0	m2			
	たわみ継手	周長	25.0	m			
	ボックス加工	1763×126→1210×220 開口加工	1.0	箇所			
	ボックス加工	1763×165→1380×250 開口加工	1.0	箇所			
	吹出口	VHS-1210×220(結露防止型)	2.0	箇所			
	吸込口	HS-1380×250	2.0	箇所			
	小計						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1-c	制御設備工事						
	EM-CEE-ケーブル(内外連絡配線)	1.25mm2-2C ヒット・天井	384.0	m			
	EM-CPEESケーブル(リモコン配線)	0.9mm-2C ヒット・天井	588.0	m			
	EM-CPEESケーブル(リモコン配線)	0.9mm-2C 管内	60.0	m			
	EM-CPEESケーブル(集中リモコン配線)	1.2mm-2C ヒット・天井	121.0	m			
	1種金属線ぴ(メタルモール)	A型 25.4×12.5	60.0	m			
	電線管	VE 22 露出	26.0	m			
	MM1用スイッチボックス	A・B型 2個用	40.0	個			
	アウトレットボックス(VE)	OB 102X54 C共	2.0	個			
	リモコン取付費		40.0	個			
	小計						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1-d	空調電源設備工事						
	電線	EM-IE 3.5sqx1 管路	20.0	m			
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	34.0	m			
	電線	EM-IE 22sqx1 管路	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	180.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	45.0	m			
	ケーブル	EM-CET 14sq 管路	11.0	m			
	ケーブル	EM-CET 22sq 管路	5.0	m			
	ケーブル	EM-CET 38sq 管路	3.0	m			
	ケーブル	EM-CET 250sq 管路	1.0	m			
	ケーブル	EM-CET 14sq ラック	20.0	m			
	ケーブル	EM-CET 22sq ラック	8.0	m			
	ケーブル	EM-CET 38sq ラック	8.0	m			
	防水接続材料	38	11.0	箇所			
	防水接続材料	50	5.0	箇所			
	防水接続材料	63	3.0	箇所			
	電線管	G 92 露出塗装	1.0	m			

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	アウトレットボックス	OB 102X54 C共	41.0	個			
	カバープレート	新金属 1連	17.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A E付x2 新金プレート共	1.0	個			
	空調室内機電源接続		40.0	箇所			
	電動機結線	11KW以上	5.0	台			
	既存電灯動力盤改修	図示 M+L-B	1.0	面			
	既存電灯盤改修	図示 L-1	1.0	面			
	既存電灯盤改修	図示 L-2	1.0	面			
	既存電灯盤改修	図示 L-3	1.0	面			
	新設空調電源盤	図示 R-1	1.0	面			
	ケーブルラック	Z35 1段目 300A	8.0	m			
	ケーブルラック支持架台	ゴムベース付	5.0	個			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	28mm 厚200程度	14.0	箇所			
	小計						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2-a	撤去工事(空調設備)						
	空冷ヒートポンプ式産業用 チリングユニット室外機撤去(RR-1)	圧縮機電動機出力37.0kw以下	1.0	台			
	ファンコイルユニット撤去(FCU-2)	天井吊形	4.0	台			
	ファンコイルユニット撤去(FCU-3)	天井吊形	7.0	台			
	ファンコイルユニット撤去(FCU-4)	天井吊形	16.0	台			
	ファンコイルユニット撤去(FCU-6)	天井吊形	4.0	台			
	ファンコイルユニット撤去(FCU-8)	天井吊形	11.0	台			
	ファンコイルユニット撤去(FCU-12)	天井吊形	1.0	台			
	除湿機撤去(H-1)	床置形 除湿能力2.2L/H	1.0	台			
	除湿機撤去(H-2)	床置形 除湿能力2.2L/H	1.0	台			
	熱交換形換気扇撤去(F-1)	天井埋込形	2.0	台			
	ダクト撤去	厚0.6t	8.0	m2			
	ダクト撤去	厚0.8t	88.0	m2			
	ダクト撤去	厚1.0t	2.0	m2			
	ダクト端部閉塞	亜鉛鉄板 1.0t	10.0	m2			
	吹出口撤去	VH-750×160	1.0	箇所			
	吹出口撤去	VH-1050×160	1.0	箇所			

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	吹出口撤去	HF-750×330	1.0	箇所			
	吹出口撤去	HF-1050×330	1.0	箇所			
	ボックス撤去	厚0.8t	6.0	m2			
	鋼管撤去	20A	8.0	m			
	鋼管撤去	32A	2.0	m			
	鋼管撤去	40A	37.0	m			
	鋼管撤去	50A	57.0	m			
	鋼管撤去	65A	24.0	m			
	鋼管撤去	80A	8.0	m			
	鋼管撤去	100A	82.0	m			
	鋼管撤去	25A	12.0	m			
	保温材撤去	GW25mm	106.0	m2			
	保温撤去(冷温水)グラスウール	天井・PS 20A (再使用無し)	8.0	m			
	保温撤去(冷温水)グラスウール	天井・PS 32A (再使用無し)	2.0	m			
	保温撤去(冷温水)グラスウール	天井・PS 40A (再使用無し)	8.0	m			
	保温撤去(冷温水)グラスウール	天井・PS 50A (再使用無し)	57.0	m			
	保温撤去(冷温水)グラスウール	天井・PS 65A (再使用無し)	24.0	m			
	保温撤去(冷温水)グラスウール	天井・PS 80A (再使用無し)	8.0	m			

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	保温撤去(冷温水)グラスウール	天井・PS 100A (再使用無し)	17.0	m			
	保温撤去(冷温水)グラスウール	屋外SUS 25A (再使用無し)	12.0	m			
	保温撤去(冷温水)グラスウール	屋外SUS 40A (再使用無し)	29.0	m			
	保温撤去(冷温水)グラスウール	屋外SUS 100A (再使用無し)	65.0	m			
	プラグ止め	SGP白 20A	86.0	個			
	キャップ止め	TSキャップ 20A	43.0	個			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 20A(分岐・合流)	9.0	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 25A(分岐・合流)	1.0	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 32A(分岐・合流)	2.0	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 40A(分岐・合流)	6.0	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 50A(分岐・合流)	44.0	箇所			
	配管切断接続(保温有り)	鋼管類 65A(分岐・合流)	14.0	箇所			
	鋼管切断部端末処理	20A	9.0	箇所			
	鋼管切断部端末処理	25A	1.0	箇所			
	鋼管切断部端末処理	32A	2.0	箇所			
	鋼管切断部端末処理	40A	6.0	箇所			
	鋼管切断部端末処理	50A	44.0	箇所			
	鋼管切断部端末処理	65A	14.0	箇所			

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	弁類撤去(バタフライ弁を除く)	65A	2.0	個			
	弁類撤去(バタフライ弁を除く)	100A	2.0	個			
	防振継手撤去	FJ100	2.0	個			
	ラインポンプ撤去	3.7kw	1.0	台			
	膨張タンク撤去	500×500×600H	1.0	台			
	RR-1降ろし	R100t・養生・ウエイト	1.0	式			複合単価 1
	冷媒ガス回収・破壊		1.0	式			
	内装材、材料類、積込		33.0	m3			
	取壊発生材運搬(ダンプ2t積)	9.0km以下 人力積込(仕上材・材料類)	33.0	m3			
	処分費	金属類	5.0	t			
	処分費	樹脂類	6.0	m3			
	小計						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2-b	撤去工事(電気設備)						
	電線 撤去	IV2.0×1 管路	30.0	m			
	電線 撤去	IV22sq×1 管路	30.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF1.6-2C 管路	369.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF1.6-3C 管路	115.0	m			
	ケーブル 撤去	VVF2.0-2C 管路	99.0	m			
	ケーブル 撤去	CV5.5sq-3C 管路	11.0	m			
	ケーブル 撤去	CVT250sq 管路	11.0	m			
	ケーブル 撤去	CVV2sq-4C 管路	11.0	m			
	ケーブル 撤去	CVVS1.25sq-2C 管路	30.0	m			
	ケーブル 撤去	CVVS1.25sq-3C 管路	59.0	m			
	ケーブル 撤去	CVVS2sq-2C 管路	9.0	m			
	ケーブル 撤去	CPEV0.9-6P 管路	30.0	m			
	ケーブル 撤去	CV5.5sq-3C ラック	19.0	m			
	ケーブル 撤去	CVT250sq ラック	19.0	m			
	ケーブル 撤去	CVV2sq-4C ラック	19.0	m			
	ケーブル 撤去	CVVS2sq-2C ラック	19.0	m			

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	電線管 撤去	GP28 露出	18.0	m			
	電線管 撤去	GP42 露出	59.0	m			
	電線管 撤去	GP92 露出	9.0	m			
	プルボックス 撤去	P.B500□×500 鋼板製	1.0	個			
	プルボックス 撤去	P.B450□×1000 SUS-WP	1.0	個			
	埋込コンセント 撤去	接地3P15Ax1 新金属プレート共	1.0	個			
	ファンコイルスイッチ 撤去		17.0	個			
	ケーブルラック 撤去	W200	19.0	m			
	除湿器電源切り離し		1.0	箇所			
	ファンコイルユニット電源切り離し		43.0	箇所			
	取壊発生材運搬(ダンプ2t積)	12.0km以下 人力積込(仕上材・材料類)	2.0	m3			
	産業廃棄物処分費	軽量品	685.0	kg			
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック	2.0	kg			
	小計						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費	積上げ					
	交通誘導員B		10.0	人			
	レッカー	ラフター25t 養生・ウエイト共	1.0	式			複合単価 2
	計						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
複合-1							
	ラフタークレーン						
	R100t	本体使用料	1.0	日			
		本体回送料	1.0	往復			
	8tユニック	ウエイト運搬	2.0	回			
	養生						
	5x10	基本料	12.0	枚			
		使用料(12枚)	5.0	日			
		出荷・受入費	12.0	枚			
	4x8	基本料	6.0	枚			
		使用料(6枚)	5.0	日			
		出荷・受入費	6.0	枚			
	ゴムマット	基本料	54.0	枚			
		使用料(54枚)	5.0	日			
		出荷・受入費	54.0	枚			

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	15tトラック	敷鉄板横持	2.0	回			
	8tユニック	敷鉄板運搬	4.0	回			
	3tユニック	ゴムマット運搬	2.0	回			
	作業員		2.0	人			
	経費	特車通行許可申請費	1.0	式			
	小計						

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
複合- 2							
	ラフタークレーン						
	R25t	本体使用料	1.0	日			
		本体回送料	1.0	往復			
	養生						
	5x10	基本料	12.0	枚			
		使用料(12枚)	4.0	日			
		出荷・受入費	12.0	枚			
	4x8	基本料	6.0	枚			
		使用料(6枚)	4.0	日			
		出荷・受入費	6.0	枚			
	ゴムマット	基本料	54.0	枚			
		使用料(54枚)	4.0	日			
		出荷・受入費	54.0	枚			

金抜設計書(生第08115号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	15tトラック	敷鉄板横持	2.0	回			
	8tユニック	敷鉄板運搬	4.0	回			
	3tユニック	ゴムマット運搬	2.0	回			
	作業員		2.0	人			
	経費	特車通行許可申請費	1.0	式			
	小計						