（金抜き）												

令和8年度　　生第08142号

高知県　香南市夜須町坪井

実　施

夜須公民館低圧電力引込工事　設計書

~~第　回変更~~

施行方法	（請負）	直営
工事日数	90日	
完成期限	令和　年　月　日	
令和 8年11月 9日　作成		
令和　年　月　日　決裁		

工事概要

改修電気工事

受変電設備　1式

幹線・動力設備　1式

電灯設備　1式

火災報知設備　1式

施設概要

香南市夜須公民館

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　3階建て

建築面積　2,050.62m2

延床面積　3,195.30m2

主要用途　公民館

起工（又は変更）理由

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費	円	円
請負対象金額	円	円
その他	円	円

設計金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
予算額	円	円
設計金額	円	円
その他	円	円

金抜設計書(生第08142号)

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	夜須公民館低圧電力引込工事						
A	直接工事費						
I	改修電気設備工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費	率算定及び積上げ	1.0	式			
	現場管理費	率算定	1.0	式			
	一般管理費	率算定	1.0	式			
	計						
	工事価格						万円単位
	消費税相当額						10%
	工事費						

金抜設計書(生第08142号)

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
Ⅰ	改修電気設備工事						
1	受変電設備		1.0	式			
2	幹線･動力設備		1.0	式			
3	電灯設備		1.0	式			
4	火災報知設備		1.0	式			
	計						

	名　　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
1	受変電設備						
	トランス撤去　5台	荷降ろし含む	1.0	式			
	コンデンサ撤去		2.0	台			
	微量PCB機器等処分費	トランス5台、コンデンサ2台	1.0	式			
	積込作業費・運搬費	夜須公民館～オオノ開發(株)(愛媛県東温市) トランス5台、コンデンサ2台	1.0	式			
	ラフタークレーン	13t	1.0	台			
	小計						

	名　　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
2	幹線・動力設備						
	引込開閉器盤	屋外用	1.0	面			
	電灯分岐盤	樹脂製　400×400×160	1.0	面			
	端子台	3P90A	1.0	個			
	端子台	3P40A	4.0	個			
	端子台	2P70A	1.0	個			
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5sq	57.0	m			
	EM-CETケーブル	22sq　管内	110.0	m			
	EM-CEケーブル	8sq-3C　ｺﾛｶﾞｼ	20.0	m			
	EM-CEケーブル	14sq-2C　ｺﾛｶﾞｼ	5.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管　42mm	110.0	m			
	2種金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆あり(50)	4.0	m			
	引留金物	300L	2.0	個			
	エントランスキャップ	HIVE　42	2.0	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-V形　防水(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	300×300×300	2.0	個			
	機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100Φ200mm程度	2.0	個所			
	屋上露出配管用ブロック	H70　L300　ゴムベース付	25.0	個			
	高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ　ﾌﾞｰﾑ型　作業高9.7m	1.0	式			

	名　　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	確認調査費		1.0	式			
	電源切り離し		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
3	電灯設備						
	確認調査費		1.0	式			
	電源切り離し		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
4	火災報知設備						
	機能調査費		1.0	式			
	小計						

金抜設計書(生第08142号)

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	共通仮設費	積上げ					
	PCB含有分析	コンデンサ	2.0	検体			
	計						