

(金抜き)												

令和7年度 学第07107号

高知県 香南市立野市小学校

野市小学校渡り廊下屋上防水改修工事

実 施 設計書
第 一 回 変 更

施行方法	(請負)	直営
工事日数	90日	
完成期限	令和 年 月 日	
令和 7年 9月 1日 作成		
令和 年 月 日 決裁		

工事概要 改修建築工事 仮設工事 1式 屋上面花壇等撤去工事 1式 屋上防水改修工事 1式 軒先天端面防水改修工事 1式 廃棄物処理運搬 1式 内装改修工事 1式	施設概要 香南市立 野市小学校 鉄筋コンクリート造 3階建て 敷地面積 17,418m2 校舎保有面積 6,605m2 主要用途 学校																								
起工(又は変更)理由																									
請負対象金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>事業費</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>請負対象金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	事業費	円	円	請負対象金額	円	円	その他	円	円	設計金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>予算額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>設計金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	予算額	円	円	設計金額	円	円	その他	円	円
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
事業費	円	円																							
請負対象金額	円	円																							
その他	円	円																							
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
予算額	円	円																							
設計金額	円	円																							
その他	円	円																							

(学第07107号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	野市小学校渡り廊下屋上防水改修工事						
A	直接工事費						
I	改修建築工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費	率算定及び積上げ	1.0	式			
	現場管理費	率算定	1.0	式			
	一般管理費	率算定	1.0	式			
	計						
	工事価格						一万円単位
	消費税相当額						10%
	工事費						

(学第07107号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	单位	单 価	金 額	摘 要
I	改修建築工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	屋上面花壇等撤去工事		1.0	式			
3	屋上防水改修工事		1.0	式			
4	軒先天端面防水改修工事		1.0	式			
5	廃棄物処理運搬		1.0	式			
6	内装改修工事		1.0	式			
	計						

(学第07107号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	仮設工事						
	昇降階段 床タイル養生共	12m、メッシュ養生共	1.0	式			
	安全対策	カラーコーン	1.0	式			
	小計						

(学第07107号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	屋上面花壇等撤去工事						
	トン袋詰め手間	土8.8m3、コンクリートガラ3.9m3 廃プラ0.5m3、生木類(草等)0.2m3	1.0	式			
	小計						

(学第07107号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	屋上防水改修工事						
	高压洗浄	床、立上り面共	210.0	m2			
	フェンス架台研り撤去	新設共	4.0	ヶ所			
	フェンス ジャッキアップ	フェンス補強支柱ボルト撤去、復旧共	1.0	式			
	配管 円柱架台ジャッキアップ	塩ビシート貼り面	2.0	ヶ所			
	床面 塩ビシート貼り ア)3.0mm	表面ノンスリップ加工品 機械的固定	158.0	m2			
	クロスシート貼り(絶縁シート)		158.0	m2			
	DN鋼板 床外回り	10×50 掲揚ポール架台共	66.0	m			
	ディスク板取付	φ 65	158.0	m2			
	ドレン改修	既存撤去、蛇腹ドレン新設カバー共	2.0	ヶ所			
	シール充填 ウレタン系シール	床面塩ビシート端部	66.0	m			
	塗膜防水 外周立上り、面台部	X-2工法	52.4	m2			
	出入り口面台面 ノンスリップ加工	珪砂塗布	1.2	m2			
	小計						

(学第07107号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	軒先天端面防水改修工事						
	高压洗浄		41.6	m2			
	柱型 目地切 シール共	10×10 現状防水突き付け	5.0	m			
	塗膜防水 床面		24.9	m2			
	塗膜防水 立上り面		16.7	m			
	小計						

(学第07107号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	廃棄物処理運搬						
	残土処理	花壇土	8.8	m3			
	コンクリートガラ	基礎モルタル、花壇側面モルタルタイル調	3.9	m3			
	廃プラスチック類		0.5	m3			
	生木類	(草、水生植物)	0.2	m3			
	同上廃材運搬費	10t車、30kmまで	1.0	台			
	ラフタークレーン	25t吊り 荷下ろし、使用材料荷上げ共	2.0	日			
	鉄板敷、運搬、敷設撤去	ゴムマット共	1.0	式			
	小計						

(学第07107号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	内装改修工事						
	脚立足場	高さ1.8m 並列 存置1ヶ月	5.6	m2			
	仕上養生	RC造 事務所相当	5.6	m2			
	清掃、片付け	RC造 事務所相当	5.6	m2			
	天井仕上げ撤去	ロックウール吸音材捨張り共	5.6	m2			
	発生材積込	内装仕上材 人力	0.1	m3			
	発生材運搬費	2t車、20kmまで	1.0	台			
	発生材処分費	混合廃棄物	0.1	t			
	ロックウール化粧吸音板張り	9.0mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード厚9.5mm共	5.6	m2			
	廻り縁	9mm用 塩ビ製 コ型	9.5	m			
	天井点検口	アルミ450*450mm 仕上張り共 額物枠	1.0	箇所			
	鋼製天井地下地開口部補強	ボード等切込み共 野縁19形 450*450程度	1.0	箇所			
	小計						

(学第07107号)金抜内訳書

[illegible]

(学第07107号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	交通誘導員B		2.0	日			
	アスベスト分析	JIS A 1481-1	2.0	検体			
	小計						