

香南市														
(金抜)														

上水 第07005号

高知県 香南市 香我美町

香南市内水道量水器取替工事（その3） 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 150 日

令和 7年 7月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

			1.	2
工事概要			起工又は変更理由	
水道量水器取替				
φ 13mm	451個			
φ 20mm	274個			
φ 25mm	11個			
φ 30mm	9個			
φ 40mm	9個			
φ 50mm	8個			
合計	762個			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
水道					
水道					
給水					
量水器					
管材費	式	1			明細表 第1号
労務費	式	1			明細表 第2号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 1号
管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メーターハ° ッキン φ 13					
	個	902			
メーターハ° ッキン φ 20					
	個	548			
メーターハ° ッキン φ 25					
	個	22			
メーターハ° ッキン φ 30					
	個	18			
メーターハ° ッキン φ 40					
	個	18			
メーターハ° ッキン φ 50					
	個	16			
1 式 当り					

明細表 第 2号
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付，φ13mm，特殊メータ取付:無し					
	箇所	451			
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付，φ20mm，特殊メータ取付:無し					
	箇所	274			
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付，φ25mm，特殊メータ取付:無し					
	箇所	11			
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付，φ30mm，特殊メータ取付:無し					
	箇所	9			
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付，φ40mm，特殊メータ取付:無し					
	箇所	9			
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付，φ50mm，特殊メータ取付:無し					
	箇所	8			
量水器撤去工(ねじ込み接合) φ13mm 取付歩掛の30%					
	箇所	451			
量水器撤去工(ねじ込み接合) φ20 取付歩掛の30%					
	箇所	274			
量水器撤去工(ねじ込み接合) φ25mm 取付歩掛の30%					
	箇所	11			
量水器撤去工(ねじ込み接合) φ30mm 取付歩掛の30%					
	箇所	9			

