

香南市														
(金抜)														

上水 第07007号

高知県 香南市 夜須町・赤岡町・吉川町

香南市内水道量水器取替工事（その5） 実施設計書

作業区分 請負

工事日数 150 日

令和 7年 7月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
水道					
水道					
給水					
量水器					
管材費	式	1			明細表 第1号
労務費	式	1			明細表 第2号
直接工事費計					
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 1号
管材費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メーターハ° ッキン φ 13					
	個	260			
メーターハ° ッキン φ 20					
	個	286			
メーターハ° ッキン φ 25					
	個	20			
メーターハ° ッキン φ 30					
	個	6			
メーターハ° ッキン φ 40					
	個	14			
メーターハ° ッキン φ 50					
	個	4			
1 式 当り					

明細表 第 2号
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付, φ13mm, 特殊メータ取付:無し					
	箇所	130			
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付, φ20mm, 特殊メータ取付:無し					
	箇所	143			
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付, φ25mm, 特殊メータ取付:無し					
	箇所	10			
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付, φ30mm, 特殊メータ取付:無し					
	箇所	3			
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付, φ40mm, 特殊メータ取付:無し					
	箇所	7			
量水器取付工(ねじ込み接合) 量水器のみ取付, φ50mm, 特殊メータ取付:無し					
	箇所	2			
量水器取付工(フランジ接合) φ50mm, 縦型軸流羽根車式、電磁式					
	箇所	2			
量水器取付工(フランジ接合) φ75mm, 縦型軸流羽根車式、電磁式					
	箇所	3			
量水器撤去工(ねじ込み接合) φ13mm 取付歩掛の30%					
	箇所	130			
量水器撤去工(ねじ込み接合) φ20 取付歩掛の30%					
	箇所	143			

明細表 第 2号
労務費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
量水器撤去工(ねじ込み接合) φ 25mm 取付歩掛の30%	箇所	10			
量水器撤去工(ねじ込み接合) φ 30mm 取付歩掛の30%	箇所	3			
量水器撤去工(ねじ込み接合) φ 40mm 取付歩掛の30%	箇所	7			
量水器撤去工(ねじ込み接合) φ 50 取付歩掛の30%	箇所	2			
量水器撤去工(フランジ接合) φ 50 取付歩掛30%	箇所	2			
量水器撤去工(フランジ接合) φ 75 取付歩掛30%	箇所	3			
1 式 当り					