

(金抜き)												

令和7年度 こ第07085号

高知県 香南市野市町母代寺

佐古保育所屋根改修工事

実 施 設計書
第1回変更

施行方法	(請負)	直営
工事日数	120日	
完成期限	令和 年 月 日	
令和 7年9月9日 作成		

工事概要 改修建築工事 屋根改修工事 一式 太陽光パネル撤去処分工事 一式	施設概要 佐古保育所 香南市野市町母代寺180番地1 主要用途 保育所 構 造 木造平屋建て 延べ床面積 663.77㎡(平成5年 竣工部分のみ)																								
起工(又は変更)理由																									
請負対象金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>事業費</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>請負対象金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	事業費	円	円	請負対象金額	円	円	その他	円	円	設計金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>予算額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>設計金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	予算額	円	円	設計金額	円	円	その他	円	円
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
事業費	円	円																							
請負対象金額	円	円																							
その他	円	円																							
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
予算額	円	円																							
設計金額	円	円																							
その他	円	円																							

金抜き設計書(こ第07085号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	佐古保育所屋根改修工事						
A	直接工事費						
I	改修建築工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費	率算定及び積上げ	1.0	式			
	現場管理費	率算定	1.0	式			
	一般管理費	率算定	1.0	式			
	計						
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

金抜き設計書(二第07085号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	改修建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	屋根改修工事		1.0	式			
3	太陽光パネル撤去処分工事		1.0	式			
	計						

金抜き設計書(こ第07085号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	枠組本足場手すり先行方式	高さ12m未満 建地幅600mm 期間3カ月	752.0	m2			
	ネット養生	垂直養生 メッシュシート(認) 存置3カ月	752.0	m2			
	竣工後・引渡し前清掃	S造、工場倉庫 手間のみ 施工面積	837.0	m2			
	小計						

金抜き設計書(二第07085号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	屋根改修工事						
	(1)屋根下地工事						
	胴縁組工事	大屋根 ポーチ屋根 米つが1等(添付け)45*18@450 不陸調整含む	854.0	m2			
	下地張り工事	ラワン合板(1類)完全耐水ペニヤF☆☆☆☆9mm	854.0	m2			
	小計						

金抜き設計書(こ第07085号)

名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(2)屋根仕上工事						
大屋根 立ハゼ葺き	カラーGL0.4mm H-30 @375	837.0	m2			
ゴムアスルーフィング		837.0	m2			
軒先、ケラハ唐草	カラーGL0.4mm	172.0	m			
棟包み	カラーGL0.4mm 棟、登り	108.0	m			
谷仕舞	カラーGL0.4mm	24.8	m			
軒先鼻隠し包み	カラーGL0.4mm	144.0	m			
ケラハ破風板包み	カラーGL0.4mm	28.1	m			
ポーチ屋根 横葺き	カラーGL0.4mm@190、ゴムアスルーフィング、唐草共	16.4	m2			
小計						

金抜き設計書(こ第07085号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(3)樋工事						
	大屋根 軒樋	カラー塩ビ前高130 SUS金物共	144.0	m			
	大屋根 縦樋	カラーVP100 SUS掴金物共	65.6	m			
	大屋根 集水器	塩ビ製	18.0	箇所			
	大屋根 エルボ	φ100	36.0	箇所			
	ポーチ屋根 軒樋	カラーGL75加工	7.1	m			
	ポーチ屋根 縦樋	カラーGL φ60	5.8	m			
	ポーチ屋根 集水器	カラーGL製	2.0	箇所			
	小計						

金抜き設計書(二第07085号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(4) 撤去処分工事						
	軒樋 撤去		151.0	m			
	豎樋 撤去		71.4	m			
	軒樋、豎樋 積込 運搬		1.0	式			
	処分費		1.0	式			
	諸経費、法定福利費		1.0	式			
	小計						
	合計	(1)+(2)+(3)+(4)					

金抜き設計書(こ第07085号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	太陽光パネル撤去処分工事						
	太陽光パネル撤去	136.50m2 既存アンテナ含む	1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	発生材処分費	太陽光パネル2600kg	1.0	式			
	吊り降ろしレッカー費	16tラフター	3.0	日			
	小計						

金抜き設計書(二第07085号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費	積上げ					
1	環境安全費		1.0	式			
	計						

金抜き設計書(二第07085号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	環境安全費						
	交通誘導員B		6.0	人			
	小計						