

(金抜き)												

令和7年度 こ第07086号

高知県 香南市野市町母代寺

佐古保育所調理室空調改修2期工事

実 施 設計書
第1回変更

施行方法	(請負)	直営
工事日数	90日	
完成期限	令和 年 月 日	
令和 7年9月26日 作成		

工事概要 空調設備工事 一式 電気設備工事 一式 建築工事 一式	施設概要 佐古保育所 香南市野市町母代寺180番地1 主要用途 保育所 構 造 木造平屋建て 延べ床面積 140.94㎡(調理室棟)																								
起工(又は変更)理由																									
請負対象金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>事業費</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>請負対象金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	事業費	円	円	請負対象金額	円	円	その他	円	円	設計金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>予算額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>設計金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	予算額	円	円	設計金額	円	円	その他	円	円
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
事業費	円	円																							
請負対象金額	円	円																							
その他	円	円																							
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
予算額	円	円																							
設計金額	円	円																							
その他	円	円																							

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	佐古保育所調理室空調改修2期工事						
A	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費		率算定及び積上げ	1.0	式		
	現場管理費		率算定	1.0	式		
	一般管理費		率算定	1.0	式		
	計						
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

金抜き設計書(二第07086号)

[illegible]

金抜き設計書(二第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	養生	仕上げ 工場・倉庫等(S造)	63.9	m2			
	清掃片付け	工場・倉庫等(S造)	63.9	m2			
	竣工時清掃	工場・倉庫等(S造)	63.9	m2			
	内部足場	脚立並列足場・H=1.80m 存置1ヵ月	63.9	m2			
	小計						

金抜き設計書(二第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	金属工事						
	天井点検口	アルミ製 内外共アルミ額縁枠 450角	5.0	箇所			
	天井下地開口補強	ボード等切込み共 野縁19形 450mm×450mm 程度	5.0	箇所			
	小計						

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	内装工事						
	ケイ酸カルシウム板張り	t=6.0mm 突付け	12.0	m2			
	廻縁	塩ビ製 9mm 突付け	10.9	m			
	小計						

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	塗装工事						
	素地ごしらえ	せっこうボード・その他ボード面 A種	12.0	m2			
	EP塗	左官仕上・ボード面(A種)	12.0	m2			
	小計						

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	解体工事						
	ケイ酸カルシウム板	廻り縁含む t=6.0mm	12.0	m2			
	小計						

金抜き設計書(二第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	廃材処分						
	(積込運搬)						
	ガラスくず・陶磁器くず		1.0	式			
	(廃材処分)						
	ガラスくず・陶磁器くず		1.0	式			
	小計						

金抜き設計書(二第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	電気設備工事						
1	電灯設備工事		1.0	式			
2	動力設備工事		1.0	式			
3	放送設備工事		1.0	式			
4	火災報知設備工事		1.0	式			
	計						

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	電灯設備工事						
	ケーブル(ピット、天井内)	EEF1.6-2C	7.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)	EEF1.6-3C	3.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)再使用	EEF1.6-2C	5.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)再使用	EEF1.6-3C	2.0	m			
	アウトレットボックス	102X44 C付	1.0	個			
	アウトレットボックス	102X54 C付	2.0	個			
	カバープレート 再使用	新金属 角型1P	1.0	個			
	照明器具 A1	LED40W-2相当 SUS防湿防雨型	1.0	台			
	照明器具 A 再使用	FHF 32Wx2 直付	4.0	台			
	照明器具 a 再使用	非常灯 直付	2.0	台			

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(撤去)						
	ケーブル(ピット、天井内)	EEF1.6-2C	6.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)	EEF1.6-3C	2.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)再使用	EEF1.6-2C	5.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)再使用	EEF1.6-3C	2.0	m			
	アウトレットボックス	102X44 C付	1.0	個			
	アウトレットボックス	102X54 C付	2.0	個			
	カバープレート 再使用	新金属 角型1P	1.0	個			
	照明器具 A 再使用	FHF 32Wx2 直付	4.0	台			
	照明器具 a 再使用	非常灯 直付	2.0	台			
	小計						

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	動力設備工事						
	合成樹脂可とう電線管	PF(22)露出二重管	1.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)	CE 5.5-4C	64.0	m			
	ケーブル(FEP・PF管路) 再使用	CE 5.5-4C	1.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内) 再使用	CE 5.5-4C	4.0	m			
	カバープレート	新金属 角型1P	1.0	個			
	電動機結線	7.5KW 以下	5.0	台			

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(撤去)						
	合成樹脂可とう電線管	PF(22)露出二重管	1.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)	CE 5.5-4C	15.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)	CE 8-4C	15.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内) 再使用	CE 5.5-4C	1.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内) 再使用	CE 5.5-4C	4.0	m			
	カバープレート	新金属 角型1P	1.0	個			
	電動機電源取り外し	7.5KW 以下	3.0	台			
	有価物処理費		13.5	kg			
	取壊し発生材運搬	仕上材、材料類 12.0km以下	0.5	m3			
	処分費	金属類 軽量品	1.4	kg			
	小計						

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	放送設備工事						
	ケーブル(ピット、天井内)再使用	EM-AE 1.2-3C	2.0	m			
	天井埋込型スピーカー再使用	3W 樹脂ネット	2.0	個			
	(撤去)						
	ケーブル(ピット、天井内)再使用	EM-AE 1.2-3C	2.0	m			
	天井埋込型スピーカー再使用	3W 樹脂ネット	2.0	個			
	小計						

金抜き設計書(二第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	火災報知設備工事						
	ケーブル(ピット、天井内)	EM-AE 0.9-2C	7.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)再使用	EM-AE 0.9-2C	4.0	m			
	スポット型感知器 再使用	定温式 1種 防水型	2.0	個			
	(撤去)						
	ケーブル(ピット、天井内)	EM-AE 0.9-2C	5.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)再使用	EM-AE 0.9-2C	2.0	m			
	スポット型感知器 再使用	定温式 1種 防水型	2.0	個			
	小計						

金抜き設計書(二第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
1	空調設備工事		1.0	式			
2	撤去工事		1.0	式			
	計						

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	空調設備工事						
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-140-1 冷房能力 12.5kw 付	2.0	台			
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	ACP-140-1 冷房能力 12.5kw 厨房用天吊形	2.0	台			
	パッケージエアコン 内外セット据付費	天吊 12.5kW(室外機床・壁)	4.0	台			
	縁石ブロック基礎(3分レールタイプ)	500×100×100H 材工共	4.0	個			
	既設縁石ブロック基礎	再取付	4.0	個			
	防振パット	4個1組	4.0	組			
	転倒防止金物	2個1組 溶融亜鉛メッキ	4.0	組			
	天井材切込み・再取付	450×900	2.0	箇所			
	室内機吊込補助材	垂木 45×45×3,000 材工共	4.0	箇所			
	冷媒管(保温付、2本セット)	φ 9.52× φ 15.88	26.0	m			
	冷媒管保温外装(ガルバリッキング)	φ 9.52× φ 15.88	17.0	m			
	保温付ネオトレンパイプ	NDD-25	19.0	m			
	ネオトレンパイプ	ND-25	1.0	m			
	既設冷媒配管切断接続(保温有り)	φ 9.52× φ 15.88	4.0	箇所			
	既設トレン配管切断接続(保温有り)	25A	2.0	箇所			
	既設縦樋に切断接続(保温なし)	75A×25A	1.0	箇所			

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	外壁穴あけ、止水処理	φ 100	2.0	箇所			
	パッケージ電源渡り線	ころがし CE 2.0sq4C	39.0	m			
	リモコン線	ころがし EM-AE0.9mm/2C	38.0	m			
	リモコン取付費		4.0	箇所			
	ボード用取付押え金具	2連用	2.0	箇所			
	小計						

金抜き設計書(こ第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	撤去工事						
	(撤去)						
	パッケージエアコン 内外セット撤去費	ACP-140 冷房能力 12.5kw 付	1.0	台			
	スポットエアコン 内外セット撤去費	AC-140 天吊 14.0kW(室外機床・壁)	1.0	台			
	冷媒ガス回収・破壊費	ACP-140.AC-140	1.0	式			
	冷媒管撤去(保温付、2本セット)	φ 9.52 × φ 15.88	15.0	m			
	ドレン管撤去	20A 保温共	4.0	m			
	ドレン管撤去	25A 保温共	4.0	m			
	スポットエアコン専用保温付フレキシブルダクト撤去	φ 125 支持金物・吊金物共	31.0	m			
	スポットエアコン専用保温付フレキシブルダクト撤去	φ 300 支持金物・吊金物共	8.0	m			
	天井補修	パテ等	1.0	式			
	リモコン撤去費	再使用無し	2.0	箇所			
	二次側電源線 撤去	CV2.0sq-4C	31.0	m			
	リモコンケーブル撤去	AE0.9-2C	17.0	m			
	取壊発生材運搬(ダンプ2t積)	17.0km以下 人力積込(仕上材・材料類)	2.0	m3			

金抜き設計書(二第07086号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(処分)						
	金属くず		0.3	t			
	混合廃棄物		0.3	t			
	小計						