

(金抜き)																											
<div>令和7年度生第07168号</div> <div>高知県香南市野市町西野</div> <div>香南市中央公民館非構造部材耐震化工事</div> <div>実施設計書 第1回変更</div> <div><table><tr><td>施行方法</td><td>(請負)</td><td>直営</td></tr><tr><td>工事日数</td><td colspan="2">195日</td></tr><tr><td>完成期限</td><td colspan="2">令和 年 月 日</td></tr><tr><td colspan="3">令和 7年11月18日 作成</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table><div></div></div>													施行方法	(請負)	直営	工事日数	195日		完成期限	令和 年 月 日		令和 7年11月18日 作成					
施行方法	(請負)	直営																									
工事日数	195日																										
完成期限	令和 年 月 日																										
令和 7年11月18日 作成																											

<div>工事概要</div> <div>改修建築工事</div> <div><div>直接仮設 1式</div><div>建具改修 1式</div><div>防水改修 1式</div><div>撤去 1式</div><div>内外装劣化補修 1式</div><div>発生材処理 1式</div><div>タイル・石 1式</div><div>その他 1式</div><div>塗装改修 1式</div><div>電気設備 1式</div><div>金属 1式</div><div>機械設備 1式</div><div>内外装改修 1式</div></div>	<div>施設概要</div> <div>香南市中央公民館</div> <div>鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨造 4階建</div> <div>建築面積 1,980.89㎡</div> <div>延床面積 4,411.40㎡</div> <div>主要用途 公民館</div>																									
<div>起工(又は変更)理由</div>																										
<div><div>請負対象金額</div><table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>事業費</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>請負対象金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table></div> <div><div>設計金額</div><table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>予算額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>設計金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table></div>				消費税込み金額	消費税抜き金額	事業費	円	円	請負対象金額	円	円	その他	円	円		消費税込み金額	消費税抜き金額	予算額	円	円	設計金額	円	円	その他	円	円
	消費税込み金額	消費税抜き金額																								
事業費	円	円																								
請負対象金額	円	円																								
その他	円	円																								
	消費税込み金額	消費税抜き金額																								
予算額	円	円																								
設計金額	円	円																								
その他	円	円																								

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	香南市中央公民館非構造部材耐震化工事						
A	直接工事費						
	改修建築工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費		率算定及び積み上げ	1.0	式		
	現場管理費		率算定	1.0	式		
	一般管理費		率算定	1.0	式		
	計						
	工事価格						有効桁上位4桁
	消費税相当額						10%
	工事費						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	改修建築工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	防水改修		1.0	式			
3	内外装劣化補修		1.0	式			
4	タイル・石		1.0	式			
5	塗装改修		1.0	式			
6	金属		1.0	式			
7	内外装改修		1.0	式			
8	建具改修		1.0	式			
9	撤去		1.0	式			
10	発生材処理		1.0	式			
11	その他		1.0	式			
12	電気設備		1.0	式			
13	機械設備		1.0	式			
	計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	(外部)						
	桢組本足場	手すり先行方式 建地幅900mm H=22m未満 期間5か月 運搬費共	3,281.0	m2			
	桢組本足場	手すり先行方式 建地幅900mm H=22m未満 期間3か月 運搬費共	413.0	m2			
	桢組本足場	手すり先行方式 建地幅900mm H=12m未満 期間1か月 運搬費共	226.0	m2			
	災害防止	垂直養生 メッシュシート張り 期間5ヶ月 運搬費共	3,281.0	m2			
	災害防止	垂直養生 メッシュシート張り 期間3ヶ月 運搬費共	413.0	m2			
	災害防止	垂直養生 メッシュシート張り 期間1ヶ月 運搬費共	226.0	m2			
	桢組棚足場	H=3.6m 期間1か月 安全手すり含む 運搬費共	121.0	m2			
	(内部)						
	内部桢組仕上足場	階高5.7m以上7.4m未満 期間2カ月 運搬費共	110.0	m2			
	脚立足場	天井改修部 並列 H=1.8m 期間2カ月	158.0	m2			
	床養生	天井改修部,WC壁タイル改修部 専用シート及びベニア等	575.0	m2			
	整理清掃後片付け	床養生部 内部改修 個別改修	575.0	m2			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	防水改修						
	シーリング再充填工法	建具枠周り等 MS-2 15×10程度 既存シーリング撤去共	1,582.0	m			
	シーリング再充填工法	外壁打継目地等 MS-2 20×10程度 既存シーリング撤去共	1,023.0	m			
	トップコート塗り	屋根, 屋上 平場 シート防水用保護塗料塗り	1,612.0	m2			
	トップコート塗り	屋根, 屋上 立上り, 笠木 シート防水用保護塗料塗り	223.0	m2			
	トップコート塗り	屋上ベランダ 平場, 立上り FRP防水用保護塗料塗り	202.0	m2			
	FRP防水補修	屋上ベランダ 平場 劣化部撤去, 下地処理共	10.0	m2			
	ウレタン塗膜防水	バルコニー, 庇, 屋外階段 平場 L4X工法 X-2 下地処理共	73.1	m2			
	ウレタン塗膜防水	バルコニー, 庇, 屋外階段 立上り L4X工法 X-2 下地処理共	24.9	m2			
	合成高分子系ルーフィングシート防水	通路屋根, 下屋根 平場 S4S工法 S-M2 厚1.5mm	129.0	m2			
	合成高分子系ルーフィングシート防水	通路屋根, 下屋根 立上り S4S工法 S-M2 厚1.5mm	37.7	m2			
	改修用ドレン	通路屋根, 下屋根 縦型 75 用	6.0	か所			
	脱気装置	通路屋根, 下屋根 脱気筒 ステンレス製	7.0	か所			
	水洗い工法	平場 デッキブラシによる水洗い, 清掃	2,015.0	m2			
	水洗い工法	立上り 高圧ホースによる水洗い, 清掃	395.0	m2			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	内外装劣化補修						
	(外部)						
	壁 ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	235.0	m			
	壁 浮き補修	注入口付アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	2.9	m2			
	壁 欠損補修	エポキシ樹脂モルタル充填	0.2	m2			
	壁 爆裂補修	鉄筋防錆処理,樹脂モルタル充填 ぜい弱部はつり撤去共	0.5	m2			
	施工数量調査(外壁改修)	仕上塗材改修 目視・打診調査 マーキング及び計測,報告資料作成	2,430.0	m2			
	(内部)						
	壁 ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	4.5	m			
	梁 ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	1.0	m			
	柱 ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	1.5	m			
	柱 浮き補修	注入口付アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	35.3	m2			
	壁 浮き補修	注入口付アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	24.8	m2			
	基礎 浮き補修	注入口付アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	0.1	m2			
	柱 欠損補修	エポキシ樹脂モルタル充填	0.1	m2			
	壁 爆裂補修	鉄筋防錆処理,樹脂モルタル充填 ぜい弱部はつり撤去共	0.1	m2			

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	基礎 爆裂補修	鉄筋防錆処理, 樹脂モルタル充填 ぜい弱部はつり撤去共	0.1	m2			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	タイル・石						
	内壁タイル張り	150角 施釉 接着剤張り 目地詰め共	149.0	m2			
	内壁モルタル塗り	タイル下地 厚11mm 2回塗り	149.0	m2			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	塗装改修						
	(外部)						
	複層塗材E	外壁,軒先,パラペット,バルコニー,庇 ローラー塗り 下地調整材塗りC-2	2,576.0	m2			
	外装薄塗材E	軒天 ローラー塗り 下地調整材塗りC-1	382.0	m2			
	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	軒天ボード EP塗りB種 下地調整RB種	181.0	m2			
	水洗い工法	高圧ポンプによる水洗い,清掃	3,464.0	m2			
	(内部)						
	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	高架タンク置場 天井ボード EP塗りB種 素地ごしらえB種	18.5	m2			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	金属						
A1	時計落下防止	スチール製カットワイヤー、保護コーティング 4×L500程度 ビス止め	28.0	か所			
A2	スピーカ落下防止		3.0	か所			
A3	テレビ落下防止		1.0	か所			
A4	モニター落下防止		1.0	か所			
A5	監視カメラ落下防止		1.0	か所			
B1	ホワイトボード固定	キャスターストップ 2個入り 1組/か所 対角設置	12.0	か所			
B2	椅子収納台固定		15.0	か所			
B3	棚固定		2.0	か所			
B4	複合機固定		3.0	か所			
B5	パーテーション固定		1.0	か所			
B6	テレビ台キャスター固定		6.0	か所			
B7	音響機器等固定		8.0	か所			
B8	司会台等固定		2.0	か所			
B9	ピアノ固定		2.0	か所			

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C1	床置ｽﾋﾟｰｶ固定	ｽﾁｰﾙ製L字金物(亜鉛ﾒッキ) 2個入り 1組/か所 ﾋﾞｽ止め	1.0	か所			
D1	棚固定	固定ｺﾑﾊﾞｰﾙﾄ 耐荷重160kg程度 2個入り 1組/か所 接着式	8.0	か所			
D2	冷蔵庫固定		6.0	か所			
D3	複合機固定		1.0	か所			
D4	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ固定		1.0	か所			
D5	洗濯機固定		2.0	か所			
D6	調理用機器等固定		16.0	か所			
E1	棚固定	ｽﾃﾝﾚｽ製L字金物 4個/か所 ﾋﾞｽ止め	82.0	か所			
E2	ﾛｯｶｰ固定		4.0	か所			
E3	金庫固定		1.0	か所			
E4	額縁落下防止		1.0	か所			
E5	音響機器等固定		1.0	か所			
F1	ﾚﾋﾞ固定	転倒防止ﾊﾞｰﾙﾄ 耐震用 ﾅｲﾛﾝ製 2本/か所 接着式等	2.0	か所			
F2	ﾌﾟﾚｼﾞｪｸﾀｰ固定		1.0	か所			

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
G1	壁掛ホワイトボード固定	固定金物 スチール製メッキ品 2個入り 1組/か所 ビス止め	3.0	か所			
H1	棚連結固定	連結ガラス繊維シート 4枚1組 耐荷重200kg 1組/か所	11.0	か所			
I1	食器棚飛出し防止	扉開き防止ストッパー 耐震用 2個入り 1組/か所	16.0	か所			
J1	テレビ固定	耐震シェルマット 40×40 4枚入り 1組/か所	9.0	か所			
J2	電子レンジ固定		1.0	か所			
J3	プリンター固定		1.0	か所			
J4	ガラスケース置物固定		1.0	か所			
J5	コンロ台固定		2.0	か所			
J6	展示物等固定		8.0	か所			
J7	テレビ台固定		2.0	か所			
J8	棚固定(和室)		1.0	か所			
L1	消火器固定	消火器ボックス 10型1本用 壁掛形	1.0	か所			
L2	消火器固定	消火器ボックス 10型2本用 壁掛形	1.0	か所			

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
M1	ハ・テ-ション固定	床アンカービス固定	20.0	本			
P1	電気炉固定	床アンカー-コンクリートねじ固定 4個×4脚	1.0	か所			
PR1	額縁落下防止	耐震用ビクチャーレール 壁面用	14.5	m			
PR2	額縁落下防止	耐震用ビクチャーレール 天井用	31.8	m			
Q	鏡取外し再取付	固定不足補修	1.0	か所			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	内外装改修						
	(外部)						
	軒天ボード張り	キャビ-漏水跡部 DR 厚15mm GB-S捨張り 厚12.5mm	9.3	m2			
	防滑性ビニル床シート張り	階段,ハルコニ- 1F-3F 平場 厚2.5mm 蹴込共	39.5	m2			
	防滑性階段用床材張り	階段 1F-2F 踏面タイフ 厚2.5mm 幅1830mm	13.0	か所			
	防滑性階段用床材張り	階段 1F-2F 踏面タイフ 厚2.5mm 幅1630mm	9.0	か所			
	防滑性階段用床材張り	階段 2F-3F 踏面タイフ 厚2.5mm 幅930mm	16.0	か所			
	ビニル床シート端部シール	階段,ハルコニ- 1F-3F	82.0	m			
	水洗い工法	階段,ハルコニ- 1F-3F 平場 デッキブラシによる水洗い,清掃	43.8	m2			
	水洗い工法	階段 1F-3F 踏面,蹴込 高圧ホソフによる水洗い,清掃	23.4	m2			
	(内部)						
	天井ボード張り	玄関ホール,第2学習室 DR 厚9mm GB-R捨張り 厚9.5mm	114.0	m2			
	天井ボード張り	音楽練習室 DR 厚15mmキューブ GB-R捨張り 厚9.5mm	2.0	m2			
	天井ボード張り	天井改修部 GB-R 厚9.5mm 準不燃 突付け	176.0	m2			
	天井ボード張り	高架タンク置場 けい酸カルシウム板 厚6mm 無石綿 不燃 目透し	18.5	m2			
	天井耐震補強	玄関ホール 軽量鉄骨下地 特定天井仕様 SZ ・SZ 同等工法	110.0	m2			

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	天井下地つりボルト補強	軽量鉄骨下地 補強用斜め部材新設	133.0	m			
	天井下地つりボルト固定	軽量鉄骨下地 緩み固定	1.0	か所			
	天井点検口	アルミ製 450×450 仕上げ張り ボート切込み, 開口補強共	23.0	か所			
	天井ビニルクロス貼り	天井改修部 中級品	176.0	m2			
	回り縁	天井改修部 塩ビ製 目透し	197.0	m			
	木製幅木補修	多目的室 H=60 既存撤去処分共	0.4	m			
	ルームプレート固定	WC(C) アンカー抜け部	2.0	か所			
	天井下地全室調査	既存軽量鉄骨下地施工状況 内装工 報告資料作成共	2.0	人			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	建具改修						
	(金属製建具)						
	建具枠ビス再設置	1ADW-4 排煙窓	1.0	か所			
	建具枠ビス再設置	2ADW-1	1.0	か所			
	建具枠ビス再設置	RAG-1, RAG-2	2.0	か所			
	建具レールカバービス再設置	2SD-1	1.0	か所			
	建具建付調整	1AD-3 子扉	1.0	か所			
	建具建付調整	1AW-11 片開き窓	1.0	か所			
	建具枠ホルト補修	1AW-7 排煙窓 ホルト緩み部	1.0	か所			
	建具枠ビス補修	3ADW-1 ビス緩み部	1.0	か所			
	ドアストッパー固定	2SD-19 ビス止め程度	1.0	か所			
	排煙オペレーター固定	3AW-4 ぐらつき補修	1.0	か所			
	フランス落とし取替え	3SD-14, 3WD-8 既存撤去処分共	2.0	か所			
	排煙オペレーター取替え	RAW-1 既存撤去処分共	1.0	か所			
	(木製建具)						
	ドアクロザー取替え	1WD-6 既存撤去処分共	2.0	か所			

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(ガラス)						
	合わせガラス	FL3 + 30mil + FL3	99.1	m2			
	合わせガラス	FL3 + 30mil + 型3	4.5	m2			
	ガラス押えシーリング	SR-1 シリコン系	720.0	m			
	ガラス飛散防止フィルム貼り	内貼り用 JIS A5759 GI-1	373.0	m2			
	ガラス飛散防止フィルム貼り	外貼り用 JIS A5759 GI-2	13.1	m2			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
9	撤去						
	(外部)						
	天井ホ-ド撤去	キャビ-軒天 二重張り 一般 回り縁共	9.3	m2			
	(内部)						
	天井ホ-ド撤去	玄関ホ-ル,第2学習・音楽練習室 二重張り 一般 回り縁共	116.0	m2			
	天井ホ-ド撤去	天井改修部 一重張り 一般 回り縁共	195.0	m2			
	天井クロス撤去	天井改修部 ビニルクロス	176.0	m2			
	内壁タイル撤去	陶器質 150角 下地モルタル共 空気圧縮機(超低騒音型)	149.0	m2			
	カッター入れ	内壁タイル撤去 目地部モルタル面	895.0	m			
	ビクチャーレール撤去	天井用 アルミ製	29.9	m			
	ビクチャーレール撤去	壁面用 アルミ製	8.3	m			
	天吊りテレビ台撤去	陶芸教室 スチール製	1.0	か所			
	ガラス撤去	単層ガラス 透明	99.1	m2			
	ガラス撤去	単層ガラス 型	4.5	m2			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
10	発生材処理						
	撤去材運搬	がれき類 積込共	1.7	m3			
	撤去材運搬	廃プラスチック類 積込共	1.0	m3			
	撤去材運搬	廃せっこうボード 積込共	4.4	m3			
	撤去材運搬	ガラス陶磁器くず 積込共	1.5	m3			
	撤去材運搬	金属くず 積込共	22.8	kg			
	撤去材処分	がれき類	1.7	m3			
	撤去材処分	廃プラスチック類	1.0	m3			
	撤去材処分	廃せっこうボード	4.4	m3			
	撤去材処分	ガラス陶磁器くず	1.5	m3			
	有価物控除	金属くず	22.8	kg			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
11	その他						
	(外部)						
	縦樋補修	破損部,銅板75 配管バンド補修共	17.0	か所			
	(内部)						
	網戸清掃	日本間1・2 換気扇部2か所 軽作業員 床養生,足場共	1.0	人			
	トップライト補修	ビスバックン取替え N=16個	1.0	か所			
	設備架台ナット締付け	冷却塔架台 緩み部	20.0	か所			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
12	電気設備						
	電源取外し再取付	空調屋外機	4.0	台			
	LED照明器具取外し再取付	図示Q	6.0	個			
	LED照明器具取外し再取付	図示P	32.0	個			
	LED照明器具取外し再取付	図示n 天井ホ-ド切込み共	4.0	個			
	LED照明器具取外し再取付	図示B	3.0	個			
	LED照明器具取外し再取付	図示P8	21.0	個			
	誘導灯取外し再取付	避難口誘導灯 20A形 天井ホ-ド切込み共	2.0	個			
	誘導灯取外し再取付	避難口誘導灯 B級・BH形 天井ホ-ド切込み共	2.0	個			
	非常用照明器具取外し再取付	埋込形 天井ホ-ド切込み共	7.0	個			
	埋込形コンセント取替え	2P15A×2 取付枠,新金プレート 既存撤去処分共	2.0	個			
	監視カメラ取外し再取付	固定レンズ付 天井つり下げ形 天井ホ-ド切込み共	3.0	台			
	監視カメラ取外し再取付	固定レンズ付 天井直付ド-ム形 天井ホ-ド切込み共	3.0	台			
	アクセスポイント取外し再取付	天井直付形,壁掛形 天井ホ-ド切込み共	2.0	個			
	スビ-カ取外し再取付	天井埋込形	5.0	個			
	煙感知器取外し再取付	天井ホ-ド切込み共	4.0	個			
	天井ホ-ド切込み	図示Q 400	6.0	か所			

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	天井ホ-ド切込み	図示P 200	32.0	か所			
	天井ホ-ド切込み	図示B 300×1300以下	3.0	か所			
	天井ホ-ド切込み	図示P8 200	21.0	か所			
	天井ホ-ド切込み	ｽﾋﾞｰｶ 天井埋込形 230	5.0	か所			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	機械設備						
	屋外機取外し再取付	AC-11 冷房能力12.5kW以下 基礎,転倒防止金具,試運転共	1.0	台			
	屋外機取外し再取付	ACP 冷房能力20.0kW以下 基礎,転倒防止金具,試運転共	2.0	台			
	屋外機取外し再取付	ACR 冷房能力3.6kW以下 基礎,転倒防止金具,試運転共	1.0	台			
	冷媒ガス回収復旧	AC-11, ACP×2, ACR ポンプダウン,ポンプアップ作業	4.0	台			
	吹出口取外し再取付	2F,4F休憩ﾋﾞｰｽﾞ 天井改修部 線状吹出口 長辺3m程度	4.0	個			
	吸込口取外し再取付	2F廊下 天井改修部 1.0m2以下	1.0	個			
	吸込口取外し再取付	4F廊下 天井改修部 0.7m2以下	1.0	個			
	換気扇ｸﾞﾘﾙ取外し再取付	2F玄関ﾎｰﾙ,休憩ﾋﾞｰｽﾞ 天井改修部	2.0	個			
	屋内機ﾊﾞﾈﾙ取外し再取付	2F前室 天井改修部	1.0	個			
	天井ﾎｰﾄﾞ切込み	2F,4F休憩ﾋﾞｰｽﾞ 線状吹出口 300×3700以下	4.0	か所			
	天井ﾎｰﾄﾞ切込み	2F廊下 吸込口 1300角以下相当	1.0	か所			
	天井ﾎｰﾄﾞ切込み	4F廊下 吸込口 900角以下相当	1.0	か所			
	天井ﾎｰﾄﾞ切込み	2F玄関ﾎｰﾙ,休憩ﾋﾞｰｽﾞ 換気扇ｸﾞﾘﾙ 450角以下	2.0	か所			
	天井ﾎｰﾄﾞ切込み	2F前室 屋内機ﾊﾞﾈﾙ 900角以下相当	1.0	か所			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費	積み上げ					
1	工事施設費		1.0	式			
2	環境安全費		1.0	式			
	計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	工事施設費						
	仮囲い	ガードフェンス, スチールベース W1810×H1800 期間5か月	70.0	m			
	仮囲い運搬	ガードフェンス, スチールベース トラック4t積 往復	70.0	m			
	小計						

金抜き設計書(生第07168号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	環境安全費						
	交通誘導警備員B		55.0	人			
	小計						