

(金抜き)																											
令和 7 年度 消第 07041 号 高知県香南市 夜須町坪井 夜須分団屯所新築工事（建築主体）設計書 <table><tr><td>施行方法</td><td>(請負)</td><td>直営</td></tr><tr><td>工事日数</td><td colspan="2">284 日</td></tr><tr><td>完成期限</td><td colspan="2">令和 年 月 日</td></tr><tr><td colspan="3">令和7年9月26日 作成</td></tr><tr><td colspan="3">令和 年 月 日 決裁</td></tr></table>													施行方法	(請負)	直営	工事日数	284 日		完成期限	令和 年 月 日		令和7年9月26日 作成			令和 年 月 日 決裁		
施行方法	(請負)	直営																									
工事日数	284 日																										
完成期限	令和 年 月 日																										
令和7年9月26日 作成																											
令和 年 月 日 決裁																											

工事概要

夜須分団屯所新築工事の建築主体工事をおこなうもの。

用途:消防屯所 鉄骨造り平屋建て

敷地面積:1,071.46㎡

延床面積:243.59㎡

水防倉庫:15.25㎡

敷地内の外構工事

起工(又は変更)理由

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費	円	円
請負対象金額	円	円
その他	円	円

設計金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
	円	円
設計金額	円	円
その他	円	円

工 事 費 内 訳 明 細 書

工事名： 夜須分団屯所新築工事

合計金額 . -

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事		1.0	式			
B	屋外付帯工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
C	共通仮設費	積上及び率処理	1.0	式			
D	現場管理費	率処理	1.0	式			
E	一般管理費	率処理	1.0	式			
	共通費 計						
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額	10%	1.0	式			
	工事費合計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	地業工事・土工事		1.0	式			
3	コンクリート工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	鉄骨工事		1.0	式			
6	既製コンクリート工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	タイル工事		1.0	式			
9	木工事		1.0	式			
10	屋根・板金工事		1.0	式			
11	金属工事		1.0	式			
12	左官工事		1.0	式			
13	木製建具工事		1.0	式			
14	鋼製建具工事		1.0	式			
15	ガラス工事		1.0	式			
16	塗装工事		1.0	式			
17	内外装工事		1.0	式			
18	ユニットその他工事		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方		264.0	m2			
	墨出し	躯体+仕上	264.0	m2			
	外部足場架払	枠組本足場手すり先行方式 安全手摺 防音シート養生共	1.0	式			単価表-1
	内部足場架払	脚立足場+枠組棚足場	1.0	式			単価表-2
	養生費	躯体養生+仕上養生	264.0	m2			
	清掃・片付け	施工中+竣工時	264.0	m2			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	地業工事・土工事						
	根切	機械	168.0	m3			
	埋戻	機械	84.3	m3			
	床付け		284.0	m2			
	建設発生土運搬	トラック10 t 積み20KMまで	83.3	m3			単価表-6
	建設発生土処分	場外搬出	83.3	m3			
	砕石地業	突固め共 基礎・土間下 再生材	28.4	m3			
	土間防湿シート敷き	t =0.15 ポリスチレンフィルム	245.0	m2			
	土工機械運搬		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート工事						
	普通コンクリート	捨てコン FC=18 SL=15	2.9	m3			
	普通コンクリート	基礎、地中梁、立上り壁、土間コン FC=21 SL=18	68.5	m3			
	構造体強度補正 (S)	補正值+6	68.5	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン	2.9	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン	68.5	m3			
	ポンプ圧送		1.0	式			
	普通型枠		123.0	m2			
	打放し型枠	B種	51.6	m2			
	型枠運搬費	4 t 車	175.0	m2			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	3.1	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	2.7	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.1	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	2.5	t			
	加工組立費		8.1	t			
	運搬費	4 t 車	8.1	t			
	スクラップ控除		-0.4	t			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	鉄骨工事						
	(本体)						
	H形鋼	SN400A H-400×200×8×13	2,253.0	kg			
	〃	SN400B H-400×200×8×13	347.0	kg			
	〃	SN400A H-350×175×7×11	2,972.0	kg			
	〃	〃 H-300×150×6.5×9	955.0	kg			
	〃	〃 H-250×250×9×14	976.0	kg			
	〃	〃 H-250×125×6×9	1,269.0	kg			
	〃	〃 H-244×175×7×11	373.0	kg			
	〃	〃 H-200×200×8×12	199.0	kg			
	〃	〃 H-150×75×5×7	31.0	kg			
	〃	〃 H-148×100×6×9	35.0	kg			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	109.0	kg			
	〃	〃 □-100×100×2.3	147.0	kg			
	〃	BCR295 □-300×300×12	2,955.0	kg			
	〃	〃 □-250×250×9	545.0	kg			
	溝形鋼	SS400 [-200×80×7.5×11	195.0	kg			
	〃	〃 [-125×65×6×8	589.0	kg			
	〃	〃 [-100×50×5×7.5	442.0	kg			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	平鋼	SN490B FB-9×25	15.0	kg			
	ブレース	M16（JIS規格品）	52.0	本			
	鋼板	SS400 PL-4.5～9	265.0	kg			
	鋼板	SN400B PL-6～12	799.0	kg			
	鋼板	SN490C PL-19～22	306.0	kg			
	高力ボルト	S10T M20×60	388.0	本			
	〃	〃 M20×55	71.0	本			
	〃	〃 M20×50	66.0	本			
	〃	〃 M20×45	33.0	本			
	〃	〃 M16×40	306.0	本			
	アンカーボルト	M16 間柱分	8.0	本			
	（胴縁）						
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	1,521.0	kg			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	2,992.0	kg			
	〃	SSC400 C-150×50×20×2.3	113.0	kg			
	アングルピース	既製品	580.0	個			
	鋼板	SS400 PL-2.3～6	213.0	kg			
	中ボルト	M12×140	384.0	本			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	中ボルト	M12×35	1,217.0	本			
	アンカーセット	間柱分	4.0	箇所			
	工場加工費		20,999.0	kg			
	消耗副資材費		20,999.0	kg			
	機器損料		20,999.0	kg			
	防錆費	赤さび色	20,498.0	kg			
	溶融亜鉛メッキ費	オーバースライダー部分	501.0	kg			
	積込・運搬費		21,599.0	kg			
	重機損料		21,599.0	kg			
	現場建方費		21,599.0	kg			
	ボルト本締め費		864.0	本			
	施工図費		20,999.0	kg			
	自主検査費		20,999.0	kg			
	第三者超音波検査		20,999.0	kg			
	(柱脚工事)						
	ベースパック	30-12V	6.0	基			
	ベースパック	25-09V	2.0	基			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	施工費	グラウド・セット手間共	1.0	式			
	(付帯工事)						
	ルーフデッキ	UA-R 1.2 Z27	3,754.0	kg			
	運送費		3,754.0	kg			
	荷揚げ費	重機共	3,754.0	kg			
	貼り手間		230.0	m2			
	溶接手間	機器損料・消耗品共	230.0	m2			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	既製コンクリート工事						
	押出成形セメント板（横張）	t=18 フラット 工場塗装品 止め金具共 ラムダシリコンクリンL18-ヨコ 同等品	111.0	m2			
	同上 出隅共材		16.6	m			
	同上 入隅共材		2.4	m			
	押出成形セメント板（横張）	t=20 リブ付 工場塗装品 止め金具共 ラムダシリコンクリンL20-8F 同等品	27.5	m2			
	押出成形セメント板（横張）	t=25 リブ付 工場塗装品 止め金具共 ラムダシリコンクリンL25-10S 同等品	40.7	m2			
	押出成形セメント板（横張）	t=18 フラット 工場塗装品(木目調) 止め金具共	48.2	m2			
		ラムダオークL18-タテ 同等品					
	同上 出隅共材		7.3	m			
	透湿防水シート	ポリエチレンシート	229.0	m2			
	ハットジョイナー	ガルバリウム鋼板	112.0	m			
	スターター金物	アルミ押出材	53.4	m			
	水切	アルミ	53.4	m			
	水切 出隅	アルミ	6.0	箇所			
	下り壁下端見切縁	アルミ	1.5	m			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	搬入荷降し費		229.0	m2			
	機械損料		229.0	m2			
	残材処理費		229.0	m2			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
	【 外部 】						
	塩ビシート防水	平部 t=1.5(非歩行) 断熱材:硬質ウレタンフォームt=30共	238.0	m2			
	同上	立上り	28.6	m2			
	同上	パ ラペ ット天端	11.5	m2			
	同上 法定福利費		1.0	式			
	外壁取合いシーリング	MS-2 10×10	116.0	m			
	建具及び庇廻り取合いシーリング	MS-2 15×10	176.0	m			
	根廻り誘発目地	MS-2 20×10	2.9	m			
	【 内部 】						
	壁取合いシーリング	MS-2 15×10	49.9	m			
	水廻り取合いシーリング	流し台・面台廻り等 MS-2 10×10	24.0	m			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	タイル工事						
	【 タイル 】						
床	磁器質100角タイル	圧着張り	13.2	m2			
壁	陶器質100角タイル	接着剤張り	22.1	m2			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	木工事						
	構造材	杉 2級 正角	0.2	m3			
	〃	杉 2級 正割	0.3	m3			
	〃	杉 2級 平割	0.3	m3			
	造作材	桧 上小節 正角	0.1	m3			
	〃	桧 上小節 平割	0.8	m3			
	防腐・防蟻処理	刷毛塗り 大阪ガスケミカル(株) 水性キシラモン3W 同等	71.1	m2			
	大工手間		28.2	人			
	普通作業員		5.0	人			
	釘・金物		22.2	kg			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	屋根・とい工事						
	【 屋根 】						
	ルーフドレン	鋳鉄製 横引き100φ	5.0	箇所			
	縦樋	カラーVP100φ 掴み金物共	23.2	m			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	金属工事						
	【 外部 】						
	パラペット天端 捨て笠木	St PL-0.8 W=120	77.5	m			
	デッキ面 受け鋼板	St PL-0.8 W=250	88.6	m			
	アルミ笠木	押出型材 W=200	77.5	m			
	〃	コーナー材 押出型材 W=200	8.0	箇所			
	アルミ水切	押出型材 D=50	11.1	m			
	防水押え金物	押出型材 L-30×10	11.1	m			
	軒天 LGS下地	25型	1.4	m2			
	【 内部 】						
	WD-3,4 下枠見切材	SUS PL-2.0 HL 糸幅100	1.4	m			
	壁 見切材	SUS PL-1.0 HL 糸幅125	18.4	m			
	壁 LGS下地	50型	23.7	m2			
	〃	65型	251.0	m2			
	天井 LGS下地	ふところH<1,500	132.0	m2			
	〃	ふところH≧1,500 下地補強共	22.3	m2			
	天井開口補強	300角程度	6.0	箇所			
	〃	450角程度	12.00	箇所			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井開口補強	900角程度	3.0	箇所			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	木製建具工事						
A	木製建具		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	木製建具						
WD-1	両開き戸	ホリ合板フラッシュ W850×H1,800 建具金物共	1.0	箇所			
WD-2	片開き戸	ホリ合板フラッシュ W750×H1,800 建具金物共	1.0	箇所			
WD-3	〃	ホリ合板フラッシュ W700×H1,800 建具金物共	1.0	箇所			
WD-4	〃	ホリ合板フラッシュ W700×H1,800 建具金物共	1.0	箇所			
WD-5	引き違い格子戸	桧 W1,700×H1,800 建具金物共	1.0	箇所			
FD-1	引き違い襖戸	新鳥の子襖紙 W1,600×H1,800 建具金物共	1.0	箇所			
F-1a	引き違い襖	新鳥の子襖紙 W1,400×H1,800 建具金物共	1.0	箇所			
F-1b	〃	〃 W1,500×H1,800 建具金物共	1.0	箇所			
F-1c	〃	〃 W1,600×H1,800 建具金物共	1.0	箇所			
S-1	三連引分け障子	桧 W5,300×H1,800 建具金物共	1.0	箇所			
	取付運搬費		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	左官工事						
	【 外部 】						
床	コンクリート直均し	金コテ	1.3	m2			
壁	RC立上り壁天端 均しモルタル	コンクリート下地 t=20 W=100	51.2	m			
	【 内部 】						
床	コンクリート直均し	金コテ	230.0	m2			
	内壁LGS下地 均しモルタル	コンクリート下地 t=20 W=65	51.5	m			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	鋼製建具工事						
AW-1	アルミ 引き違い窓	半外付けタイプ、網戸付、額縁用アングル W1,500×H1,410	2.0	箇所			
AW-1A	アルミ 引き違い窓	半外付けタイプ、網戸付、スチール額縁 W1,500×H1,410	1.0	箇所			
AW-2	アルミ 上部排煙窓付引き違い窓	半外付けタイプ、網戸付 W1,800×H2,295	2.0	箇所			
AW-3	アルミ 縦すべり出し窓	半外付けタイプ、網戸付、スチール額縁 W500×H1,100	1.0	箇所			
AW-3A	〃	半外付けタイプ、網戸付、額縁用アングル W500×H800	1.0	箇所			
AW-3B	〃	半外付けタイプ、網戸付、スチール額縁 W500×H800	1.0	箇所			
AW-4	〃	半外付けタイプ、網戸付 W500×H800	2.0	箇所			
AW-5	〃	半外付けタイプ W500×H800	1.0	箇所			
AW-6	アルミ 引違い窓	半外付けタイプ W1,500×H800	1.0	箇所			
AW-7	アルミ 三連外倒し排煙窓	半外付けタイプ W2,690×H485	2.0	箇所			
	取付調整運搬費 (AW-1～7)		1.0	式			
OS-1	アルミ オーバースライダー	手動チェーン式、スタンダード型、小窓付 W7,000×H3,500	1.0	箇所			
	取付調整運搬費 (OS-1)		1.0	式			
SD-1	スチール 三連引分けハンガードア	小窓付 W4,500×H2,380	1.0	箇所			
	取付調整運搬費 (SD-1)		1.0	式			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-2	スチール 上部排煙窓付片開き戸	W850×H2, 610	1.0	箇所			
SD-3	スチール 上部排煙窓付片開き戸	W850×H2, 410	1.0	箇所			
SD-4	スチール 上部FIX窓付親子開き戸	W1, 190×H2, 390	1.0	箇所			
	取付調整運搬費 (SD-2～4)		1.0	式			
LSD-1	軽量スチール 片開き戸	化粧鋼板 W850×H2, 000	1.0	箇所			
LSD-2	軽量スチール 親子開き戸	化粧鋼板 W1, 200×H2, 000	3.0	箇所			
	取付調整運搬費 (LSD-1～2)		1.0	式			
LSD-3	軽量スチール 両引分けハンガードア	化粧鋼板 W1, 800×H2, 000 壁面付	1.0	箇所			
	取付調整運搬費 (LSD-3)		1.0	式			
TB-1	トイレブース	珪藻土化粧板、SUSサッシ W2, 680+940×H1, 900	1.0	箇所			
TB-2	トイレブース	珪藻土化粧板、SUSサッシ W940+940×H1, 900	1.0	箇所			
TB-3	トイレブース	珪藻土化粧板、SUSサッシ W750×H1, 050	1.0	箇所			
	取付調整運搬費 (TB-1～3)		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	ガラス工事						
	複層ガラス	FL4+A12+FL4	17.8	m2			
	アクリル板	t3	6.1	m2			
	型板ガラス	t4	1.6	m2			
	網型ガラス	t6.8	2.6	m2			
	ガラス押え	シリコン系 5×5 両面	153.0	m			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16	塗装工事						
	【 外部 】						
腰壁	撥水剤塗布		10.1	m2			
	同上 法定福利費		1.0	式			
建具	DP塗り	鉄鋼面 2級 (アクリルシリコン)	58.5	m2			
額縁	DP塗り	鉄鋼面、糸幅100程度 2級 (アクリルシリコン)	1.8	m			
軒天	EP-G塗り	ボート面	1.4	m2			
	【 内部 】						
額縁	SOP塗り	鉄鋼面	9.5	m2			
鉄骨	EP-G塗り	鉄鋼面	196.0	m2			
枠	〃	木部	2.0	m2			
壁	〃	ボート面	146.0	m2			
枠	UC塗り	木部 2液型	44.9	m2			
床	防塵塗装	セメント系散布剤	95.2	m2			
巾木	〃	〃	8.9	m2			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17	内外装工事						
	【 外部 】						
床	土間下 断熱材	スタイロフォーム t=35	132.0	m2			
壁	外壁 断熱材	高性能グラスウール GWHG16-38 t=50	166.0	m2			
屋根	防水立上げ下地	木毛セメント板 t=25	31.2	m2			
軒天	ケイカル板	t=6	1.4	m2			
腰壁	断熱材吹付	ウレタン吹付 t=20	4.0	m2			
	【 内部 】						
床	樹脂製乾式二重床	パネティクルボード t=20共 H=45	51.8	m2			
	〃	パネティクルボード t=20共 H=86	18.1	m2			
	畳敷き	t=55 48.5㎡	30.0	枚			
	複合フローリング	桧 t=15	7.8	m2			
	ビニル床シート	t=2.0	58.2	m2			
	ケイカル板化粧合板	t=5.5	1.4	m2			
	化粧合板	t=5.5	10.1	m2			
	合板捨張	t=9	11.6	m2			
	〃	t=12	18.1	m2			
巾木	ビニル巾木	H=100	47.5	m2			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ビニルクロス		3.2	m2			
	桧突板化粧合板	t=5.5	0.6	m2			
	石こうボード [〃] 捨張	GL張 t=12.5	2.4	m2			
	合板捨張	t=5.5	0.9	m2			
壁	石こうボード [〃] 捨張	t=9.5	223.0	m2			
	〃	t=12.5	388.0	m2			
	ビニルクロス		207.0	m2			
	ケイカル板	t=6	146.0	m2			
	シ合板	t=5.5	27.3	m2			
	キッチン [〃] 裨	t=3.2	5.5	m2			
	キッチン [〃] 裨見切材		5.0	m			
	耐水合板	t=9	45.4	m2			
天井	化粧石こうボード [〃]	t=9.5	94.5	m2			
	石こうボード [〃] 捨張	t=9.5	55.6	m2			
	ビニルクロス	和風柄	55.6	m2			
	シ合板	t=5.5	4.1	m2			
	塩ビ廻縁		123.0	m			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18	ユニットその他工事						
	【 外部 】						
	アルミ既製品庇	出幅600、外寸L1,500 M10貫通ボルト止め、三方樋付 (株)共和 アルフィンAD2G 同等	1.0	箇所			
	アルミ既製品庇	出幅600 外寸L3,600 M10貫通ボルト止め、三方樋付 (株)共和 アルフィンAD2G 同等	1.0	箇所			
	アルミ既製品庇	出幅1,000 外寸L4,900 M10貫通ボルト止め、三方樋付 (株)共和 アルフィンAD2G 同等	1.0	箇所			
	アルミ既製品庇	出幅1,000 外寸L12,700 M10貫通ボルト止め、三方樋付 (株)共和 アルフィンAD2G 同等	1.0	箇所			
	アルミ既製品庇	出幅1,500 外寸L8,300 M10貫通ボルト止め、三方樋付 (株)共和 アルフィンAD2-2G 同等	1.0	箇所			
	塔屋タラップ	ステンレス製 W=400、H=1,600	1.0	箇所			
	OS-1面 カッティングシート	400角×10文字程度	1.0	箇所			
	【 内部 】						
	流し台	L=1,800 H=850 D=550 水切カバー、シングルバー水栓共 台輪スぺーサ-H=50共 LIXIL GSシリーズ 同等	2.0	箇所			
	吊戸棚	L=1,200 H=700 D=370、不燃仕様 LIXIL GSシリーズ 同等	2.0	箇所			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガスキャベネット	L=600 H=850 D=550 台輪スパーH=50共	2.0	箇所			
		3口コンロ付(リンナイ R1633DOWHK 同等) LIXIL GS-G-60K 同等					
	レンジフード	L=600 H=700 D=600 シロッコファン(富士工業製)付、幕板共	2.0	箇所			
		LIXIL NBH-6387K 同等					
	踏込1 下足箱	ポリ合板フラッシュ W810×D300×H1,380	1.0	箇所			
	待機室 下足箱	ポリ合板フラッシュ W930×D300×H1,280	1.0	箇所			
	収納 棚	棚板 ポリ合板フラッシュ W650×D300×t25×5枚	1.0	箇所			
		支持材 L=1,820 (株)ロイヤル ASF-1 同等 棚受金具 L=300 (株)ロイヤル A-32 同等					
	車庫 木製棚1	支柱・根太:杉、棚板:シ合板 L4,770×D600×H2,700	1.0	箇所			
	車庫 木製棚2	支柱・根太:杉、棚板:シ合板 L2,715×D600×H2,700	2.0	箇所			
	倉庫 木製棚	支柱・根太:杉、棚板:シ合板 L9,900×D900×H1,800	1.0	箇所			
	階段 ノンスリップ	ステンレス製 ビニルタイ入 W=35	2.9	m			
	室名札	平付型、5文字程度 アクリル板 300×80、取付金具SUS共	8.0	箇所			
	面台 メラミンボストフォーム	t=25	1.1	m2			
	ビークチャーレール	アルミ製 天井付 フック2個/m トソー(株) T-3N 同等	20.5	m			
	天井点検口	アルミ製450角 額縁タイプ	12.0	箇所			
	ロールスクリーン	W500×H800	2.0	箇所			
	〃	W500×H1,100	2.0	箇所			
	〃	W1,500×H1,410	3.0	箇所			

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ロールスクリーン	W1,800×H2,295	2.0	箇所			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	屋外付帯工事						
	アスファルト舗装	A-5-15 再生クラッシュラン共	745.0	m2			
	コンクリート縁石	150/190×H200×L600	10.5	m			
	プロパンボンベ置場	コンクリート t100 W600×D1,200	1.0	式			単価表-3
	足洗場	コンクリート W950×D1,800	1.0	式			単価表-4
	水防倉庫 本体	引分け戸、中棚付き W5,815×D2,622×H2,210	1.0	式			
	同上 基礎	コンクリート布基礎、一部CB W5,815×D2,622×H200	1.0	式			単価表-5
	すきとり	H=200	149.0	m3			
	根切り	つぼ堀	1.8	m3			
	埋戻し		0.4	m2			
	建設発生土運搬	トラック10 t 積み20KMまで	151.0	m3			単価表-6
	建設発生土処分	場外搬出	151.0	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	共通仮設						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	共通仮設費積上げ						
	仮囲い	成形鋼板 H=2.0m 9ヶ月	40.0	m			
	キャスターゲート	W3,000×H1,800 片引き 9ヶ月	2.0	箇所			
	交通誘導員 B		60.0	人			
	2の計						
	小 計						

単 価 表

工事名称 : 夜須分団屯所新築工事（建築主体工事）

単 価 表

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単価表-1	外部足場架払	1.0	式			採用単価
	外部足場	枠組本足場手すり先行方式 高さ12m未満 建地幅600 3ヶ月	404.0	m ²			
	安全手すり	3ヶ月	88.0	m			
	養生	防音シート養生 3ヶ月	404.0	m ²			
	計						
	改め計						

単 価 表

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単価表-2	内部足場架払	1.00	式			採用単価
	内部足場	脚立足場 H=1.8m 2カ月 並列	259.0	m ²			
	〃	枠組棚足場 H=3.6 2カ月	75.0	m ²			
	計						
	改め計						

単 価 表

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単価表-3	プロパンボンベ置場	1.00	式			採用単価
	砕石敷き	土間下 再生クラッシュラン 0.7×1.3×t0.1	0.091	m3			
	普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S=8cm 0.6×1.2×t0.1	0.072	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン	0.072	m3			
	ポンプ圧送		1.000	式			
	普通型枠	(0.6+1.2)×2×H0.1	0.360	m2			
	型枠運搬費	4t車	0.360	m2			
	ワイヤーメッシュ	6φ-100×100 0.6×1.2	0.720	m2			
	計						
	改め計						

単 価 表

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単価表-4	足洗場	1.00	式			採用単価
	砕石敷き	土間下 再生クラッシュ t100	0.190	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 S=15cm t50	0.090	m3			
	普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S=8cm	0.267	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン	0.357	m3			
	ポンプ圧送		1.000	式			
	普通型枠		1.700	m2			
	型枠運搬費	4 t 車	1.700	m2			
	異形鉄筋	SD295A D10 16.96m×0.56kg/m×1.04	0.010	t			
	〃	SD295A D13 11.13m×0.995kg/m×1.04	0.012	t			
	加工組立費		0.021	t			
	運搬費	4 t 車	0.021	t			
	床 モルタル塗り	t30 刷毛引き 0.6×1.5	0.900	m2			
	笠木 モルタル塗り	t20 糸幅300～400程度 (095+1.8)×2	5.500	m			
	計						
	改め計						

単 価 表

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単価表-5	水防倉庫 基礎	1.00	式			採用単価
	砕石敷き	土間下 再生クラッシュ t100	0.500	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 S=15cm t50	0.200	m3			
	普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S=8cm	0.533	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン	0.733	m3			
	ポンプ圧送		1.000	式			
	普通型枠		4.660	m2			
	型枠運搬費	4 t 車	4.660	m2			
	異形鉄筋	SD295A D10 38.86m×0.56kg/m×1.04	0.023	t			
	〃	SD295A D13 49.56m×0.995kg/m×1.04	0.051	t			
	加工組立費		0.071	t			
	運搬費	4 t 車	0.071	t			
	束石 コンクリートブロック	C種 390×190×100	21.000	箇所			
	計						
	改め計						

単 価 表

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単価表-6	建設発生土運搬	1.00	m3			採用単価
	標準的運賃	四国運輸局 トラック10 t 積み20KMまで	1.000	m3			
	特殊車両割増	ダンプ車	1.000	m3			
	利用運送手数料	運賃の10%	1.000	m3			
	燃料サーチャージ	10tトラックの平均燃費:3.5km/L 算出上の燃料価格上昇額:22.5円/L	1.000	m3			
	計						
	改め計						