

(金抜き)												

令和7年度 生第07141号

高知県 香南市野市町母代寺

佐古防災コミュニティセンター空調機器更新工事

実 施 設計書
第1回変更

施行方法	(請負)	直営
工事日数	90日	
完成期限	令和 年 月 日	
令和 7年 7月25日 作成		

工事概要 改修機械設備工事 多目的ホール パッケージエアコン更新 N=3台 研修室(和室) ツインパッケージエアコン更新 N=1台 動力盤改修 N=1式	施設概要 香南市佐古防災コミュニティセンター 鉄骨造一部2階建て 敷地面積 1,547.91m2 建築面積 496.54m2 延床面積 495.68m2 主要用途 集会所																								
起工(又は変更)理由																									
請負対象金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>事業費</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>請負対象金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	事業費	円	円	請負対象金額	円	円	その他	円	円	設計金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>予算額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>設計金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	予算額	円	円	設計金額	円	円	その他	円	円
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
事業費	円	円																							
請負対象金額	円	円																							
その他	円	円																							
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
予算額	円	円																							
設計金額	円	円																							
その他	円	円																							

金抜き設計書(生第07141号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	佐古防災コミュニケーションセンター空調機器更新工事						
A	直接工事費						
	改修機械設備工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費	率算定及び積上げ	1.0	式			
	現場管理費	率算定	1.0	式			
	一般管理費	率算定	1.0	式			
	計						
	工事価格						一万円単位
	消費税相当額						10%
	工事費						

金抜き設計書(生第07141号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	改修機械設備工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	内装改修		1.0	式			
3	空気調和設備		1.0	式			
4	撤去		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
6	電気設備		1.0	式			
	計						

金抜き設計書(生第07141号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	移動足場	□-リングタワー 2段 W=1.5m H = 3.5m 期間1ヶ月	1.0	台			
	脚立足場	並列 H=1.8m 期間1ヶ月	13.0	m2			
	床養生	改修範囲,資材搬入通路 シート及びベニア等	243.0	m2			
	清掃・片付け	床養生部 S造程度	243.0	m2			
	小計						

金抜き設計書(生第07141号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	内装改修						
	天井点検口	アルミ製 450×450 仕上げ張り共	5.0	か所			
	屋内天井下地開口部補強	ボード等切込み共 野縁19形 450×450程度	5.0	か所			
	天井下地調査	軽鉄下地補強状況 内装工	1.0	人			
	小計						

金抜き設計書(生第07141号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	空気調和設備						
	ACP-1 パッケージエアコン	天井4方向 冷14.0kW パネル・ワイヤードリモコン共	3.0	台			
	ACP-1 内外セット据付費	天井 14.0kW 屋外機床・壁	3.0	台			
	ACP-2 ツインパッケージエアコン	天井4方向 冷6.3kW×2 パネル・ワイヤードリモコン・冷媒分岐管共	1.0	台			
	ACP-2 屋内ユニット据付費	天井 6.3kW	2.0	台			
	ACP-2 屋外ユニット据付費	12.5kW	1.0	台			
	屋外機ブロック基礎	縁石ブロック W150/170×H200×L600	8.0	個			
	屋外機転倒防止金具	PE-TBK-L同等品 2本/か所	4.0	か所			
	屋外機防振ゴム	ゴムマット 厚10mm	4.0	m			
	屋内機防振金具	ガッチリロック同等品	5.0	か所			
	冷媒管(保温付,2本セット)	φ9.52×φ15.88	5.0	m			
	保温材付ドレンパイプ	NDD-25同等品	5.0	m			
	冷媒管保温外装	グラスウール保温材(給湯仕様) 屋外ガルバリウムラッキング 65A	10.0	m			
	配管切断接続(保温あり)	15A相当 既存冷媒配管 9.5×15.9	5.0	か所			
	配管切断接続(保温あり)	樹脂管類 25A 分岐・合流	5.0	か所			
	リモコン取付費	ワイヤードリモコン	4.0	個			

金抜き設計書(生第07141号)

[illegible]

金抜き設計書(生第07141号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	撤去						
	ACP-A パッケージエアコン撤去	屋内機 天井4方向 14.0kW	3.0	台			
	ACP-A パッケージエアコン撤去	屋外機 14.0kW	3.0	台			
	ACP-B ツインパッケージエアコン撤去	屋内機 天井4方向 6.3kW	2.0	台			
	ACP-B ツインパッケージエアコン撤去	屋外機 12.5kW	1.0	台			
	撤去機器搬出費	屋外機 300kg/m3未満	0.4	t			
	リモコン撤去	ワイヤードリモコン	4.0	個			
	冷媒回収破壊処理	ACP-A, ACP-B	1.0	式			
	冷媒管保温外装撤去	グラスウール保温材(給湯仕様) 屋外SUSラッキング 65A	10.0	m			
	小計						

金抜き設計書(生第07141号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	発生材処理						
	撤去材積込	人力積込 内装材,材料類	3.0	m3			
	撤去材運搬	ダンプ2t積 9.0km以下 仕上材,材料類	3.0	m3			
	撤去材処分	金属類	594.0	kg			
	撤去材処分	樹脂類	0.1	m3			
	小計						

金抜き設計書(生第07141号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	電気設備						
	動力盤改修	図示E-02,E-03 既存ブレーカ-取替え N=4台	1.0	式			
	電源取外し再取付	屋外機	4.0	台			
	電源取外し再取付	屋内機	5.0	台			
	小計						

金抜き設計書(生第07141号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費	積上げ					
1	環境安全費		1.0	式			
	計						

金抜き設計書(生第07141号)

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	環境安全費						
	交通誘導警備員B		4.0	人			
	小計						