

(金抜き)

令和7年度

高知県 香南市吉川町

商第07049号

天然色劇場洋便器化工事 実 施 設計書

施行方法	(請 負)	直 営
業務日数	60 日	
履行期限		
令和7年 9月26日 作成		

業 務 概 要

天然色劇場洋便器化工事

建築工事一式

機械設備工事一式

起工（又は変更）理由

香南市天然色劇場において、洋式トイレに改修する。

事 業 費	円	消費税相当額抜きの請負対象額
内 訳	円	円
請 負 対象金額	円	
そ の 他	円	

金 抜 設 計 内 訳 書

工 事 名 : 商第07049号 天然色劇場洋便器化工事

(公 開 数 量)

※ 公開数量は参考数量です。入札にあたっては設計図書を熟読の上、各自積算を行い入札してください。

工 事 費 内 訳 明 細 書

工事名： 商第07049号 天然色劇場洋便器化工事

合計金額

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	共通仮設費		1.0	式			
B	建築工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
D	純工事費		1.0	式			
E	現場管理費		1.0	式			
F	工事原価		1.0	式			
	一般管理費(調整前)		1.0	式			
G	一般管理費(調整後)		1.0	式			
H	工事価格		1.0	式			
I	消費税相当額		1.0	式			
	工 事 費 合 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設費						
A-1	共通仮設費率		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1	仮設工事						
	養生		46.0	m ²			
	清掃片付け		46.0	m ²			
	竣工時清掃		46.0	m ²			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〈建具工事〉						
SP-1		取付・運搬費共 500×1,735 ホリ合板フラッシュ t=40mm	1.0	枚			
〃		取付・運搬費共 600×1,735 ホリ合板フラッシュ t=40mm	1.0	枚			
SP-2		取付・運搬費共 600×1,735 ホリ合板フラッシュ t=40mm	1.0	枚			
SP-3		取付・運搬費共 600×1,735 ホリ合板フラッシュ t=40mm	2.0	枚			
SP-4		取付・運搬費共 H=1,820 高圧メラミン樹脂化粧板 t=40mm	1.0	式			
〃		同上 扉 t=40mm	2.0	枚			
SP-5		取付・運搬費共 H=1,820 高圧メラミン樹脂化粧板 t=40mm	1.0	式			
〃		同上 扉 t=40mm	2.0	枚			
	シーリング 補修		1.0	式			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〈積込・運搬〉						
	SP-4	H=1,820 4m 無機質塗装硬質ケイ酸カルシウム板 t=40mm	1.0	式			
	〃	同上 扉 t=40mm	3.0	枚			
	SP-5	H=1,820 1.4m 無機質塗装硬質ケイ酸カルシウム板 t=40mm	1.0	式			
	〃	同上 扉 t=40mm	2.0	枚			
	床点検口	SUS製 600×600 ハンドル付	1.0	個			
	〈処分〉						
	SP-1	500×1,735 ポリ合板フラッシュ t=40mm	1.0	枚			
	〃	600×1,735 ポリ合板フラッシュ t=40mm	1.0	枚			
	SP-2	600×1,735 ポリ合板フラッシュ t=40mm	1.0	枚			
	SP-3	600×1,735 ポリ合板フラッシュ t=40mm	2.0	枚			
	SP-4	H=1,820 4m 無機質塗装硬質ケイ酸カルシウム板 t=40mm	1.0	式			
	〃	同上 扉 t=40mm	3.0	枚			
	SP-5	H=1,820 1.4m 無機質塗装硬質ケイ酸カルシウム板 t=40mm	1.0	式			
	〃	同上 扉 t=40mm	2.0	枚			
	床点検口	SUS製 600×600 ハンドル付	1.0	個			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1	外部トイレ棟設備工事						
	〈衛生器具設備〉						
	排水芯可変洋風便器	CS597BMCS, SH596BAYR TC291, HP4307	1.0	組			
	排水芯可変洋風便器	CS597BMLCS, SH596BAYR TC291, HP4307	1.0	組			
	L型手すり	T112CL9, T110D3R×3	2.0	個			
	洋風大便器 据付費	ロタンク 普通便座、紙巻器共	2.0	箇所			
	L型手すり 取付費	固定3箇所	2.0	箇所			
	和洋リモデル工法	モルタル下地流し込みまで	2.0	箇所			
	〈給水・給湯設備〉						
	被覆架橋ポリエチレン管	屋内 13A 被覆5mm厚	1.0	m			
	被覆架橋ポリエチレン管用継手		1.0	式			
	配管モール	RM-20M 断熱材付	1.0	m			
	配管モール用継手	RM-20M用	1.0	式			
	〈撤去工事〉						
	和便器用ロタンク撤去	S570B, 止水栓・洗浄管共 再使用しない	2.0	組			
	紙巻器撤去	TS116MD 再使用無し	1.0	箇所			
	紙巻器取外し	TS116MD 再使用有り	1.0	箇所			
	小 計						

工 事 費 内 訳 明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〈撤去工事〉						
	和便器撤去	ロートク, 止水栓・洗浄管共 再使用しない	2.0	組			
	和便器用ロートク撤去	S570B, 止水栓・洗浄管共 再使用しない	2.0	組			
	紙巻器撤去	TS116MD 再使用無し	1.0	箇所			
	紙巻器取外し	TS116MD 再使用有り	3.0	箇所			
	排水管撤去	硬質塩化ビニル管 (VP) 75A 再使用しない	5.0	m			
	排水管キャップ止め	DVキャップ 75A	2.0	箇所			
	小 計						

