

(金抜き)

令和7年度

高知県 香南市夜須町

商第07053号

地場産業活性化交流プラザA棟外構工事

実 施 設計書

施行方法	(請 負)	直 営
業務日数	60 日	
履行期限		
令和7年 10月14日 作成		

金抜き設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負変更金額等の算出方法について(通知)」により、
変更の協議を行うものとする。

業 務 概 要

地場産業活性化交流プラザA棟外構工事

外構工事 一式

起工（又は変更）理由

香南市夜須町地場産業活性化交流プラザA棟（マサラ）におけるウッドデッキの改修を行う。

事 業 費		円	消費税相当額抜きの請負対象額
内 訳	請 負 対象金額	円	円
	そ の 他	円	

工事見積内訳書

【商第07053号】地場産業活性化交流プラザA棟外構工事
実施設計書

令和 7年 9月 日

— 金 円 — (税込)

株式会社 A S A 設 計 事 務 所
〒780-0901 高知市上町二丁目7番11号
TEL 088-822-5797 FAX 088-822-5799
E-mail asa@d3.dion.ne.jp

工事見積内訳書

記号	名 称	品 種	内 容	単位	数 量	単 価	金 額	出来高	摘 要
A	直接工事費								
I	建築主体工事			式	1.0				
	計								
B	共通費								
I	共通仮設費								
II	現場管理費								
III	一般管理費								
	計								
	合計（工事価格）								
									(税抜)
	消費税								
	外構工事 一式								(税込み)

工事見積内訳書

(株) A S A 設 計 事 務 所

記号	名 称	品 種	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費							
I	建築主体工事							
1	直接仮設			式	1.0			
2	外構工事			式	1.0			
	合 計							

工事見積内訳書

(株) A S A 設計事務所

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設		運搬費共（往復）					
	墨出し		躯体	式	1.0			
	外部足場		脚立足場	式	1.0			
	養生		サッシ養生共 躯体・仕上共	式	1.0			
	清掃・片付け		〃	式	1.0			
	竣工時清掃		〃	式	1.0			
	小 計							

工事見積内訳書

(株) A S A 設計事務所

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	外構工事							
	(解体)							
	ウツテッキ取壊し		土台. 大引き. 飼いモルタル. アンカーボルト共	m2	81.1			
	土間コンクリート取壊し	100 t	ハンドブレーカー WM●-6φ 150#共	m2	4.0			
	土間コンクリートカッター切	//		m	8.9			
	木くず		積込. 運搬. 処分	m3	5.9			
	金属くず		積込. 運搬. 処分	Kg	21.4			
	コンクリートがら		積込. 運搬. 処分	m3	0.5			
	(解体) 計							
	(外部床改修)		ビリ砂利洗出し					
	型枠	堰板	框外周 H=300	m	29.0			
	型枠	堰板	側溝 H=95	m	28.9			
	型枠運搬費		4 t 車	m2	9.6			
	溶接金網敷き		WM●-6φ 150#	m2	90.1			
	土間コンクリート		18-8-20	m3	18.8			
	土間コンクリート打手間			m3	18.8			
	ポンプ車セッ料		圧送料共 50m ³ 以下. 機械	回	1.0			

工事見積内訳書

(株)ASA設計事務所

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	均しモルタル塗り	床	側溝底 W=150	m2	2.2			
	コンクリート直均し仕上	〃	目地W=10 框天端 W=150	m	33.7			
	〃 〃 外構工事 一式	〃	〃 〃 側溝框天端 W=100	m	29.1			
	モルタル塗り	〃	ブレース部	m2	0.5			
	ビリ砂利洗出し仕上	〃	10mm程度 3分	m2	86.1			
	コンクリート洗出し仕上	〃	骨材洗出し	m2	4.0			
	目地棒		目地W=10	m	50.6			
	誘発目地		目地W=15. シール目地	m	16.3			
	枠廻りモルタル詰	〃	床点検口廻り	m	2.4			
	水抜パイプ 打込み	水上	VP50 φ	m	10.5			
	誘発目地シール	MS-2	15*10	m	15.3			
	グレーチング 敷き	メッキ	U字溝用 歩行用 細目ノンスリップ	m	7.0			
	〃	〃	〃 普及品	m	7.4			
	床下点検口	SUS	600□ モルタル充填用 一般型	ヶ所	1.0			
	(外部床改修) 計							
	(地下排水)							
	鋤取り		H=100	m2	9.2			
	根伐			m3	2.1			

工 事 見 積 内 訳 書

(株) A S A 設 計 事 務 所

記号	名 称	品 種	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	埋戻し		フィルター材 単粒度碎石4号～6号	m3	3.0			
	残土処分		場外	m3	3.0			
	暗渠排水	埋設	ネロンパイ° (2/3開孔) PSD-75V据付け	m	18.4			
	防草シート敷		透水性不織布 W1,000×20m/巻	巻	1.0			
	(地下排水) 計							
	(軒樋修繕)							
	既存軒樋 撤去	塩ビ	角75 (ハ°ナソニックPC50)	m	21.6			
	同上処分費			式	1.0			
	既存竪樋 撤去	SUS	60φ	m	4.8			
	同上処分費			式	1.0			
	既存唐草調整		曲げ及び切断共 中央部EXP. J共	m	21.6			
	新設軒樋	塩ビ	角90. SUS吊り金物共	m	21.6			
	新設落し口			ヶ処	2.0			
	新設竪樋	塩ビ	60φ. SUS掴金物共	m	4.8			
	(軒樋修繕) 計							
	小 計							

工事見積内訳書

(株) A S A 設 計 事 務 所

記号	名 称	品 種	形 状・寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高	摘 要
B	共通費								
I	共通仮設費								
	<率分>								
	準備費			式	1.0				
	仮設物費			式	1.0				
	安全費			式	1.0				
	動力用水設備費			式	1.0				
	試験調査費			式	1.0				
	整理清掃費			式	1.0				
	雑機械器具費			式	1.0				
	揚重機械器具費			式	1.0				
	その他			式	1.0				
	<積上げ>								
	仮囲		ガードフェンス.1ヶ月 工事中随時可動	式	1.0				
	交通誘導員		コンクリート打設 2人. 交通誘導員B	式	1.0				
	合 計								