

質疑回答書②

業務名：契第08038号 旧吉川庁舎解体工事

質疑No.	資料名	章番号又は条項	質疑内容	回 答
1	特記仕様書・図面	A-1 5.	特記仕様書の5.アスベスト含有建材の除去等に旧吉川庁舎階段吹付材の記載がありますが内訳には除去、運搬、処分がないように思われます。ご指示ください。	旧吉川庁舎階段吹付材(アスベスト)の除去、運搬、処分について、金抜設計書に記載がありません。必要な作業になりますので、設計変更にて対応します。
2	特記仕様書・図面	E-2	屋根上の太陽光パネルの撤去等が内訳がないように思われます。ご指示ください。	屋根上の太陽光パネル撤去等について、金抜設計書に記載がありません。必要な作業になりますので、設計変更にて対応します。
3	金抜設計書	No.64	碎石敷(防草シート上)については再生材で計画されてますか？ご指示ください。	再生碎石(RC40)で計画しています。
4				