

質疑回答書③

業務名：契第08038号 旧吉川庁舎解体工事

| 質疑No. | 資料名 | 章番号又は条項 | 質疑内容 | 回答 |
|-------|----------|---------|---|--------------------------------------|
| 1 | 特記仕様書・図面 | A-2 | 仮設計画図では北面と南面にガードマンの表記がありますが、設計内訳には50人しか計上されていません。25日間だけの配置では足りないと思われませんが、50人を越えた場合は設計変更となるでしょうか。 | 現時点では、設計変更は考えておりません。工事状況により協議します。 |
| 2 | 特記仕様書・図面 | A-2 | ガードフェンスH2000の表記がありますが、設計内訳では防音シート張りとなっています。これは単管組＋防音シート張りで設計されているのでしょうか。 | 単管組＋防音シート張りでの設計となります。 |
| 3 | 特記仕様書・図面 | A-2 | 西面駐車場との境界はカラーコーン＋バーになっていますが出入りがあるということでしょうか。安全面を考慮すると南面同様、ガードフェンスが良いかと思われませんが、受注後の協議で設計変更は可能でしょうか。 | 西面駐車場への出入りを想定していません。工事状況により協議します。 |
| 4 | 金抜設計書 | No.4 | 外部足場が3ヵ月となっていますが、杭撤去の期間中も見込まれているのでしょうか。東面は道路に隣接していますが仮囲い表記がないため杭撤去時まで足場を一定の高さまで残す等の措置が必要ではないかと思われます。もし、杭撤去期間中の足場設置を見込んでいない場合は設計変更の対象となるでしょうか。 | 現時点では、設計変更は考えておりません。工事状況により協議します。 |
| 5 | 金抜設計書 | No.5 | 杭撤去ですが、どのような工法で設計されていますか。また、杭撤去後の埋戻し材は何で設計されていますか。 | 杭撤去の工法は、アースオーガーです。杭撤去後の埋戻し材は客土になります。 |

| | | | | |
|---|-------|-------|--|---|
| 6 | 金抜設計書 | No.70 | <p>浄化槽設備工事について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「仮設費」詳細を教えてください。 ・「槽内汲取」はどれくらいの数量で設計されていますか。またその数量を超過した場合は設計変更となりますか。 ・「重機運搬費」が浄化槽設備工事にだけありますが、解体工事分の重機運搬費はどこに計上されていますか。もし未計上の場合は設計変更となりますか。 | <ul style="list-style-type: none"> ・「仮設費」の詳細は、準備費、環境安全費、動力用水光熱費、屋外整理清掃費、機械器具費ほか必要な仮設費を見込んでください。 ・「槽内汲取」は、図面M-09、ウォーターラインの下で設計しています。 <p>また、上記2点については工事状況により協議のうえ設計変更を検討しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・解体工事分の重機運搬費は、共通仮設費に含まれています。 |
|---|-------|-------|--|---|