

(令和7年度)令和6年度 漁保全第2-4号
吉川漁港 水産基盤ストックマネジメント工事

数量計算書

数量総括表

名 称	規 格 ・ 区 分		単位	数量	設計数量	備 考
1. 浚渫工						
-3.0m泊地						
堆砂集積			m2	2,939.0	2,939	
陸上浚渫（普通地盤）	浚渫		m3	4,835.5	4,836	
2. 土捨工						
浚渫土運搬	-3.0m泊地	運搬距離L=1.2km	m3	4,057.5	4,058	東岸壁
		運搬距離L=1.7km	m3	778.0	778	南岸壁
3. 構 造 物 撤 去 工						
仮設道撤去						
碎石盛土撤去	現場内処理	運搬距離L=0.06km	m3	90.0	90	
大型土のう撤去			袋	20.0	20	
中詰め土養浜	砂	運搬距離L=0.04km	m3	16.7	17	
廃プラ運搬	2t車級	往復運搬距離L=55.4km	台	1.0	1	
廃プラ処分費	処分		m3	0.17	0.2	
4. 仮 設 工						
敷鉄板	設置・撤去	t=22 1524×3048	m2	464.5	465	
	賃料	t=22 1524×3048 供用日数37日	枚	20.0	20	1回使用（東岸壁）
		t=22 1524×3048 供用日数50日	枚	40.0	40	2回使用（東岸壁, 南岸壁）
交通整理員			人	95.0	95	
5. 共通仮設費						
運搬費	建設機械分解組輸送	ロングアームバックホウ 山積0.8m3 往復	回	1.0	1	
	建設機械分解組	ロングアームバックホウ 山積0.8m3 往復	回	1.0	1	
	仮設材運搬	敷鉄板 平均距離 L=4.0km 往復	t	48.1	48	
	仮設材運搬	敷鉄板 現場内小運搬 L=1.0km以内	t	32.1	32	東岸壁～南岸壁
安全費	安全警戒船	FRP製 5.5m 11kW	日	40.0	40	

浚渫数量集計表

1. -3.0m泊地

1) 浚渫工

A路線（東側岸壁荷揚げ）						摘要
床掘（左） （m3）	床掘（右） （m3）	床掘（中） （m3）	浚渫 （m3）	底面余掘 （m3）	堆砂集積 （m2）	
315.5	—	355.5	2,269.5	1,117.0	2,326.0	
合計	4,057.5				2,326.0	

A路線（南側岸壁荷揚げ）						摘要
床掘（左） （m3）	床掘（右） （m3）	床掘（中） （m3）	浚渫 （m3）	底面余掘 （m3）	堆砂集積 （m2）	
—	192.0	—	208.5	377.5	613.0	
合計	778.0				613.0	

A路線合計			摘要
堆砂集積	2,939.0	m2	
浚渫(床掘)	4,835.5	m3	

内港泊地 (計画水深-3.0m) 陸上浚渫

浚渫

測	点	距離(m)	断面積(㎡)	平均断面積(㎡)	体積(㎡³)	摘要
ANo.	0+10.0(同断)	—	62.4	—	—	
ANo.	1	10.00	66.3	64.35	643.5	
ANo.	2	20.00	59.0	62.65	1,253.0	
ANo.	2+10.0	10.00	7.8	33.40	334.0	
ANo.	3	10.00	0.0	3.90	39.0	
	小計				2,269.5	東側荷揚げ
ANo.						
ANo.	4+10.0	10.00	0.0	—	—	
ANo.	5	10.00	1.5	0.75	7.5	
ANo.	5+10.0	10.00	0.0	0.75	7.5	
ANo.	6	10.00	12.9	6.45	64.5	
ANo.	6+10.0	10.00	12.9	12.90	129.0	
ANo.	7	10.00	—	—	—	
	小計				208.5	南側荷揚げ
合	計				2,478.0	

内港泊地 (計画水深-3.0m) 陸上浚渫

床掘 (中央)

測	点	距離(m)	断面積(㎡)	平均断面積(㎡)	体積(㎥)	摘要
ANo.	0		37.9	—	—	
ANo.	0+10.0	10.00	33.2	35.55	355.5	
	小計				355.5	東側荷揚げ
		AN06+10～AN0.7は床掘で計上				
合	計				355.5	

内港泊地（計画水深-3.0m） 陸上浚渫

床堀 (左)

測点		距離(m)	断面積(㎡)	平均断面積(㎡)	体積(㎡³)	摘要
A No.	0+10.0(同断)	—	9.6	—	—	
A No.	1	10.00	9.6	9.60	96.0	
A No.	2	20.00	7.9	8.75	175.0	
A No.	2+10.0	10.00	0.5	4.20	42.0	
A No.	3	10.00	0.0	0.25	2.5	
	小計				315.5	東側荷揚げ
合 計					315.5	

内港泊地（計画水深-3.0m） 陸上浚渫

床堀 (右)

[illegible]

泊地(計画水深-3.0m) 陸上浚渫

底面余掘

[illegible]

[illegible][illegible]

仮設工数量集計表

[illegible]