

名称	形状寸法	単位	合計	対象図面			
					φ 25	φ 20	φ 13
				1箇所当り	1箇所	15箇所	6箇所
(管材費)							
HI-S	φ 25	個	1.0	1.0	1.0		
HI-L	φ 25	個	4.0	4.0	4.0		
HIVP	φ 25	m	1.0	1.0	1.0		
SK-S	φ 25	個	1.0	1.0	1.0		
ロクロ継手	φ 25	個	2.0	2.0	2.0		
副栓付甲型止水栓	φ 25	個	1.0	1.0	1.0		
HI-S	φ 20	個	15.0	1.0		15.0	
HI-L	φ 20	個	60.0	4.0		60.0	
HIVP	φ 20	m	15.0	1.0		15.0	
SK-S	φ 20	個	15.0	1.0		15.0	
ロクロ継手	φ 20	個	30.0	2.0		30.0	
副栓付甲型止水栓	φ 20	個	15.0	1.0		15.0	
HI-S	φ 13	個	6.0	1.0			6.0
HI-L	φ 13	個	24.0	4.0			24.0
HIVP	φ 13	m	6.0	1.0			6.0
SK-S	φ 13	個	6.0	1.0			6.0
ロクロ継手	φ 13	個	12.0	2.0			12.0
副栓付甲型止水栓	φ 13	個	6.0	1.0			6.0
(材料費)							
止水栓BOX	鉄蓋・底板・内ます等一式	個	22.0	1.0	1.0	15.0	6.0

名称	形状寸法	単位	合計	対象図面			
					φ 25	φ 20	φ 13
				1箇所当り	1箇所	15箇所	6箇所
(土工事)							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	70.0	3.2	3.2	48.0	19.2
舗装版取壊し	山積0.08m3	m2	10.0	0.64	0.64	9.60	3.84
ダンプトラック運搬	小型バックホウ山積0.08m3 (AS塊・Con塊)	m3	0.7	0.032	0.032	0.480	0.192
処分費		m3	0.7	0.032	0.032	0.480	0.192
小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3	m3	10.0	0.512	0.512	7.680	3.072
ダンプトラック運搬	小型バックホウ山積0.08m3 (土砂)	m3	10.0	0.512	0.512	7.680	3.072
残土処分費		m3	10.0	0.512	0.512	7.680	3.072
管路埋戻し	再生砂	m3	4.2	0.192	0.192	2.880	1.152
管路埋戻し	再生砕石	m3	4.9	0.224	0.224	3.360	1.344
路盤工	仕上がり厚 100mm	m3	10.0	0.64	0.640	9.600	3.840
アスファルト舗装	舗装厚 50mm	m2	10.0	0.64	0.640	9.600	3.840
(労務費)							
据付工	φ 25mm	m	1.0	1.0	1.0		
TS継手工	φ 25mm	口	10.0	10.0	10.0		
止水栓取付工	止水栓のみ φ 25mm	箇所	1.0	1.0	1.0		
止水栓取付工	筐のみ取付 φ 25mm	箇所	1.0	1.0	1.0		
小口径管ねじ込み	φ 25mm	口	4.0	4.0	4.0		
据付工	φ 20mm	m	15.0	1.0		15.0	
TS継手工	φ 20mm	口	150.0	10.0		150.0	
止水栓取付工	止水栓のみ φ 20mm	箇所	15.0	1.0		15.0	
止水栓取付工	筐のみ取付 φ 20mm	箇所	15.0	1.0		15.0	
小口径管ねじ込み	φ 20mm	口	60.0	4.0		60.0	
据付工	φ 13mm	m	6.0	1.0			6.0
TS継手工	φ 13mm	口	60.0	10.0			60.0
止水栓取付工	止水栓のみ φ 13mm	箇所	6.0	1.0			6.0
止水栓取付工	筐のみ取付 φ 13mm	箇所	6.0	1.0			6.0
小口径管ねじ込み	φ 13mm	口	24.0	4.0			24.0

数)止水栓