

建 第07084号

下井中地区14号水路改修工事

数 量 計 算 書



















## 排水管渠工 数量総括表

1.0式当り

名 称	種 別	単 位	数 量	摘 要
【14-N0. 2+10. 20】				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	0.03	
型 枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	0.59	
砕石基礎	再生砕石(RC-40)	m <sup>2</sup>	0.25	t=10cm
塩ビ管	VUφ150	m	1.15	
【14-N0. 5+1. 20】				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	0.03	
型 枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	0.59	
砕石基礎	再生砕石(RC-40)	m <sup>2</sup>	0.25	t=10cm
塩ビ管	VUφ150	m	1.15	
【14-N0. 6. 00】				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	0.03	
型 枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	0.59	
砕石基礎	再生砕石(RC-40)	m <sup>2</sup>	0.25	t=10cm
塩ビ管	VUφ150	m	1.70	





























## U型水路工 数量計算書

現場打ち(幅600)										
測点名	単距離	H		目地材			止水板			備考
		H1	H2	断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積	
14-NO. 0-0.30	0.000	0.520	0.740	0.03			0.22			
14-NO. 0	0.300	0.522	0.742	0.03	0.030	0.01	0.22	0.220	0.07	
14-NO. 1	20.000	0.627	0.707	0.03	0.030	0.60	0.22	0.220	4.40	
14-IP. 1	19.921	0.731	0.672	0.03	0.030	0.60	0.23	0.225	4.48	
14-NO. 2	0.079	0.732	0.672	0.03	0.030		0.23	0.230	0.02	
14-NO. 2+0.30	0.300	0.733	0.671	0.03	0.030	0.01	0.23	0.230	0.07	
同所	0.000	0.453	0.671	0.03	0.030		0.20	0.215		
14-IP. 2	0.377	0.455	0.671	0.03	0.030	0.01	0.20	0.200	0.08	
14-IP. 3	18.511	0.553	0.639	0.03	0.030	0.56	0.21	0.205	3.79	
14-NO. 3	0.812	0.557	0.638	0.03	0.030	0.02	0.21	0.210	0.17	
14-IP. 4	19.130	0.657	0.604	0.03	0.030	0.57	0.22	0.215	4.11	
同所	0.000	0.487	0.604	0.03	0.030		0.20	0.210		
14-NO. 4	0.870	0.492	0.603	0.03	0.030	0.03	0.20	0.200	0.17	
14-IP. 5	18.700	0.590	0.570	0.03	0.030	0.56	0.21	0.205	3.83	
同所	0.000	0.470	0.570	0.03	0.030		0.19	0.200		
14-NO. 5	1.300	0.477	0.568	0.03	0.030	0.04	0.19	0.190	0.25	
14-NO. 5+3.00	3.000	0.493	0.563	0.03	0.030	0.09	0.20	0.195	0.59	
14-IP. 6	13.877	0.566	0.467	0.03	0.030	0.42	0.19	0.195	2.71	
同所	0.000	0.436	0.467	0.03	0.030		0.18	0.185		
14-NO. 6	3.123	0.452	0.445	0.03	0.030	0.09	0.18	0.180	0.56	
14-NO. 6+8.50	8.500	0.497	0.387	0.03	0.030	0.26	0.18	0.180	1.53	
14-NO. 6+10.50	2.000	0.507	0.397	0.03	0.030	0.06	0.18	0.180	0.36	
14-IP. 7	5.793	0.538	0.405	0.03	0.030	0.17	0.18	0.180	1.04	
同所	0.000	0.338	0.405	0.02	0.025		0.16	0.170		
14-NO. 7	3.707	0.357	0.409	0.02	0.020	0.07	0.17	0.165	0.61	
14-NO. 8	20.000	0.462	0.435	0.03	0.025	0.50	0.18	0.175	3.50	
14-IP. 8	0.367	0.464	0.436	0.03	0.030	0.01	0.18	0.180	0.07	
14-IP. 9	0.761	0.468	0.437	0.03	0.030	0.02	0.18	0.180	0.14	
14-NO. 8+3.40	2.272	0.480	0.440	0.03	0.030	0.07	0.18	0.180	0.41	
14-NO. 8+5.90	2.500	0.493	0.453	0.03	0.030	0.08	0.18	0.180	0.45	
14-IP. 10	11.232	0.552	0.421	0.03	0.030	0.34	0.19	0.185	2.08	
同所	0.000	0.392	0.421	0.03	0.030		0.17	0.180		
14-NO. 9	2.868	0.390	0.413	0.03	0.030	0.09	0.17	0.170	0.49	
14-NO. 9+10.65	10.650	0.383	0.383	0.02	0.025	0.27	0.17	0.170	1.81	
合計	190.950					5.55			37.79	