

数量総括表 1 / 2

工種 / 種別 / 細別	規格	単位	数量		備考
			計上数量	設計数量	
道路土工					
作業土工					
床掘	礫質土	m3	169.9	170	14K
床均し		m2	67.8	68	T
埋戻し	$1.0 \leq W1 < 4.0$	"	76.2	76	B4-C
"	$W1 < 1.0$	"	8.0	8	B4-D
盛土工					
路床盛土	$W \geq 4.0$	m3	135.5	140	BV1
"	$2.5 \leq W < 4.0$	"	91.0	91	BV2
路体盛土	$2.5 \leq W < 4.0$	"	250.2	250	BV5
"	$W < 2.5$	"	36.9	37	BV6
不足土搬入					
不足土		m3	494.0	490	
構造物取壊し工					
構造物取壊し					
ブロック積取壊し	無筋	m3	9.3	9	Br
As取壊し	t=5cm	m2	90.0	90	HT
擁壁工					
場所打擁壁工					
1号重力式擁壁	擁壁高さ2m未満	m3	16.3	16	
	目隠しフェンス	m	16.3	16	
ブロック積擁壁		m2	145.2	145	4号























# 重力式擁壁

# コンクリート数量集計表

名称	コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$						
	小型擁壁 (A) H=0.5~1.0	重力式擁壁 H=1を超え2未満	重力式擁壁 H=2.0~5.0				
1号重力式擁壁	0.00	16.32					
合計	0.00	16.32	0.00				





### ブロック積擁壁数量集計表

名称	ブロック積 控 35cm (m <sup>2</sup> )	裏込砕石 RC-40 (m <sup>3</sup> )	裏込コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ (m <sup>3</sup> )	胴込コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ (m <sup>3</sup> )	水抜パイプ VPφ50, フィルター付き (m)	基礎 (m)	
4号ブロック積擁壁	145.20	66.70	15.20	29.04	32.52	40.00	(3号基礎)
合計	145.20	66.70	15.20	29.04	32.52	40.00	(3号基礎)





# 数量計算書

種 別：4号ブロック積擁壁  
 ブロック：(1式当たり)  
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
胴込コンクリート	$V=145.2 \times 0.2$	29.04 m <sup>3</sup>
裏込コンクリート		70.86 m
水抜パイプ VP φ50	$145.2 / 2.5 \times 0.56$	32.52 m
4号基礎		40.00 m

