

建第08048号

下井西（2）地区32号水路改修工事

数量計算書

数 量 総 括 表

No. 2

区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	土 工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m3	14	
			埋戻し	土砂 B4H	m3	6	
			残土処理	土砂	m3	14	
			土砂運搬	岸本～現場	m3	7	6/0.9
			積込	土砂	m3	7	〃
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	4.6	
			石積取壊し	練 控え35cm	m2	11	
					m3	3.7	
		水路工					
			1号水路	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m	27	
			2号水路	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m	21	
			間詰コンクリート工	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m	22	
		石積（張）工					
			練石積	控え35cm	m2	14	
			胴込コンクリート	1.68/10*14	m3	2.4	
			石材（控35）	14*6.12/10	t	8.6	
		仮設工					
		工事用道路	敷鉄板	設置・撤去	m2	39.6	進入路 L=13m
			敷鉄板賃料	22*1548*3048	枚	9	0.802t/枚
					t	7.2	
		水替工	ポンプ排水	ポンプ設置・撤去	箇所	1	
				ポンプ運転	日	30	

レベル1(工事区分) 用排水路

レベル2(工種) 水路工

レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	積算用単位	数量計算用単位	数量区分	合計
作業土工			式	m3		
	床掘り	土砂	m3	m3	合計	13.7
						13.7
	埋戻し	H	m3	m3	合計	6.2
						6.2
					合計	
水路工			式	m		
	現場打水路	1号水路 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m	m	合計	27.3
						27.3
		2号水路 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m	m	合計	21.3
						21.3
間詰コンクリート工			式			
	埋戻し	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m	m	合計	22.0
						22.0

(1) 構造物取壊し工

・コンクリート構造物取壊し

無筋構造物 $V=4.6\text{m}^3$ (コンクリート取壊し計算書参照)

(2) 石積取壊し

(石積取壊し計算書参照)

練積 控35cm $A=10.5\text{m}^2$

(3) 殻処理工

・無筋コンクリート $4.6+3.7$ $V=8.3\text{m}^3$

