

建第08050号

下井西（2）地区20号水路改修工事

数量計算書

20号集計表

L=61.50m

種別	細別	規格	単位	数量	備考
土工					
床掘	14K		m3	78.2	
埋戻	B4-D		m3	40.9	
盛土	BV8		m3	3.8	
小運搬	粘性土	L=31m	m3	78.2	床掘
小運搬	礫質土	L=31m	m3	45.4	埋戻し土
小運搬	礫質土	L=31m	m3	4.2	盛土
残土処理			m3	78.2	
埋戻し土	運搬	(40.9+3.8)/0.9	m3	49.7	
〃	積込	(40.9+3.8)/0.9	m3	49.7	
水路工					
コンクリート		$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	19.00	5.039+13.967
型枠		小型構造物	m2	105.69	27.41+78.28
基礎砕石		RC-40 t=15cm	m2	70.79	18.88+51.91
目地材		瀝青繊維質 t=10	m2	1.90	19.00/10
止水板		FF200*5	m	11.2	
小運搬	コンクリート	L=31m	m3	19.0	
小運搬	砂利、栗石、玉石	L=31m	m3	10.6	(18.88+51.91)*0.15
仮設工					
水替工	ポンプ運転	作業時排水	日	40.0	
水替工	ポンプ設置・撤去	$\phi 50mm$	箇所	1.0	
雑工					
1号渡板工			枚	1.0	
2号渡板工			枚	4.0	

