建第08059号
下井西（１）地区9号農道他舗装工事

数　量　計　算　書

数　量　総　括　表

工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	備　考
9号道路						
舗装工		粒度調整砕石	t=100	m2	1266.0	
		密粒度アスコン	t=50	m2	1266.0	平均幅員3.2m
21号道路						
舗装工		粒度調整砕石	t=100	m2	210.0	
		密粒度アスコン	t=50	m2	210.0	平均幅員2.8m
22号道路						
舗装工		粒度調整砕石	t=100	m2	740.0	
		密粒度アスコン	t=50	m2	740.0	平均幅員3.4m
仮設工						
交通管理工		交通誘導員	B	人	20.0	

舗装工集計表

名　　称	規格	単位	9号道路		21号道路		22号道路				合計
アスファルト舗装延長		m	393.0		75.00		215.00				683.0
路　　盤	粒度調整砕石	m2	1266.0		210.00		740.00				2216.0
表　　層	密粒度アスコン	m2	1266.0		210.00		740.00				2216.0

アスファルト舗装

測点	区間距離	路盤			表層					
		幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積			
9号道路										
NO.0		4.00			4.00					
NO.6+10	130.0	4.00	4.000	520.00	4.00	4.000	520.00			
NO.8+10		4.00			4.00					
NO.11+15	65.0	4.00	4.000	260.00	4.00	4.000	260.00			
NO.11+15.0		2.00			2.00					
NO.14	45.0	2.00	2.000	90.00	2.00	2.000	90.00			
NO.14+12.0		2.00			2.00					
NO.20	108.0	2.00	2.000	216.00	2.00	2.000	216.00			
NO.20同断		4.00			4.00					
EP	45.0	4.00	4.000	180.00	4.00	4.000	180.00			
	393.00			1266.00			1266.00			

アスファルト舗装

測点	区間距離	路盤			表層					
		幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積			
21号道路										
NO.4+13.1		2.80			2.80					
NO.8+8.1	75.0	2.80	2.800	210.00	2.80	2.800	210.00			
	75.00			210.00			210.00			

アスファルト舗装

測点	区間距離	路盤			表層					
		幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積			
22号道路										
NO.0		4.00			4.00					
NO.2+15	55.0	4.00	4.000	220.00	4.00	4.000	220.00			
NO.2+15		2.00			2.00					
NO.5+15	60.0	2.00	2.000	120.00	2.00	2.000	120.00			
NO.6		4.00			4.00					
NO.11	100.0	4.00	4.000	400.00	4.00	4.000	400.00			
	215.00			740.00			740.00			