

建 第08099号

新道地区 6 ・ 7 号水路改修工事

数 量 計 算 書

高知県 香南市 野市町下井

香南市

令和 8 年 8 月

数量計算書 1

6号水路

目 次

	項
数量総括表	1
数量集計表	3
土工	4
取壊工	10
用水路構造物工	13
仕戻し工	29
仮設工	33

数 量 総 括 表

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土工	床掘	土 砂	14K	m3	233. 3	
		土 砂	表土14K	m3	38. 6	
	埋戻	W1<1. 0m, W2<1. 0m	B4-D	m3	145. 9	
		締め固め無し	表土B4	m3	25. 6	
	盛土	その他	BV9	m3	38. 4	
	床均し	土砂・軟岩	T	m2	250. 6	
	残土	ルーズ換算		m3	41. 5	
取壊し工	Con取壊し	無筋		m3	41. 0	
排水構造物工	現場打ち水路(無筋)	水路幅 B=400mm		m	113. 1	
	現場打ち水路(無筋)	水路幅 B=500mm		m	129. 5	
	現場打ち水路(鉄筋)	水路幅 B=400mm		m	26. 9	
	横断側溝			m	1. 75	
仕戻し工		Con復旧		箇所	1. 0	
仮設工	工事用道路工	敷鉄板	22*1524*3048	m2	821. 4	
			22*1524*3048	枚	177. 0	
			22*1524*3048	t	142. 0	
	水替工	ポンプ排水	口径50mm	箇所	1. 0	
			口径50mm	日	60. 0	


数量集計表

土

工

第 1 表		土 工 数 量 集 計 表			
区 分		記 号	内 容	小 計	合 計
機 械 土 工	掘削	14K	土砂	233.3	233.3
		表土14K	土砂	38.6	38.6
		B4-D	W1<1.0m, W2<1.0m	145.9	145.9
		表土B4	締固めなし	25.6	25.6
	盛土	BV9	その他	38.4	38.4
	法面整形	T	土砂・軟岩	250.6	250.6
	残 土		土 砂	-	41.5

土エフロー図



測 点	单距離 (m)	14K			表土14K			B4-D			摘要
		单位数量 (m2)	平均 (m2)	合数量 (m3)	单位数量 (m2)	平均 (m2)	合数量 (m3)	单位数量 (m2)	平均 (m2)	合数量 (m3)	
No. 0	0. 00										
No. 0 +10. 00	10. 00	0. 8	0. 40	4. 0	0. 3	0. 15	1. 5	0. 5	0. 25	2. 5	
No. 0 +14. 00	4. 00	0. 8	0. 80	3. 2	0. 3	0. 30	1. 2	0. 5	0. 50	2. 0	
No. 1	6. 00	0. 5	0. 65	3. 9	0. 3	0. 30	1. 8	0. 3	0. 40	2. 4	
No. 2	20. 00	0. 7	0. 60	12. 0	0. 3	0. 30	6. 0	0. 5	0. 40	8. 0	
No. 3	20. 00	0. 9	0. 80	16. 0	0. 3	0. 30	6. 0	0. 6	0. 55	11. 0	
No. 4	20. 00	0. 9	0. 90	18. 0	0. 1	0. 20	4. 0	0. 6	0. 60	12. 0	
No. 4 +0. 50	0. 50	1. 0	0. 95	0. 5	0. 1	0. 10	0. 1	0. 5	0. 55	0. 3	
No. 4 +0. 50	0. 00	1. 0	0. 50	0. 0	0. 1	0. 05	0. 0	0. 5	0. 25	0. 0	
No. 5	19. 50	1. 3	1. 15	22. 4	0. 1	0. 10	2. 0	0. 8	0. 65	12. 7	
No. 5 +16. 40	16. 40	1. 2	1. 25	20. 5	0. 1	0. 10	1. 6	0. 6	0. 70	11. 5	
No. 5 +16. 40	0. 00	0. 9	0. 45	0. 0	0. 1	0. 05	0. 0	0. 5	0. 25	0. 0	
No. 6	3. 60	0. 9	0. 90	3. 2	0. 1	0. 10	0. 4	0. 5	0. 50	1. 8	
No. 6 +14. 00	14. 00	1. 3	1. 10	15. 4	0. 0	0. 05	0. 7	0. 9	0. 70	9. 8	
No. 7	6. 00	1. 0	1. 15	6. 9	0. 1	0. 05	0. 3	0. 6	0. 75	4. 5	
No. 7 +8. 65	8. 65	1. 1	1. 05	9. 1	0. 1	0. 10	0. 9	0. 7	0. 65	5. 6	
No. 7 +8. 65	0. 00	0. 9	0. 45	0. 0	0. 1	0. 05	0. 0	0. 5	0. 25	0. 0	
No. 8	11. 35	1. 0	0. 95	10. 8	0. 1	0. 10	1. 1	0. 6	0. 55	6. 2	
No. 8 +18. 10	18. 10	1. 0	1. 00	18. 1	0. 1	0. 10	1. 8	0. 6	0. 60	10. 9	
No. 8 +18. 10	0. 00	0. 8	0. 40	0. 0	0. 1	0. 05	0. 0	0. 5	0. 25	0. 0	
No. 9	1. 90	0. 9	0. 85	1. 6	0. 1	0. 10	0. 2	0. 6	0. 55	1. 0	
No. 9 +12. 00	12. 00	0. 7	0. 80	9. 6	0. 1	0. 10	1. 2	0. 4	0. 50	6. 0	
No. 10	8. 00	0. 8	0. 75	6. 0	0. 1	0. 10	0. 8	0. 5	0. 45	3. 6	
No. 10 +9. 00	9. 00	0. 9	0. 85	7. 7	0. 1	0. 10	0. 9	0. 6	0. 55	5. 0	
No. 10 +9. 00	0. 00	0. 7			0. 1			0. 4			
No. 11	11. 00	0. 7	0. 70	7. 7	0. 1	0. 10	1. 1	0. 4	0. 40	4. 4	
No. 12	20. 00	0. 8	0. 75	15. 0	0. 1	0. 10	2. 0	0. 5	0. 45	9. 0	
No. 13	20. 00	0. 8	0. 80	16. 0	0. 1	0. 10	2. 0	0. 5	0. 50	10. 0	
No. 13 +9. 50	9. 50	0. 4	0. 60	5. 7	0. 1	0. 10	1. 0	0. 7	0. 60	5. 7	
合 計	269. 5			233. 3			38. 6			145. 9	

測 点	单距離 (m)	表土B4			T						摘要
		单位数量	平均	合数量	单位数量	平均	合数量				
		(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)				
No. 0	0. 00										
No. 0 +10. 00	10. 00	0. 1	0. 05	0. 5	0. 9	0. 45	4. 5				
No. 0 +14. 00	4. 00	0. 1	0. 10	0. 4	0. 9	0. 90	3. 6				
No. 1	6. 00	0. 1	0. 10	0. 6	0. 9	0. 90	5. 4				
No. 2	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	0. 9	0. 90	18. 0				
No. 3	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	0. 9	0. 90	18. 0				
No. 4	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	0. 9	0. 90	18. 0				
No. 4 +0. 50	0. 50	0. 1	0. 10	0. 1	0. 9	0. 90	0. 5				
No. 4 +0. 50	0. 00	0. 1	0. 05	0. 0	0. 9	0. 45	0. 0				
No. 5	19. 50	0. 1	0. 10	2. 0	0. 9	0. 90	17. 6				
No. 5 +16. 40	16. 40	0. 1	0. 10	1. 6	0. 9	0. 90	14. 8				
No. 5 +16. 40	0. 00	0. 1	0. 05	0. 0	0. 9	0. 45	0. 0				
No. 6	3. 60	0. 1	0. 10	0. 4	0. 9	0. 90	3. 2				
No. 6 +14. 00	14. 00	0. 0	0. 05	0. 7	0. 9	0. 90	12. 6				
No. 7	6. 00	0. 1	0. 05	0. 3	1. 0	0. 95	5. 7				
No. 7 +8. 65	8. 65	0. 1	0. 10	0. 9	1. 0	1. 00	8. 7				
No. 7 +8. 65	0. 00	0. 1	0. 05	0. 0	1. 0	0. 50	0. 0				
No. 8	11. 35	0. 1	0. 10	1. 1	1. 0	1. 00	11. 4				
No. 8 +18. 10	18. 10	0. 1	0. 10	1. 8	1. 0	1. 00	18. 1				
No. 8 +18. 10	0. 00	0. 1	0. 05	0. 0	1. 0	0. 50	0. 0				
No. 9	1. 90	0. 1	0. 10	0. 2	1. 0	1. 00	1. 9				
No. 9 +12. 00	12. 00	0. 1	0. 10	1. 2	1. 0	1. 00	12. 0				
No. 10	8. 00	0. 1	0. 10	0. 8	1. 0	1. 00	8. 0				
No. 10 +9. 00	9. 00	0. 1	0. 10	0. 9	1. 0	1. 00	9. 0				
No. 10 +9. 00	0. 00	0. 1			1. 0						
No. 11	11. 00	0. 1	0. 10	1. 1	1. 0	1. 00	11. 0				
No. 12	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	1. 0	1. 00	20. 0				
No. 13	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	1. 0	1. 00	20. 0				
No. 13 +9. 50	9. 50	0. 1	0. 10	1. 0	0. 8	0. 90	8. 6				
合 計	269. 5			25. 6			250. 6				

[illegible]

工 壞 取

第 2 表 取 壊 工 数 量 集 計 表				
区 分	記 号	内 容	小 計	合 計
Con取壊し	ConB	無筋	41.00	41.0

[illegible]


工 物 造 構 路 水 用

現場打ち水路(無筋) B=400mm			延長調書			
測 点	延長 (m)					
No. 0 ~ No. 3 + 10.00	70.00					
No. 4 + 0.50 ~ No. 5	19.50					
No. 5 + 16.40 ~ No. 7	23.6					
合 計	113.10					

6-1号現場打ち水路 構造図

(無筋コンクリート)

S=1:25



材料表


10.0m当り

種 別	規格・寸法	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	2.78 m3
型枠	小型構造物	28.00 m2
基礎砕石	再生砕石 (RC-40)t=150	9.00 m2
目地材	瀝青貫板 t=10	0.28 m2
止水板		1.85 m

6-2号現場打ち水路 構造図

(無筋コンクリート・側溝蓋設置区間)

S=1:25



材料表

10.0m当り

種 別	規格・寸法	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	2.71 m3
型枠	小型構造物	27.00 m2
基礎砕石	再生砕石 (RC-40)t=150	9.00 m2

6-1号、6-2号現場打ち水路 単位数量表

1.0m当り

測点	hr	hl	B	t	コンクリート	型枠	基礎砕石	目地	止水板
No. 0	0.310	0.310	0.70	0.150	0.20	1.54	0.90	-	-
No. 0+10.00	0.375	0.375	0.70	0.150	0.22	1.80	0.90	0.22	1.47
No. 0+14.00	0.401	0.401	0.70	0.150	0.23	1.90	0.90	-	-
No. 1	0.440	0.440	0.70	0.150	0.24	2.06	0.90	0.24	1.60
No. 1+10.00	0.505	0.480	0.70	0.150	0.25	2.27	0.90	0.25	1.67
No. 2	0.570	0.519	0.70	0.150	0.27	2.48	0.90	0.27	1.80
No. 2+10.00	0.635	0.559	0.70	0.150	0.28	2.69	0.90	0.28	1.87
No. 3	0.700	0.598	0.70	0.150	0.30	2.90	0.90	0.30	2.00
No. 3+10.00	0.765	0.637	0.70	0.150	0.32	3.10	0.90	-	-
No. 4+0.50	0.643	0.679	0.70	0.150	0.30	2.94	0.90	-	-
No. 4+1.436	0.648	0.682	0.70	0.150	0.30	2.96	0.90	0.30	2.00
No. 4+10.00	0.705	0.717	0.70	0.150	0.32	3.14	0.90	0.32	2.13
No. 5	0.769	0.703	0.70	0.150	0.33	3.24	0.90	-	-
No. 5+16.40	0.596	0.604	0.70	0.150	0.29	2.70	0.90	-	-
No. 6	0.599	0.597	0.70	0.150	0.28	2.69	0.90	0.28	1.87
No. 6+10.00	0.612	0.602	0.70	0.150	0.29	2.73	0.90	0.29	1.93
No. 6+14.00	0.604	0.604	0.70	0.150	0.29	2.72	0.90	-	-
No. 7	0.587	0.569	0.70	0.150	0.28	2.61	0.90	0.28	1.87

現場打ち水路(無筋)B=400mm 数量計算書

測 点	単距離 (m)	コンクリート			型枠			基礎碎石			目地	止水板	摘要
		単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量	合数量	合数量	
		(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	
No. 0	0.00	0.20			1.54			0.90			-	-	
No. 0 +10.00	10.00	0.22	0.210	2.10	1.80	1.670	16.70	0.90	0.900	9.00	0.22	1.47	
No. 0 +14.00	4.00	0.23	0.225	0.90	1.90	1.850	7.40	0.90	0.900	3.60	-	-	
No. 1	6.00	0.24	0.235	1.41	2.06	1.980	11.88	0.90	0.900	5.40	0.24	1.60	
No. 1 +10.00	10.00	0.25	0.245	2.45	2.27	2.165	21.65	0.90	0.900	9.00	0.25	1.67	
No. 2	10.00	0.27	0.260	2.60	2.48	2.375	23.75	0.90	0.900	9.00	0.27	1.80	
No. 2 +10.00	10.00	0.28	0.275	2.75	2.69	2.585	25.85	0.90	0.900	9.00	0.28	1.87	
No. 3	10.00	0.30	0.290	2.90	2.90	2.795	27.95	0.90	0.900	9.00	0.30	2.00	
No. 3 +10.00	10.00	0.32	0.310	3.10	3.10	3.000	30.00	0.90	0.900	9.00	-	-	
No. 4 +0.50	0.00	0.30			2.94			0.90			-	-	
No. 4 +1.44	0.94	0.30	0.300	0.28	2.96	2.950	2.77	0.90	0.900	0.85	0.30	2.00	
No. 4 +10.00	8.56	0.32	0.310	2.65	3.14	3.050	26.11	0.90	0.900	7.70	0.32	2.13	
No. 5	10.00	0.33	0.325	3.25	3.24	3.190	31.90	0.90	0.900	9.00	-	-	
No. 5 +16.40	0.00	0.29			2.70			0.90			-	-	
No. 6	3.60	0.28	0.285	1.03	2.69	2.695	9.70	0.90	0.900	3.24	0.28	1.87	
No. 6 +10.00	10.00	0.29	0.285	2.85	2.73	2.710	27.10	0.90	0.900	9.00	0.29	1.93	
No. 6 +14.00	4.00	0.29	0.290	1.16	2.72	2.725	10.90	0.90	0.900	3.60	-	-	
No. 7	6.00	0.28	0.285	1.71	2.61	2.665	15.99	0.90	0.90	5.4	0.28	1.87	
小 計	113.10			31.14			289.65			101.79	3.03	20.20	


※鉄筋コンクリート水路、無筋コンクリート水路の境に位置する目地、止水板は起点側の用水路構造物に計上する

プレキャスト側溝蓋(B400) 数量計算書

測 点	延長(m)	摘 要		
N0.6 +12.90 ~ N0.6 +14.75	2.00			
~				
小 計	2.00			
合 計			2.00	

プレキャスト側溝蓋

6-2号現場打ち水路用



材料表		10.0m当り
種 別	規格・寸法	数 量
側溝蓋	C1-B400	20.00 個


種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
プレキャスト側溝蓋	C1-B400	個	2.0m/(0.5m/個)=	4.0

現場打ち水路(無筋) B=500mm		延長調書			
測 点	延長 (m)				
No. 7 ~ No. 13 + 9.41	129.50				
合 計	129.50				

6-4号現場打ち水路 構造図

(無筋コンクリート)

S=1 : 25



材料表


10.0m当り

種 別	規格・寸法	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	2.81 m ³
型枠	小型構造物	24.40 m ²
基礎砕石	再生砕石 (RC-40)t=150	10.00 m ²
目地材	瀝青質板 t=10	0.28 m ²
止水板		1.87 m ²

6-5号現場打ち水路 構造図

(無筋コンクリート・側溝蓋設置区間)

S=1 : 25



材料表

10.0m当り

種 別	規格・寸法	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	2.98 m ³
型枠	小型構造物	28.60 m ²
基礎砕石	再砕石 (RC-40) $\phi=150$	10.00 m ²

6-4号、6-5号現場打ち水路 単位数量表

1.0m当り

測点	hr	hl	B	t	コンクリート	型枠	基礎碎石	目地	止水板
No. 7	0.587	0.569	0.80	0.150	0.29	2.61	1.00	-	-
No. 7+8.65(上段)	0.588	0.513	0.80	0.150	0.29	2.50	1.00	-	-
No. 7+8.65(下段)	0.488	0.513	0.80	0.150	0.27	2.30	1.00	-	-
No. 7+10.00	0.497	0.504	0.80	0.150	0.27	2.30	1.00	0.27	1.8
No. 8	0.562	0.562	0.80	0.150	0.29	2.55	1.00	0.29	1.93
No. 8+10.00	0.627	0.615	0.80	0.150	0.31	2.78	1.00	0.31	2.07
No. 8+18.10(上段)	0.680	0.629	0.80	0.150	0.32	2.92	1.00	-	-
No. 8+18.10(下段)	0.430	0.629	0.80	0.150	0.28	2.42	1.00	-	-
No. 9	0.432	0.640	0.80	0.150	0.28	2.44	1.00	-	-
No. 9+1.00	0.432	0.629	0.80	0.150	0.28	2.42	1.00	0.28	1.87
No. 9+10.00	0.445	0.454	0.80	0.150	0.25	2.10	1.00	0.25	1.67
No. 9+12.00	0.448	0.398	0.80	0.150	0.25	1.99	1.00	-	-
No. 10	0.458	0.408	0.80	0.150	0.25	2.03	1.00	-	-
No. 10+1.00	0.460	0.409	0.80	0.150	0.25	2.04	1.00	0.25	1.67
No. 10+9.00	0.469	0.419	0.80	0.150	0.25	2.08	1.00	-	-
No. 10+11.00	0.478	0.427	0.80	0.150	0.26	2.11	1.00	0.26	1.73
No. 11	0.512	0.462	0.80	0.150	0.27	2.25	1.00	0.27	1.80
No. 11+10.00	0.551	0.499	0.80	0.150	0.28	2.40	1.00	0.28	1.87
No. 12	0.588	0.538	0.80	0.150	0.29	2.55	1.00	0.29	1.93
No. 12+10.00	0.627	0.528	0.80	0.150	0.29	2.61	1.00	0.29	1.93
No. 13	0.665	0.517	0.80	0.150	0.30	2.66	1.00	0.30	2.00
No. 13+9.50	0.702	0.398	0.80	0.150	0.29	2.50	1.00	-	-

現場打ち水路(無筋)B=500mm 数量計算書

測 点	単距離 (m)	コンクリート			型枠			基礎碎石			目地	止水板	摘要
		単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量	合数量	合数量	
		(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	
No. 7	0.00	0.29			2.61			1.00			-	-	
No. 7 +8.65	8.65	0.29	0.290	2.51	2.50	2.555	22.10	1.00	1.000	8.65	-	-	
No. 7 +8.65	0.00	0.27			2.30			1.00			-	-	
No. 7 +10.00	1.35	0.27	0.270	0.36	2.30	2.300	3.11	1.00	1.000	1.35	0.27	1.80	
No. 8	10.00	0.29	0.280	2.80	2.55	2.425	24.25	1.00	1.000	10.00	0.29	1.93	
No. 8 +10.00	10.00	0.31	0.300	3.00	2.78	2.665	26.65	1.00	1.000	10.00	0.31	2.07	
No. 8 +18.10	8.10	0.32	0.315	2.55	2.92	2.850	23.09	1.00	1.000	8.10	-	-	
No. 8 +18.10	0.00	0.28			2.42			1.00			-	-	
No. 9	1.90	0.28	0.280	0.53	2.44	2.430	4.62	1.00	1.000	1.90	-	-	
No. 9 +1.00	1.00	0.28	0.280	0.28	2.42	2.430	2.43	1.00	1.000	1.00	0.28	1.87	
No. 9 +10.00	9.00	0.25	0.265	2.39	2.10	2.260	20.34	1.00	1.000	9.00	0.25	1.67	
No. 9 +12.00	2.00	0.25	0.250	0.50	1.99	2.045	4.09	1.00	1.000	2.00	-	-	
No. 10	8.00	0.25	0.250	2.00	2.03	2.010	16.08	1.00	1.000	8.00	-	-	
No. 10 +1.00	1.00	0.25	0.250	0.25	2.04	2.035	2.04	1.00	1.000	1.00	0.25	1.67	
No. 10 +9.00	8.00	0.25	0.250	2.00	2.08	2.060	16.48	1.00	1.000	8.00	-	-	
No. 10 +11.00	2.00	0.26	0.255	0.51	2.11	2.095	4.19	1.00	1.000	2.00	0.26	1.73	
No. 11	9.00	0.27	0.265	2.39	2.25	2.180	19.62	1.00	1.000	9.00	0.27	1.80	
No. 11 +10.00	10.00	0.28	0.275	2.75	2.40	2.325	23.25	1.00	1.000	10.00	0.28	1.87	
No. 12	10.00	0.29	0.285	2.85	2.55	2.475	24.75	1.00	1.000	10.00	0.29	1.93	
No. 12 +10.00	10.00	0.29	0.290	2.90	2.61	2.580	25.80	1.00	1.000	10.00	0.29	1.93	
No. 13	10.00	0.30	0.295	2.95	2.66	2.635	26.35	1.00	1.000	10.00	0.30	2.00	
No. 13 +9.50	9.50	0.29	0.295	2.80	2.50	2.580	24.51	1.00	1.000	9.50	-	-	
小 計	129.5			36.32			313.75			129.5	3.34	22.3	


※鉄筋コンクリート水路、無筋コンクリート水路の境に位置する目地、止水板は起点側の用水路構造物に計上する

プレキャスト側溝蓋 数量計算書

測 点	延長(m)	摘 要		
N0.8 +18.50 ~ N0.9	1.50			
~				
~				
小 計	1.50			
合 計			1.50	

プレキャスト側溝蓋

6-5号現場打ち水路用



材料表		10.0m当り
種 別	規格・寸法	数 量
側溝蓋	C1-B500	20.00 個

種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
プレキャスト側溝蓋	C1-B500	個	1.5m/(0.5m/個)=	3.0


[illegible]

現場打ち水路(鉄筋) B=400mm				延長調書			
測 点				延長 (m)			
No. 3	+	10.00	～ No. 4 + 0.50	10.50			
No. 5			～ No. 5 + 16.40	16.40			
合 計				26.90			

6-3号現場打ち水路 構造図

(鉄筋コンクリート)

S=1:25




材料表

10.0m当り

種 別	規格・寸法	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	3.26 m3
型枠	小型構造物	32.40 m2
基礎砕石	再生砕石 (RC-40)t=150	9.00 m2
目地材	瀝青質板 t=10	0.33 m2
止水板		2.17 m

断面図



※活荷重の発生する区間はH=780mm以上
活荷重を考慮しない区間は片側950mm以上で
鉄筋を使用

6-3号現場打ち水路 単位数量表

1.0m当り

測点	hr	hl	B	t	コンクリート	型枠	基礎碎石	目地	止水板
No. 3+10.00	0.765	0.637	0.70	0.150	0.32	3.10	0.90	0.32	2.13
No. 4	0.830	0.677	0.70	0.150	0.33	3.31	0.90	-	-
No. 4+0.50	0.833	0.679	0.70	0.150	0.33	3.32	0.90	-	-
No. 5	0.769	0.703	0.70	0.150	0.33	3.24	0.90	0.33	2.2
No. 5+10.00	0.834	0.643	0.70	0.150	0.33	3.25	0.90	0.33	2.2
No. 5+16.40	0.876	0.604	0.70	0.150	0.33	3.26	0.90	-	-

鉄筋重量表

10m当り

記 号	径	長 さ (m m)	1本当り重量 (kg)	単 位 重 量 (k g / m)	本 数	重 量 (k g)	摘 要
U ₁	D13	1450	1.443	0.995	41	59.153	U
U ₂	D13	10000	9.950	0.995	8	79.600	—
合 計 D13						138.753	Kg
総重量						138.753	Kg


測点	単距離 (m)	コンクリート			型枠			基礎碎石			目地	止水板	摘要
		単位数量	平均	合数量	単位数量	平均	合数量	単位数量	平均	合数量	合数量	合数量	
		(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	
No. 3 +10.00	0.00	0.32			3.10			0.90			0.32	2.13	
No. 4	10.00	0.33	0.325	3.25	3.31	3.205	32.05	0.90	0.900	9.00	-	-	
No. 4 +0.50	0.50	0.33	0.330	0.17	3.32	3.315	1.66	0.90	0.900	0.45	-	-	
No. 5	0.00	0.33			3.24	1.620	0.00	0.90	0.450	0.00	0.33	2.20	
No. 5 +10.00	10.00	0.33	0.330	3.30	3.25	3.245	32.45	0.90	0.900	9.00	0.33	2.20	
No. 5 +16.40	6.40	0.33	0.330	2.11	3.26	3.255	20.83	0.90	0.900	5.76	-	-	
小計	26.9			8.83			86.99			24.21	0.98	6.53	

鉄筋量 $138.753\text{kg}/10.0\text{m} \times 26.90 = 373.25 \text{ kg}$

[illegible]

横断側溝数量計算書2

測 点	延長(m)	摘 要			
NO. 13 +8.36 ~	0.86				
~					
~					
小 計	0.86				
合 計				0.86	



種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
側 溝	横断用	個		1.00
側 溝 蓋	3種	個		2.00
基 礎 砕 石	再生砕石径40mm以下 t=100mm	m2	0.56*0.86	0.48
敷 モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.03*0.36*0.86	0.010
土 工				
掘 削	14K	m3	0.9*0.86	0.8
埋 戻	B4-D	m3	0.6*0.86	0.5
残 土		m3	0.8-(0.5/0.9)	0.2

工 し 戻 仕


[illegible]

[illegible]


仕戻し工 数量計算書

測 点	箇所	摘 要			
NO. 13 +9.50 ~	1.00				
~					
小 計	1.00				
合 計				1.00	

仕戻し工(6号水路終点部の既設水路側壁復旧)位置図・平面構造図



仕戻し工(6号水路終点部の既設水路側壁復旧)断面図




種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.17*0.5+0.22*0.5	0.20
型 枠	小型構造物	m2	((0.84*1.005)+0.84)*0.5+((1.05*1.005)+1.05)*0.5	1.89
基礎砕石	再生砕石径40mm以下 t=200mm	m2	0.24*0.5+0.27*0.5	0.26

工 設 仮

[illegible]

仮設工 数量計算書

測 点	延長 (m)	摘 要		
BP ~ EP	269.50			
~				
小 計	269.50			
合 計			269.50	



数量計算

6号水路
敷鉄板 設置・撤去 $A=269.5 \times 3.048 = 821.4m^2$
 $N=821.4 / (1.524 \times 3.048) = 177枚$
 $t=177 \times 0.802 = 142.0t$

水替工 口径50mm 1箇所 60日

種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
敷鉄板設置・撤去	22*1524*3048	m2	269.5×3.048	821.44
	22*1524*3048	枚	$821.44 / (1.524 \times 3.048)$	176.84
	22*1524*3048	t	177×0.802	141.95

数量計算書 2

7号水路

目 次

	項
数量総括表	1
数量集計表	3
土工	4
取壊工	10
擁壁工	13
用水路構造物工	18
坂路工	39
仕戻し工	49
仮設工	55

数 量 総 括 表

数	量	総	括	表
---	---	---	---	---

[illegible]


数量集計表

土

工

第 1 表		土 工 数 量 集 計 表			
区 分		記 号	内 容	小 計	合 計
機 械 土 工	掘削	14K	土砂	416.3	416.3
		表土14K	土砂	32.3	32.3
		B4-D	W1<1.0m, W2<1.0m	277.7	277.7
		表土B4	締固めなし	28.3	28.3
	盛土	BV9	その他	20.6	20.6
	法面整形	T	土砂・軟岩	379.8	379.8
	残 土		土 砂	88.8	88.8

土エフロー図



測 点	单距離 (m)	14K			表土14K			B4-D			摘要
		单位数量	平均	合数量	单位数量	平均	合数量	单位数量	平均	合数量	
		(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m2)	(m3)	
No. 0	0. 00										
No. 0 +10. 00	10. 00	1. 4	0. 70	7. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 8	0. 40	4. 0	
No. 1	10. 00	1. 4	1. 40	14. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 8	0. 80	8. 0	
No. 1 +6. 15	6. 15	1. 3	1. 35	8. 3	0. 1	0. 05	0. 3	0. 7	0. 75	4. 6	
No. 2	13. 85	1. 3	1. 30	18. 0	0. 1	0. 10	1. 4	0. 8	0. 75	10. 4	
No. 3	20. 00	1. 4	1. 35	27. 0	0. 1	0. 10	2. 0	0. 8	0. 80	16. 0	
No. 4	20. 00	1. 5	1. 45	29. 0	0. 2	0. 15	3. 0	0. 8	0. 80	16. 0	
No. 5	20. 00	1. 6	1. 55	31. 0	0. 1	0. 15	3. 0	0. 9	0. 85	17. 0	
No. 6	20. 00	1. 6	1. 60	32. 0	0. 1	0. 10	2. 0	0. 8	0. 85	17. 0	
No. 7	20. 00	1. 4	1. 50	30. 0	0. 2	0. 15	3. 0	0. 8	0. 80	16. 0	
No. 8	20. 00	1. 5	1. 45	29. 0	0. 1	0. 15	3. 0	0. 9	0. 85	17. 0	
No. 9	20. 00	1. 0	1. 25	25. 0	0. 1	0. 10	2. 0	0. 8	0. 85	17. 0	
No. 10	20. 00	1. 0	1. 00	20. 0	0. 1	0. 10	2. 0	0. 8	0. 80	16. 0	
No. 10 +3. 30	3. 30	1. 0	1. 00	3. 3	0. 1	0. 10	0. 3	0. 8	0. 80	2. 6	
No. 10 +3. 30	0. 00	1. 0	0. 50	0. 0	0. 1	0. 05	0. 0	0. 8	0. 40	0. 0	
No. 11	16. 70	0. 9	0. 95	15. 9	0. 1	0. 10	1. 7	0. 8	0. 80	13. 4	
No. 11 +5. 90	5. 90	1. 0	0. 95	5. 6	0. 1	0. 10	0. 6	0. 8	0. 80	4. 7	
No. 11 +5. 90	0. 00	0. 8	0. 40	0. 0	0. 1	0. 05	0. 0	0. 7	0. 35	0. 0	
No. 12	14. 10	0. 8	0. 80	11. 3	0. 1	0. 10	1. 4	0. 7	0. 70	9. 9	
No. 12 +12. 95	12. 95	0. 8	0. 80	10. 4	0. 1	0. 10	1. 3	0. 8	0. 75	9. 7	
No. 12 +12. 95	0. 00	0. 7	0. 35	0. 0	0. 1	0. 05	0. 0	0. 7	0. 35	0. 0	
No. 13	7. 05	0. 7	0. 70	4. 9	0. 1	0. 10	0. 7	0. 7	0. 70	4. 9	
No. 13 +13. 55	13. 55	0. 7	0. 70	9. 5	0. 1	0. 10	1. 4	0. 7	0. 70	9. 5	
No. 13 +13. 55	0. 00	0. 7	0. 35	0. 0	0. 1	0. 05	0. 0	0. 7	0. 35	0. 0	
No. 14	6. 45	1. 2	0. 95	6. 1	0. 0	0. 05	0. 3	1. 1	0. 90	5. 8	
No. 15	20. 00	2. 1	1. 65	33. 0	0. 1	0. 05	1. 0	1. 6	1. 35	27. 0	
No. 15 +11. 02	11. 02	1. 5	1. 80	19. 8	0. 0	0. 05	0. 6	0. 8	1. 20	13. 2	
No. 16	8. 98	1. 6	1. 55	13. 9	0. 1	0. 05	0. 4	1. 1	0. 95	8. 5	
No. 16 +9. 48	9. 48	1. 0	1. 30	12. 3	0. 1	0. 10	0. 9	0. 9	1. 00	9. 5	
合 計	329. 48			416. 3			32. 3			277. 7	

測 点	单距離 (m)	表土B4			T						摘要
		单位数量	平均	合数量	单位数量	平均	合数量				
		(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)				
No. 0	0. 00										
No. 0 +10. 00	10. 00	0. 0	0. 00	0. 0	1. 1	0. 55	5. 5				
No. 1	10. 00	0. 0	0. 00	0. 0	1. 1	1. 10	11. 0				
No. 1 +6. 15	6. 15	0. 1	0. 05	0. 3	1. 1	1. 10	6. 8				
No. 2	13. 85	0. 1	0. 10	1. 4	1. 1	1. 10	15. 2				
No. 3	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	1. 1	1. 10	22. 0				
No. 4	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	1. 1	1. 10	22. 0				
No. 5	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	1. 1	1. 10	22. 0				
No. 6	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	1. 1	1. 10	22. 0				
No. 7	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	1. 1	1. 10	22. 0				
No. 8	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	1. 1	1. 10	22. 0				
No. 9	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	1. 1	1. 10	22. 0				
No. 10	20. 00	0. 1	0. 10	2. 0	1. 1	1. 10	22. 0				
No. 10 +3. 30	3. 30	0. 1	0. 10	0. 3	1. 1	1. 10	3. 6				
No. 10 +3. 30	0. 00	0. 1	0. 05	0. 0	1. 1	0. 55	0. 0				
No. 11	16. 70	0. 1	0. 10	1. 7	1. 1	1. 10	18. 4				
No. 11 +5. 90	5. 90	0. 1	0. 10	0. 6	1. 1	1. 10	6. 5				
No. 11 +5. 90	0. 00	0. 1	0. 05	0. 0	1. 1	0. 55	0. 0				
No. 12	14. 10	0. 1	0. 10	1. 4	1. 1	1. 10	15. 5				
No. 12 +12. 95	12. 95	0. 1	0. 10	1. 3	1. 1	1. 10	14. 2				
No. 12 +12. 95	0. 00	0. 1	0. 05	0. 0	1. 1	0. 55	0. 0				
No. 13	7. 05	0. 1	0. 10	0. 7	1. 1	1. 10	7. 8				
No. 13 +13. 55	13. 55	0. 1	0. 10	1. 4	1. 1	1. 10	14. 9				
No. 13 +13. 55	0. 00	0. 1	0. 05	0. 0	1. 1	0. 55	0. 0				
No. 14	6. 45	0. 0	0. 05	0. 3	1. 1	1. 10	7. 1				
No. 15	20. 00	0. 1	0. 05	1. 0	2. 0	1. 55	31. 0				
No. 15 +11. 02	11. 02	0. 0	0. 05	0. 6	1. 1	1. 55	17. 1				
No. 16	8. 98	0. 1	0. 05	0. 4	1. 7	1. 40	12. 6				
No. 16 +9. 48	9. 48	0. 1	0. 10	0. 9	1. 8	1. 75	16. 6				
合 計	329. 48			28. 3			379. 8				

[illegible]

工 壞 取

第 2 表 取 壊 工 数 量 集 計 表				
区 分	記 号	内 容	小 計	合 計
Con取壊し	ConB	無筋	95.00	95.0


[illegible]

擁 壁 工

[illegible]

重力式擁壁			延長調書			
測 点	延長 (m)					
No. 14 + 3.48 ~ EP + 1.57	47.48					
合 計	47.48					

重力式擁壁構造図



重力式擁壁数量表 1.0m 当り

H	B	コンクリート	型 枠	基 礎 材
0.60	0.54	0.25	1.25	0.74
0.65	0.56	0.28	1.35	0.76
0.73	0.59	0.32	1.52	0.79
0.78	0.61	0.35	1.62	0.81
0.84	0.64	0.39	1.74	0.84
0.86	0.64	0.40	1.79	0.84
0.89	0.66	0.43	1.85	0.86
0.90	0.66	0.43	1.87	0.86
0.93	0.67	0.45	1.93	0.87

計 算 式	1.0m当り
B	$L=0.3+H \times 0.4$
コンクリート	$V=(0.3+0.3+H \times 0.4) / 2 \times H$
型 枠	$A=2.077H$
基礎碎石	$A=0.3+0.40H+0.2$

[illegible]

用水路構造物工


[illegible]

現場打ち水路(無筋) B=600mm				延長調書		
測 点				延長 (m)		
No. 0	+	~ No. 2	+	40.00		
No. 13	+	~ No. 15	+	11.51	51.51	
No.	+	~ No.	+			
合 計				91.51		

7-1号現場打ち水路 構造図

(無筋コンクリート)

S=1:25



材料表


10.0m当り

種 別	規格・寸法	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	3.21 m3
型枠	小型構造物	27.80 m2
基礎砕石	再生砕石 (RC-40)t=150	11.00 m2
目地材	瀝青質板 t=10	0.32 m2
止水板		2.14 m

7-2号現場打ち水路 構造図

(無筋コンクリート・側溝蓋設置区間)

S=1:25



材料表

10.0m当り

種 別	規格・寸法	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	2.86 m3
型枠	小型構造物	25.00 m2
基礎砕石	再生砕石 (RC-40)t=150	11.00 m2

7-1号、7-2号現場打ち水路 単位数量表

1.0m当り

測点	hr	hl	B	t	コンクリート	型枠	基礎砕石	目地	止水板
No. 0	0.640	0.600	0.70	0.150	0.29	2.78	0.90	-	-
IP. 1	0.651	0.605	0.90	0.150	0.32	2.81	1.10	-	-
No. 0+10.00	0.692	0.621	0.90	0.150	0.33	2.93	1.10	0.33	2.2
No. 1	0.740	0.642	0.90	0.150	0.34	3.06	1.10	0.34	2.27
No. 1+6.15	0.756	0.656	0.90	0.150	0.35	3.12	1.10	-	-
No. 1+10.00	0.766	0.664	0.90	0.150	0.35	3.16	1.10	0.35	2.33
No. 2	0.792	0.685	0.90	0.150	0.36	3.26	1.10	-	-
No. 13	0.514	0.625	0.90	0.150	0.31	2.58	1.10	0.31	2.07
No. 13+9.00	0.524	0.542	0.90	0.150	0.29	2.43	1.10	0.29	1.93
No. 13+13.35	0.529	0.536	0.90	0.150	0.29	2.43	1.10	-	-
No. 14	0.537	0.541	0.90	0.150	0.30	2.46	1.10	0.30	2.00
No. 14+10.00	0.550	0.551	0.90	0.150	0.30	2.5	1.10	0.30	2.00
No. 15	0.561	0.564	0.90	0.150	0.30	2.55	1.10	0.30	2.00
No. 15+11.51	0.575	0.577	0.90	0.150	0.31	2.60	1.10	-	-

現場打ち水路(無筋)B=600mm 数量計算書

測 点	単距離 (m)	コンクリート			型枠			基礎碎石			目地	止水板	摘要
		単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量	合数量	合数量	
		(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	
No. 0	0.00	0.29			2.78			0.90			-	-	
IP. 1	2.11	0.32	0.305	0.64	2.81	2.795	5.90	1.10	1.000	2.11	-	-	
No. 0 +10.00	7.89	0.33	0.325	2.56	2.93	2.870	22.64	1.10	1.100	8.68	0.33	2.20	
No. 1	10.00	0.34	0.335	3.35	3.06	2.995	29.95	1.10	1.100	11.00	0.34	2.27	
No. 1 +6.15	6.15	0.35	0.345	2.12	3.12	3.090	19.00	1.10	1.100	6.77	-	-	
No. 1 +10.00	3.85	0.35	0.350	1.35	3.16	3.140	12.09	1.10	1.100	4.24	0.35	2.33	
No. 2	10.00	0.36	0.355	3.55	3.26	3.210	32.10	1.10	1.100	11.00	-	-	
No. 13	0.00	0.31			2.58			1.10			0.31	2.07	
No. 13 +9.00	9.00	0.29	0.300	2.70	2.43	2.505	22.55	1.10	1.100	9.90	0.29	1.93	
No. 13 +13.35	4.35	0.29	0.290	1.26	2.43	2.430	10.57	1.10	1.100	4.79	-	-	
No. 14	6.65	0.30	0.295	1.96	2.46	2.445	16.26	1.10	1.100	7.32	0.30	2.00	
No. 14 +10.00	10.00	0.30	0.300	3.00	2.50	2.480	24.80	1.10	1.100	11.00	0.30	2.00	
No. 15	10.00	0.30	0.300	3.00	2.55	2.525	25.25	1.10	1.100	11.00	0.30	2.00	
No. 15 +11.51	11.51	0.31	0.305	3.51	2.60	2.575	29.64	1.10	1.100	12.66	-	-	
小 計	91.51			29.00			250.75			100.47	2.52	16.80	


※鉄筋コンクリート水路、無筋コンクリート水路の境に位置する目地、止水板は起点部側の用水路構造物で計上する

プレキャスト側溝蓋 数量計算書

測 点		延長(m)	摘 要		
N0. 13	+10. 85 ~ N0. 13 +13. 35	2. 50			
N0. 14	+6. 65 ~ N0. 14 +15. 65	9. 00			
~					
小 計		11. 50			
合 計				11. 50	

プレキャスト側溝蓋

7-2号、7-4号現場打ち水路用



材料表		10. 0m当り
種 別	規格・寸法	数 量
側溝蓋	C1-B600	20. 00 個


種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
プレキャスト側溝蓋	C1-B600	個	11. 5m/(0. 5m/個)=	23. 0

[illegible]

現場打ち水路(鉄筋) B=600mm			延長調書			
測 点			延長 (m)			
No. 2	+	~ No. 13	+	220.00		
合 計			220.00			

7-3号現場打ち水路 構造図
(鉄筋コンクリート)

S=1:25




材料表 10.0m当り

種 別	規格・寸法	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	3.65 m³
型枠	小型構造物	33.60 m²
基礎砕石	再生砕石 (RC-40)t=150	11.00 m²
目地材	瀝青質板 t=10	0.36 m²
止水板		2.43 m

7-4号現場打ち水路 構造図
(鉄筋コンクリート・側溝蓋設置区間)

S=1:25




材料表 10.0m当り

種 別	規格・寸法	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	3.10 m³
型枠	小型構造物	28.20 m²
基礎砕石	再生砕石 (RC-40)t=150	11.00 m²

7-3号、7-4号現場打ち水路 単位数量表

1.0m当り

測点	hr	hl	B	t	コンクリート	型枠	基礎砕石	目地	止水板
No. 2	0.792	0.685	0.90	0.150	0.36	3.25	1.10	0.36	2.4
No. 2+10.00	0.818	0.707	0.90	0.150	0.36	3.35	1.10	0.36	2.4
No. 3	0.845	0.729	0.90	0.150	0.37	3.45	1.10	0.37	2.47
No. 3+10.00	0.871	0.752	0.90	0.150	0.38	3.55	1.10	0.38	2.53
No. 4	0.897	0.773	0.90	0.150	0.39	3.64	1.10	0.39	2.6
No. 4+10.00	0.924	0.805	0.90	0.150	0.39	3.76	1.10	0.39	2.6
No. 5	0.885	0.836	0.90	0.150	0.39	3.74	1.10	0.39	2.6
No. 5+10.00	0.819	0.868	0.90	0.150	0.39	3.67	1.10	0.39	2.6
No. 6	0.760	0.899	0.90	0.150	0.38	3.62	1.10	0.38	2.53
No. 6+10.00	0.748	0.931	0.90	0.150	0.39	3.66	1.10	0.39	2.6
No. 7	0.627	0.963	0.90	0.150	0.37	3.48	1.10	0.37	2.47
No. 7+10.00	0.647	0.998	0.90	0.150	0.38	3.59	1.10	0.38	2.53
No. 8	0.670	1.027	0.90	0.150	0.39	3.69	1.10	0.39	2.6
No. 8+10.00	0.699	1.058	0.90	0.150	0.40	3.81	1.10	0.40	2.67
No. 9	0.729	0.760	0.90	0.150	0.36	3.28	1.10	0.36	2.4
No. 9+10.00	0.776	0.730	0.90	0.150	0.36	3.31	1.10	0.36	2.4
No. 10	0.823	0.721	0.90	0.150	0.37	3.39	1.10	0.37	2.47
No. 10+3.30(上段)	0.839	0.715	0.90	0.150	0.37	3.41	1.10	-	-
No. 10+3.30(下段)	0.649	0.715	0.90	0.150	0.34	3.03	1.10	-	-
No. 10+10.00	0.684	0.715	0.90	0.150	0.34	3.1	1.10	0.34	2.27
No. 11	0.720	0.729	0.90	0.150	0.35	3.2	1.10	0.35	2.33
No. 11+5.90(上段)	0.746	0.743	0.90	0.150	0.36	3.28	1.10	-	-
No. 11+5.90(下段)	0.556	0.743	0.90	0.150	0.33	2.9	1.10	-	-
No. 11+10.00	0.577	0.695	0.90	0.150	0.33	2.84	1.10	0.33	2.2
No. 12	0.628	0.661	0.90	0.150	0.33	2.88	1.10	0.33	2.2
No. 12+8.00	0.670	0.678	0.90	0.150	0.34	3.00	1.10	0.34	2.27
No. 12+12.95(上段)	0.695	0.690	0.90	0.150	0.34	3.07	1.10	-	-
No. 12+12.95(下段)	0.505	0.690	0.90	0.150	0.31	2.69	1.10	-	-
No. 13	0.514	0.625	0.90	0.150	0.31	2.58	1.10	-	-



鉄筋重量表

10m当り

記号	径	長さ (mm)	1本当り重量 (kg)	単位重量 (kg/m)	本数	重量 (kg)	摘要
U ₁	D13	1710	1.701	0.995	41	69.741	U
U ₂	D13	10000	9.950	0.995	9	89.550	—
合 計		D13				159.291	Kg
総重量						159.291	Kg

現場打ち水路(鉄筋)B=600mm 数量計算書

測 点	単距離 (m)	コンクリート			型枠			基礎碎石			目地	止水板	摘要
		単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量	合数量	合数量	
		(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m)	
No. 2	0.00	0.36			3.25			1.10			0.36	2.40	
No. 2 +10.00	10.00	0.36	0.360	3.60	3.35	3.300	33.00	1.10	1.100	11.00	0.36	2.40	
No. 3	10.00	0.37	0.365	3.65	3.45	3.400	34.00	1.10	1.100	11.00	0.37	2.47	
No. 3 +10.00	10.00	0.38	0.375	3.75	3.55	3.500	35.00	1.10	1.100	11.00	0.38	2.53	
No. 4	10.00	0.39	0.385	3.85	3.64	3.595	35.95	1.10	1.100	11.00	0.39	2.60	
No. 4 +10.00	10.00	0.39	0.390	3.90	3.76	3.700	37.00	1.10	1.100	11.00	0.39	2.60	
No. 5	10.00	0.39	0.390	3.90	3.74	3.750	37.50	1.10	1.100	11.00	0.39	2.60	
No. 5 +10.00	10.00	0.39	0.390	3.90	3.67	3.705	37.05	1.10	1.100	11.00	0.39	2.60	
No. 6	10.00	0.38	0.385	3.85	3.62	3.645	36.45	1.10	1.100	11.00	0.38	2.53	
No. 6 +10.00	10.00	0.39	0.385	3.85	3.66	3.640	36.40	1.10	1.100	11.00	0.39	2.60	
No. 7	10.00	0.37	0.380	3.80	3.48	3.570	35.70	1.10	1.100	11.00	0.37	2.47	
No. 7 +10.00	10.00	0.38	0.375	3.75	3.59	3.535	35.35	1.10	1.100	11.00	0.38	2.53	
No. 8	10.00	0.39	0.385	3.85	3.69	3.640	36.40	1.10	1.100	11.00	0.39	2.60	
No. 8 +10.00	10.00	0.40	0.395	3.95	3.81	3.750	37.50	1.10	1.100	11.00	0.40	2.67	
No. 9	10.00	0.36	0.380	3.80	3.28	3.545	35.45	1.10	1.100	11.00	0.36	2.40	
No. 9 +10.00	10.00	0.36	0.360	3.60	3.31	3.295	32.95	1.10	1.100	11.00	0.36	2.40	
No. 10	10.00	0.37	0.365	3.65	3.39	3.350	33.50	1.10	1.100	11.00	0.37	2.47	
No. 10 +3.30	3.30	0.37	0.370	1.22	3.41	3.400	11.22	1.10	1.100	3.63	-	-	
No. 10 +3.30	0.00	0.34			3.03			1.10			-	-	
No. 10 +10.00	6.70	0.34	0.340	2.28	3.10	3.065	20.54	1.10	1.100	7.37	0.34	2.27	
No. 11	10.00	0.35	0.345	3.45	3.20	3.150	31.50	1.10	1.100	11.00	0.35	2.33	
No. 11 +5.90	5.90	0.36	0.355	2.09	3.28	3.240	19.12	1.10	1.100	6.49	-	-	
No. 11 +5.90	0.00	0.33			2.90			1.10			-	-	
No. 11 +10.00	4.10	0.33	0.330	1.35	2.84	2.870	11.77	1.10	1.100	4.51	0.33	2.20	
No. 12	10.00	0.33	0.330	3.30	2.88	2.860	28.60	1.10	1.100	11.00	0.33	2.20	
No. 12 +8.00	8.00	0.34	0.335	2.68	3.00	2.940	23.52	1.10	1.100	8.80	0.34	2.27	
No. 12 +12.95	4.95	0.34	0.340	1.68	3.07	3.035	15.02	1.10	1.100	5.45	-	-	
No. 12 +12.95	0.00	0.31			2.69			1.10			-	-	
No. 13	7.05	0.31	0.310	2.19	2.58	2.635	18.58	1.10	1.100	7.76	-	-	
小 計	220.00			80.89			749.07			242.01	8.12	54.13	

※鉄筋コンクリート水路、無筋コンクリート水路の境に位置する目地、止水板は起点部側の用水路構造物で計上する


鉄筋量 159.291kg/10.0m*220.00= 3504.402 kg

プレキャスト側溝蓋 数量計算書

測 点		延長(m)	摘 要		
N0. 11	+3. 20 ~ N0. 11 +5. 70	2. 50			
N0. 12	+10. 15 ~ N0. 12 +12. 65	2. 50			
~					
小 計		5. 00			
合 計				5. 00	

プレキャスト側溝蓋

7-2号、7-4号現場打ち水路用



材料表 10. 0m当り


種 別	規格・寸法	数 量
側溝蓋	C1-B600	20. 00 個

種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
プレキャスト側溝蓋	C1-B600	個	5. 0m/(0. 5m/個)=	10. 0

[illegible]


プレキャスト水路 数量計算書

測 点	延長(m)	摘 要			
NO. 15 +11.51 ~ NO. 16 +9.48	17.97				
小 計	17.97				
合 計			17.97		



標準断面図

かんたん側溝同等品 (W600×h500)



数量表

名称	サイズ	規格	数量	単位	備考
等辺山形鋼	30×30×3	L=300	8	本	延長計 L=2400
コンクリートビス	4×32	防錆加工	16	本	

・インバートコンクリート

かんたん側溝	計 算 式	単位	Co数量
サイズ	高さ(m) 幅(m) 延長(m)		
W600 h 500	(0.063 + 0.066) / 2 × 0.600 × 1.046 =	m ³	0.040
W600 h 500	(0.062 + 0.067) / 2 × 0.600 × 6.613 =	m ³	0.256
W600 h 500	(0.067 + 0.071) / 2 × 0.600 × 6.189 =	m ³	0.256
W600 h 500	(0.067 + 0.070) / 2 × 0.600 × 2.462 =	m ³	0.101
h	(+) / 2 × × =	m ³	0.000
h	(+) / 2 × × =	m ³	0.000
h	(+) / 2 × × =	m ³	0.000
h	(+) / 2 × × =	m ³	0.000
h	(+) / 2 × × =	m ³	0.000
h	(+) / 2 × × =	m ³	0.000
6*6 h 800	(0.050 + 0.050) / 2 × 0.600 × 0.600 =	m ³	0.018
6*6 h 800	(0.050 + 0.050) / 2 × 0.600 × 0.600 =	m ³	0.018
h	(+) / 2 × × =	m ³	0.000
W600 h	t2 = mm 底穴体積 0.01950 /製品 × 16.310 =	m ³	0.159
h	t2 = mm 底穴体積 /製品 × =	m ³	0.000
合 計			0.848

数量表

名称	サイズ	規格	数量	単位	備考	参考重量
自由勾配側溝 かんたん側溝同等品	W600 × h500	L = 2000	6	個		803 kg/個
		L = 1046	1	個	短品	
		L = 802	1	個	短品	
		L = 1000	1	個	短品	
		L = 1462 (1679/1245)	1	個	片斜切	
コンクリート蓋 D0sE1	B600	L = 2000	3	枚		472 kg/枚
		L = 1462 (1679/1245)	1	枚	片斜切	
縦断用グレーチング蓋	B600	L = 1000	7	枚		79 kg/枚
		L = 1046	1	枚	短品	
		L = 802	1	枚	短品	
プレキャスト樹	600×600×800		2	個		500 kg/個
インバートコンクリート			0.9	m3		500 kg/個

1箇所当り


種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
プレキャスト水路	600×500-2000	個	6.0+1.0+1.0+1.0+1.0	10.00
コンクリート蓋	D0sE1	個	3.0+1.0	4.00
グレーチング	縦断用	個	7.0+1.0+1.0	9.00
インバート コンクリート		m3	上表参照	0.85
敷モルタル	1 : 3	m3	0.85*0.03*(1.046+12.802+2.462)	0.42
基礎砕石	再生砕石径40mm以下 t=100mm	m2	0.95*(1.046+12.802+2.462)	15.49
堰 板	等辺山形鋼 30×30×3	m	0.3m*8.0本	2.40

[illegible]

プレキャスト柵 数量計算書

測 点	個数	摘 要		
N0. 15 +11. 51 ~ N0. 16 +9. 48	2. 00			
小 計	2. 00			
合 計			2. 00	

プレキャスト柵 構造図



材料表

1箇所当り


種 別	規格・寸法	数 量
プレキャスト柵	600×600-800	1. 00 個
底版コンクリート		0. 018 m3
基礎コンクリート		0. 086 m3
基礎碎石	再生碎石 (RC-40)t=100	0. 86 m2

種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
プレキャスト柵		個		2. 00
底版コンクリート		m3	0. 018*2. 0	0. 036
基礎コンクリート		m3	0. 086*2. 0	0. 17
基 礎 碎 石	再生碎石径40mm以下 t=100mm	m2	0. 86*2. 0	1. 72

[illegible]

横断側溝数量計算書1


測 点	延長(m)	摘 要		
NO. 14 +5.00 ~	2.71			
~				
小 計	2.71			
合 計			2.71	



種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
側 溝	横断用	個	数量表より	2.00
側 溝 蓋	T-25規格	個	数量表より	3.00
基 礎 砕 石	再生砕石径40mm以下 t=100mm	m2	0.6×2.71	1.63
敷 モ ル タ ル	1 : 3	m3	$0.01 \times 0.4 \times 2.71$	0.011
基礎コンクリート	t=100mm	m3	$0.60 \times 0.10 \times 2.71$	0.16
土 工				
掘 削	14K	m3	1.1×2.71	3.0
埋 戻	B4-D	m3	0.7×2.71	1.9
残 土		m3	$3.0 - (1.9/0.9)$	0.9

横断側溝数量計算書2



測 点	延長(m)	摘 要			
NO. 14 +7.80 ~	2.69				
~					
小 計	2.69				
合 計				2.69	



種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
側 溝	横断用	個	数量表より	2.00
側 溝 蓋	T-25規格	個	数量表より	3.00
基 礎 砕 石	再生砕石径40mm以下 t=100mm	m ²	0.6*2.69	1.63
敷 モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.01*0.4*2.69	0.011
基礎コンクリート	t=100mm	m ³	0.60*0.10*2.69	0.16
土 工				
掘 削	14K	m ³	1.1*2.69	3.0
埋 戻	B4-D	m ³	0.7*2.69	1.9
残 土		m ³	3.0-(1.9/0.9)	0.9

横断側溝数量計算書3

測 点	延長(m)	摘 要			
NO. 14 +16.60 ~	2.71				
~					
小 計	2.71				
合 計				2.71	



横断側溝割付図

NO. 14+16.60

③

横断側溝数量表

NO. 14+16.60

横断側溝数量表

(1箇所当り)

種別	幅	高さ	長さ	数量	番号	備考
基本	520	500	1000	1		横断用
短品	520	500	1709	1	③	横断用
合計				2		

横断側溝蓋数量表 (グレーティング蓋)

(1箇所当り)

種別	幅	高さ	長さ	数量	番号	備考
基本	300用		1000	2		T-25, すべり止め, ボルト固定式
短品	300用		709	1	③	T-25, すべり止め, ボルト固定式
合計				3		

横断側溝・基礎材料表

(10m当り)


名 称	規 格	算 式	数 量
敷モルタル	1:3	$0.01 \times 0.4 \times 10$	0.04 m^3
基礎コンクリート	t=0.10m	$0.60 \times 0.10 \times 10$	0.60 m^3
基礎砕石	t=0.10m	0.60×10	6.00 m^2

1箇所当り

種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
側 溝	横断用	個	数量表より	2.00
側 溝 蓋	T-25規格	個	数量表より	3.00
基 礎 砕 石	再生砕石径40mm以下 t=100mm	m ²	0.6*2.71	1.63
敷 モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.01*0.4*2.71	0.011
基礎コンクリート	t=100mm	m ³	0.60*0.10*2.71	0.16
土 工				
掘 削	14K	m ³	1.1*2.71	3.0
埋 戻	B4-D	m ³	0.7*2.71	1.9
残 土		m ³	3.0-(1.9/0.9)	0.9

横断側溝数量計算書4


測 点	延長(m)	摘 要		
NO. 14 +19.20 ~	2.72			
~				
小 計	2.72			
合 計			2.72	



種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
側 溝	横断用	個	数量表より	2.00
側 溝 蓋	T-25規格	個	数量表より	3.00
基 礎 砕 石	再生砕石径40mm以下 t=100mm	m ²	0.6*2.72	1.63
敷 モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.01*0.4*2.72	0.011
基礎コンクリート	t=100mm	m ³	0.60*0.10*2.72	0.16
土 工				
掘 削	14K	m ³	1.1*2.72	3.0
埋 戻	B4-D	m ³	0.7*2.72	1.9
残 土		m ³	3.0-(1.9/0.9)	0.9

横断側溝数量計算書5

測 点	延長(m)	摘 要			
NO. 15 +13.00 ~	2.49				
~					
小 計	2.49				
合 計				2.49	






種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
側 溝	横断用	個	数量表より	2.00
側 溝 蓋	T-25規格	個	数量表より	3.00
基 礎 砕 石	再生砕石径40mm以下 t=100mm	m2	0.6*2.49	1.49
敷 モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.01*0.4*2.49	0.010
基礎コンクリート	t=100mm	m3	0.60*0.10*2.49	0.15
土 工				
掘 削	14K	m3	1.1*2.49	2.7
埋 戻	B4-D	m3	0.7*2.49	1.7
残 土		m3	2.7-(1.7/0.9)	0.8

横断側溝数量計算書6

測 点	延長(m)	摘 要			
NO. 16 +6.60 ~	2.51				
~					
小 計	2.51				

合 計	2.51				
-----	------	--	--	--	--



種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
側 溝	横断用	個	数量表より	2.00
側 溝 蓋	T-25規格	個	数量表より	3.00
基 礎 砕 石	再生砕石径40mm以下 t=100mm	m2	0.6*2.51	1.51
敷 モ ル タ ル	1 : 3	m3	0.01*0.4*2.51	0.010
基礎コンクリート	t=100mm	m3	0.60*0.10*2.51	0.15
土 工				
掘 削	14K	m3	1.1*2.51	2.8
埋 戻	B4-D	m3	0.7*2.51	1.8
残 土		m3	2.8-(1.8/0.9)	0.8

工 路 坂

[illegible]

坂路工1			数量内訳表	
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
坂路1		m	10.24	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	25.30	
型 枠	小型構造物	m2	63.50	
基礎砕石	RC-40, t=200mm	m2	25.10	
止型枠	小型構造物	m2	4.98	
コンクリート舗装	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=100mm	m3	1.48	
鉄筋金網	D6×150	m2	14.80	
	W=24.4kg/m2	kg	361.12	
コンクリート舗装基礎砕石	RC-40, t=100mm	m2	14.80	
土工				
掘削	14K	m3	52.7	
	表土14K	m3	3.1	
埋戻	B4-D	m3	20.3	
	表土B4	m3	1.0	
盛土	BV9	m3	5.5	
床均し	T	m2	43.3	
ConB		m3	4.3	
残土		m3	26.1	

坂路工1 土工数量計算書

測 点	単距離 (m)	14K			表土14K			B4-D			摘要
		単位数量	平均	合数量	単位数量	平均	合数量	単位数量	平均	合数量	
		(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m2)	(m3)	
No.0 -0.94R1.504	0.00	6.6			0.3			2.8			
No.0 R1.533	0.94	6.6	6.60	6.2	0.3	0.30	0.3	2.8	2.80	2.6	
IP.1 R1.597	2.08	4.5	5.55	11.5	0.3	0.30	0.6	2.1	2.45	5.1	
IP.1 R1.597	0.00	5.6	2.80	0.0	0.3	0.15	0.0	1.6	0.80	0.0	
No.0 +9.30R1.511	7.22	4.1	4.85	35.0	0.3	0.30	2.2	1.9	1.75	12.6	
合 計	10.24			52.7			3.1			20.3	

測 点	単距離 (m)	表土B4			T			BV9			摘要
		単位数量	平均	合数量	単位数量	平均	合数量	単位数量	平均	合数量	
		(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m3)	
No.0 -0.94R1.504	0.00	0.1			4.1			0.7			
No.0 R1.533	0.94	0.1	0.10	0.1	4.1	4.10	3.9	0.7	0.70	0.7	
IP.1 R1.597	2.08	0.1	0.10	0.2	4.3	4.20	8.7	0.8	0.75	1.6	
IP.1 R1.597	0.00	0.1	0.05	0.0	4.3	2.15	0.0	0.8	0.40	0.0	
No.0 +9.30R1.511	7.22	0.1	0.10	0.7	4.2	4.25	30.7	0.1	0.45	3.2	
合 計	10.24			1.0			43.3			5.5	

測 点	単距離 (m)	Con取り壊し									摘要
		単位数量	平均	合数量							
		(m2)	(m2)	(m3)							
No.0 -0.94R1.504	0.00	0.7									
No.0 R1.533	0.94	0.7	0.70	0.7							
IP.1 R1.597	2.08	0.4	0.55	1.1							
IP.1 R1.597	0.00	0.4	0.20	0.0							
No.0 +9.30R1.511	7.22	0.3	0.35	2.5							
合 計	10.2			4.3							

坂路工1		延長調書			
測 点		延長(m)	摘 要		
坂路1		10.24			
小 計		10.24	合 計		10.2

坂路展開図

坂路平面構造図

坂路断面構造図

No. 0-0.94R1.504断面
No. 0-0.72R1.511断面

IP. 1R1.597断面

No. 0+3.90R1.576断面

No. 0-0.92, No. 0-0.72断面数量表

材料	単位	数量	仕様
コンクリート	m ²	3.63	σ ck=18N/mm ²
型枠	m	8.12	
基礎砕石	m	2.59	RC-40 t=200mm
止型枠	m ²	3.63	No. 0-0.90のみ
コンクリート舗装	m	1.59	σ ck=18N/mm ² t=100mm

IP. 1断面数量表

材料	単位	数量	仕様
コンクリート	m ²	2.91	σ ck=18N/mm ²
型枠	m	7.01	
基礎砕石	m	2.49	RC-40 t=200mm
コンクリート舗装	m	1.49	σ ck=18N/mm ² t=100mm

No. 0+3.90断面数量表

材料	単位	数量	仕様
コンクリート	m ²	2.51	σ ck=18N/mm ²
型枠	m	6.31	
基礎砕石	m	2.45	RC-40 t=200mm
コンクリート舗装	m	1.45	σ ck=18N/mm ² t=100mm

No. 0+6.42R1.545断面

No. 0+9.30R1.511断面

No. 0+6.42断面数量表

材料	単位	数量	仕様
コンクリート	m ²	1.95	σ ck=18N/mm ²
型枠	m	5.32	
基礎砕石	m	2.39	RC-40 t=200mm
コンクリート舗装	m	1.39	σ ck=18N/mm ² t=100mm

No. 0+9.30断面数量表

材料	単位	数量	仕様
コンクリート	m ²	1.35	σ ck=18N/mm ²
型枠	m	4.20	
基礎砕石	m	2.32	RC-40 t=200mm
止型枠	m ²	1.35	
コンクリート舗装	m	1.32	σ ck=18N/mm ² t=100mm

コンクリート舗装構造図 S=1/20

コンクリート舗装単位数量表


種 別	規格・細別	単位	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	1.00
鉄筋金網	D6×150 W=24.4kg/m ²	m ²	10.00
基礎材	t=10cm RC-40	kg	244
		m ²	6.00

種別	細別	単位	計算式	数量
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	坂路工1 数量計算より	25.3
型枠	小型構造物	m ²	坂路工1 数量計算より	63.5
基礎砕石	RC-40, t=200mm	m ²	坂路工1 数量計算より	25.1
止型枠	小型構造物	m ²	坂路工1 数量計算より	4.98
コンクリート舗装	t=100mm	m ³	コンクリート舗装面積×舗装厚	1.48
鉄筋金網	D6*150 W=24.4kg/m ²	m ²	コンクリート舗装面積より	14.8
		kg	14.8*24.4	361.12
コンクリート舗装基礎砕石	t=100mm	m ²	コンクリート舗装面積より	14.8

坂路工1 数量計算書

測 点	単距離 (m)	コンクリート			型枠			基礎碎石			摘要
		単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量	
		(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m2)	
No.0 -0.94R1.504	0.00	3.63			8.12			2.59			
No.0 -0.72R4.511	0.22	3.63	3.63	0.8	8.12	8.12	1.8	2.59	2.59	0.6	
IP.1 R1.597	2.80	2.91	3.27	9.2	7.01	7.57	21.2	2.49	2.54	7.1	
No.0 9.30R1.576	1.82	2.51	2.71	4.9	6.31	6.66	12.1	2.45	2.47	4.5	
No.0 6.42R1.545	2.52	1.95	2.23	5.6	5.32	5.82	14.7	2.39	2.42	6.1	
No.0 9.30R1.511	2.88	1.35	1.65	4.8	4.20	4.76	13.7	2.32	2.36	6.8	
合 計	10.24			25.3			63.5			25.1	

測 点	単距離	止型枠(m2)			Con舗装(m3)						摘要
		単位数量	平 均	合 数 量	単位数量	平 均	合 数 量				
		(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m2)				
No.0 -0.94R1.504	0.00	3.63		3.63	1.59						
No.0 -0.72R4.511	0.22				1.59	1.59	0.3				
IP.1 R1.597	2.80				1.49	1.54	4.3				
No.0 9.30R1.576	1.82				1.45	1.47	2.7				
No.0 6.42R1.545	2.52				1.39	1.42	3.6				
No.0 9.30R1.511	2.88	1.35		1.35	1.32	1.36	3.9				
						平面積	14.8				
合 計	10.24			4.98	舗装厚t=100mm		1.48				



坂路工2 数量計算書

測点	単距離 (m)	コンクリート			型枠			基礎碎石			摘要
		単位数量	平均	合数量	単位数量	平均	合数量	単位数量	平均	合数量	
		(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m2)	
C-C断面	0.00	0.45			2.78			1.34			H=0.67m
D-D断面	2.13	0.30	0.375	0.80	2.08	2.430	5.16	1.20	1.270	2.70	H=0.50m
合計	2.13			0.80			5.16			2.70	
測点	単距離 (m)	Con舗装(m3)									摘要
		単位数量	平均	合数量							
		(m)	(m)	(m2)							
C-C断面	0.00	2.00									H=0.67m
D-D断面	2.13	2.00	2.000	4.25							H=0.50m
			平面積	4.25							
合計	2.13	舗装厚t=100mm		0.43							


工 し 戻 仕

[illegible]


仕戻し工 (No. 0+1.00) 数量計算書

測 点	箇所	摘 要		
NO. 0 +1.00 ~	1.00			
~				
小 計	1.00			
合 計			1.00	

仕戻し工 (7号水路起点部の石積復旧) 位置図・平面構造図



仕戻し工 (7号水路起点部の石積復旧) 断面図




種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
練 石 積 み		m2	2.1*3.66	7.69
胴 込 め Con		m3	1.68/10*7.69	1.29
裏 込 め 材		m3	0.20*1.37*3.66	1.00

[illegible]

仕戻し工 (EP+1.57) 数量計算書

測 点	箇所	摘 要			
EP +1.57 ~	1.00				
~					
小 計	1.00				
合 計				1.00	


仕戻し工 (7号水路終点部の水路取合せ) 位置図・平面構造図



仕戻し工 (7号水路終点部の水路取合せ) 断面図

7-EP+1.57付近

側面図



仕戻し工数量表					1.0m 当り
H	B	コンクリート	型 枠	基礎材	
0.72	0.59	0.32	1.50	0.79	
計 算 式					1.0m 当り
B					$L=0.3+H*0.4$
コンクリート					$V=(0.3+0.3+H*0.4)/2*H$
型 枠					$A=2.077H$
基礎碎石					$A=0.30+0.40H+0.2$

注) 既設水路と接合させる。


種 別	細 別	単 位	計算式	数 量
コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m3	$0.32*1.05$	0.34
型 枠	小型構造物	m2	$1.5*1.05$	1.58
基礎 砕 石	RC-40, t=200mm	m2	$0.79*1.05$	0.83

工 設 仮

[illegible]

仮設工 数量計算書

測 点	延長 (m)	摘 要		
IP7 ~ EP +1.57	200.30			
~				
小 計	200.30			
合 計			200.30	



数量計算

7号水路
敷鉄板 設置・撤去 $A=200.3 \times 3.048 = 610.5\text{m}^2$
 $N=610.5 / (1.524 \times 3.048) = 132\text{枚}$
 $t=132 \times 0.802 = 105.9\text{t}$
水替工 口径50mm 1箇所 60日

種 別	細 別	単 位	計 算 式	数 量
敷鉄板設置・撤去	22*1524*3048	m2	200.3×3.048	610.51
	22*1524*3048	枚	$610.5 / (1.524 \times 3.048)$	131.43
	22*1524*3048	t	132×0.802	105.86