第 1 表

U型水路 数量計算書

延長 L= 89.50 m

NO. 7B水路

U型水路数量表

10m当

H	種 別	コンクリート (m3) σ _{ck} =18N/mm ²	型 枠 (m ²) 小型構造物	目地材 (瀝青質) t=10mm (m ²)	止 水 板 (m)	均しコンクリート C-17 (m ³)	用 心 鉄 筋 (kg) D13mm
500		2.700	23.00	0.3	18.0	0.90	110.744
590		2.835	24.80	0.3	18.9	0.90	113.132
650		2.925	26.00	0.3	19.5	0.90	115.221
680		2.970	26.60	0.3	19.8	0.90	116.117
730		3.045	27.60	0.3	20.3	0.90	117.609

U型水路用心鉄筋10m当り計算式

H=0.50 (6+1.71×3)×10×0.995=110.744

H=0.68 (6+1.89×3)×10×0.995=116.117

H=0.59 (6+1.79×3)×10×0.995=113.132

H=0.73 (6+1.94×3)×10×0.995=117.609

H=0.65 (6+1.86×3)×10×0.995=115.221

種 別	規 格	計 算 式	単 位	数 量
延 長		NO. 0~NO. 4+9.535		
			m	89.50
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	数量計算表より	m ³	24.64
型 枠	小型構造物	数量計算表より	m ²	212.59
均しコンクリート	C-17	数量計算表より	m ³	8.05
基礎型枠	一般型枠	数量計算表より	m ²	17.90
目地材	瀝青繊維質 t=10mm	0.3×8	m ²	2.4
止水板	W200-t5	平均長 1.95×8	m	15.6
用心鉄筋	D13mm	数量計算表より	kg	1001.17

工種	種別	規格・細別		単位	数量	備考
水路工						
	水路工					
		高密度ポリエチレン管	φ350 ダブル 無孔管	m	115.0	
	1号遮水壁					
		コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.1	
		型 枠	小型構造物	m ²	0.8	
		用心鉄筋	D13mm	kg	1.8	
	床版工					
		渡 版	L=2000	枚	2	
		固定ボルト	D16mm L=0.20m	kg	1.3	
保護工						
	法面保護工					
		防草シート	ザバーン防草シート同等品	m ²	190.3	
仮設工						
	仮設道路	敷き鉄板	22*1.524*3.048	枚	74	113.1/1.524
			設置・撤去	m ²	343.7	74*1.524*3.048
			仮設材運搬	t	59.3	74*0.802