

数 量 調 書

工事名：町田堰頭首工護床工復旧工事

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	明細計上数量	備 考
固定堰（護床工）						
土砂吐きゲート前・1工区						
土工	掘削	土砂,オープンカット,押土無し,障害無し,5,000m3未満	m3	289.4	290	町田堰【護床工】数量計算書参照
	床堀	土砂,標準,土留無し,障害無し	m3	1,558.1	1,600	—— " ——
	路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,障害無し	m3	467.7	470	—— " ——
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	477.4	480	—— " ——
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	567.8	570	—— " ——
	基面整正		m2	1,554.4	1,550	—— " ——
	土砂運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間無し,0.3km以下	m3	1,847.5	1,850	—— " ——
	積込(ルーズ)	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1,512.9	1,500	—— " ——
	土砂運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間無し,0.3km以下	m3	1,512.9	1,510	—— " ——
護床コンクリート	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,50N/mm2, 100m3/日以上500m3/日未満,一般養生,圧送管無し	m3	1,598.6	1,599	—— " ——
	型枠	木製型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	87.5	88	—— " ——
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	175.9	180	—— " ——
	目地板	30m2以上,ゴム発泡体,t=10mm,硬度20	m2	175.9	176	—— " ——
	ダウエルバー	D16,φ=20	本	425.0	425	—— " ——

数 量 調 書

工事名：町田堰頭首工護床工復旧工事

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	明細計上数量	備 考
減勢工	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,50N/mm2, 100m3/日以上500m3/日未満,一般養生,圧送管無し	m3	43.4	43	——〃——
	型枠	木製型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	106.7	110	——〃——
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	15.6	16	——〃——
	鉄筋工	SD295A D16 ,一般構造物,差し筋	t	0.187	0.19	——〃——
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,50N/mm2, 100m3/日以上500m3/日未満,一般養生,圧送管無し	m3	54.4	54	——〃——
	型枠	木製型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	115.8	120	——〃——
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	12.8	13	——〃——
	鉄筋工	SD295A D16 ,一般構造物,差し筋	t	0.175	0.18	——〃——
	弾性保護材材料費	1号突起、t=30mm、固定金具含む	箇所	5.0	5	——〃——
	弾性保護材材料費	2号突起、t=30mm、固定金具含む	箇所	3.0	3	——〃——
	弾性保護材設置工		m2	37.2	37	——〃——
	アンカー工		本	360.0	360	——〃——
	コンクリート削孔	削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	360.0	360	——〃——
護床ブロック撤去・仮置き	(平型ブロック・角ブロック等(4t)) 根固めブロック撤去	撤去・積込み,堆砂無し,ラフレール 油圧伸縮ジャブ型25t吊	個	252.0	252	——〃——
	(平型ブロック・角ブロック等(4t)) 消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,2個,0.5km以下	個	252.0	252	根固めブロック撤去(積込)と同じ
	(平型ブロック・角ブロック等(4t)) 消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下,ラフレール 油圧伸縮ジャブ型25t吊	個	252.0	252	——〃——

数 量 調 書

工事名：町田堰頭首工護床工復旧工事

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単 位	設計数量	明細計上数量	備 考
	(六脚ブロック・半割ブロック(2t)) 根固めブロック撤去	撤去・積込み,堆砂無し,ラフレール 油圧伸縮ジャブ型25t吊	個	39.0	39	数量計算書参照
	(六脚ブロック・半割ブロック(2t)) 消波根固めブロック運搬	2.5t以下,積込み・荷卸,5個,0.5km以下	個	39.0	39	根固めブロック撤去(積込)と同じ
	(六脚ブロック・半割ブロック(2t)) 消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	39.0	39	—— " ——
護床ブロック据付	(平型ブロック・角ブロック(4t)) 消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下,ラフレール 油圧伸縮ジャブ型25t吊	個	144.0	144	数量計算書参照
	(平型ブロック・角ブロック(4t)) 消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,2個,0.5km以下	個	144.0	144	根固めブロック積込みと同じ
	(平型ブロック(4t)) 消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下,陸上,18個/ブロック10個,層積 ラフレール 油圧伸縮ジャブ型25t吊	個	26.0	26	数量計算書参照
	(平型ブロック・角ブロック(4t)) 消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個/ブロック10個,層積 ラフレール 油圧伸縮ジャブ型25t吊	個	118.0	118	—— " ——
	(六脚ブロック(2t)) 消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	10.0	10	—— " ——
	(六脚ブロック(2t)) 消波根固めブロック運搬	2.5t以下,積込み・荷卸,5個,0.5km以下	個	10.0	10	根固めブロック積込みと同じ
	(六脚ブロック(2t)) 消波根固めブロック据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m, 0個/ブロック10個,層積	個	10.0	10	—— " ——
	吸出し防止材設置	厚さt=10mm以上、引張強度1tf/m以上	m2	496.1	500	数量計算書参照
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生, 現場内小運搬無し	m3	7.0	7	—— " ——
	型枠	木製型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	17.6	18	—— " ——
護床ブロック撤去	(平型ブロック・角ブロック等(4t)) 消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下,ラフレール 油圧伸縮ジャブ型25t吊	個	108.0	108	—— " ——
	(平型ブロック・角ブロック等(4t)) 消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,2個,0.5km以下	個	108.0	108	根固めブロック積込みと同じ
	(平型ブロック・角ブロック等(4t)) 消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下,ラフレール 油圧伸縮ジャブ型25t吊	個	108.0	108	—— " ——

数量調書

工事名：町田堰頭首工護床工復旧工事

[illegible]

数 量 調 書

工事名：町田堰頭首工護床工復旧工事

工 種 ・ 種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	明細計上数量	備 考
仮設工						
仮設道路設置	積込(ルーズ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1,333.6	1,300	仮設工数量集計表参照
	土砂等運搬	標準,バツク杓山積0.8m3,土砂(岩塊,玉石混り土含む) DID区間無し,0.3km以下	m3	1,333.6	1,300	掘削数量と同じ
	整地	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),障害無し	m3	1,333.6	1,300	—— " ——
仮設道路撤去	積込(ルーズ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1,333.6	1,300	—— " ——
敷鉄板	敷鉄板	設置・撤去,t22×B1524×L3048mm	m2	18.6	19	仮設工数量集計表参照
	敷鉄板	t22×B1524×L3048mm,賃料計上,90日,整備費あり	枚	4.0	4	—— " ——
土のう工	大型土のう	製作・設置,流用土, 耐候性(Φ110 H=110cm)短期仮設対応(1年),5mを超え20m以下	袋	93.0	93	—— " ——
	大型土のう	撤去,6mを超え20m以下	袋	93.0	93	—— " ——
	土のう	仕拵・積立・撤去	袋	21.0	21	—— " ——
流用土	積込(ルーズ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	77.9	78	—— " ——
	土砂等運搬	標準,バツク杓山積0.8m3,土砂(岩塊,玉石混り土含む) DID区間無し,0.3km以下	m3	77.9	78	積込(ルーズ)数量と同じ
廃プラスチック運搬処分	廃プラスチック運搬	往復運搬距離L=54.2km,4t積級	台	1.0	1	仮設工数量集計表参照
	処分料	廃プラスチック,廃プラ-4	m3	2.2	2	—— " ——
護床ブロック仮置き場所	掘削	土砂,オフセット,押土無し,障害無し,5,000m3未満	m3	893.2	890	—— " ——
	路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,障害無し	m3	5.8	6	—— " ——

数量調書

工事名：町田堰頭首工護床工復旧工事

[illegible]

数量調書

工事名：町田堰頭首工護床工復旧工事

[illegible]