

数量調書

工事名：物部川統合堰土砂吐きゲート油圧ユニット更新工事

工種・種別	細別	規格	単位	設計数量	明細計上数量	備考
水門設備						
直接製作費						
機器単体費						
	油圧ユニット	タンク容量：140L、圧力5MPa、駆動方式：ディーゼルエンジン(3600rpm) 共通架台含む	式	1.0	1	
	作動油	AW32、20L	缶	8.0	8	
据付工事費						
輸送費						
	運搬費	小型車(2tクラス)、20kmまで	台	1.0	1	工場～現場
労務費						
	既設油圧ユニット撤去		式	1.0	1	撤去：2日
	油圧ユニット据付		式	1.0	1	据付：3日
	排気管	設置、水抜き対策、雨水対策含む、約4m	式	1.0	1	現場合せとし、変更対象とする。 設置：1日
直接経費						
	ラフテレーンクレーン	12～13t吊(排-3)、オペレータ付き	日	2.0	2	
	発電機		日	4.0	4	

