

上夜須・十ノ木地区農業集落排水事業中継ポンプ施設機能強化対策工事 数量調書(電気設備)

工 種	種 別	細 目	数 量	単 位	備 考
【上夜須・十ノ木地区】	中継ポンプ施設				
機器単体費	十ノ木2、3、5、6号 中継ポンプ制御盤	0.75kW 非常用通報装置(有線)含む	4	面	本体更新
	十ノ木7号 中継ポンプ制御盤	2.2kW 非常用通報装置(有線)含む	1	面	本体更新
電気設備据付工	制御盤 据付	中継ポンプ施設	5	面	歩掛：下水道歩掛 P172 (3)配電盤-3 現場操作盤3 技術者：1.2人/台 電工：3.6人/台
	コンクリート削孔		20	孔	4孔/箇所×5箇所=20孔
	ARケミカルセッター	SUPER LL AP AP-12 ガラス管	20	本	4本/箇所×5箇所=20孔
	アンカーボルト	M-12	20	本	4本/箇所×5箇所=20孔
	発動発電機	15KVA	5	日	1.0日/箇所×5箇所=5日 軽油=17kW×0.123ℓ/kW・h×4時間=8.4ℓ
電気設備撤去工	制御盤 撤去	中継ポンプ施設	5	面	[技術者：1.2人/台、電工：3.6人/台] × 各40% 電工：1.9人/台 (技術者を電工と読み替える)
					歩掛：下水道歩掛 P.163 3-4 撤去工事の積算 再使用しない撤去物、据付歩掛りの40%
電気設備 処分費	スクラップ(鉄くず)	故鉄B	1150	kg	230kg/面 × 5面 = 1150kg
電気設備 処分運搬費	運搬費(2t車)	1150kg、L=6.5km(10kmまで)	1	台	上夜須・十ノ木～処分場
電気設備安全費	交通誘導員	交通誘導警備員B	5	人	中継ポンプ 1.0人/箇所 5×1=5人