

令和8年度 高潮 第1-2号
吉川漁港海岸高潮対策工事

数量計算書
実施設計

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	農山漁村地域整備交付金事業 高潮対策工事		
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
基礎工						
	作業土工	床掘り	B 土砂	m ³	11.7	
		埋戻し	W1<1.0m 流用土	m ³	16.1	
	鋼矢板工			式	1.0	L=27.7m
		鋼矢板	SP-VIL SYW390 L=16.0m	枚	29	重量55.680t
			圧入長L=15.0m	枚	29	50<Nmax≤100
			SP-II w SYW295 L=3.5m	枚	22	重量4.759t
			圧入長L=2.9m	枚	22	Nmax<50
			異形鋼矢板B L=15.5m	枚	1	重量2.744t
	基礎工					
	1-1号基礎			m	37.0	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	12.50	【10m当り】
		型 枠	一般型枠	m ²	31.20	〃
		均しコンクリート	C=170kg/m ³	m ³	1.20	〃
		均し型枠		m ²	2.00	〃
		基礎材	RC-40 t=20cm	m ²	12.00	〃
		鉄筋	SD345 D13	kg	295.80	〃
		目地材	瀝青繊維質 t=10	m ²	1.30	〃
	2号基礎			m	14.0	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	9.50	【10m当り】
		型 枠	一般型枠	m ²	9.50	〃
		捨てコンクリート	C=170kg/m ³	m ³	0.53	〃
		鉄筋	SD345 D13	kg	322.30	〃
		目地材	瀝青繊維質 t=10	m ²	0.95	〃
土工						
	土工	掘削	W<5.0m 土砂	m ³	16.7	
		盛土	W<2.5m 流用土	m ³	86.7	
			2.5m≤W<4.0m流用土	m ³	132.4	
			W≥4.0m流用土	m ³	104.8	
		不足土		m ³	307.9	
		法面整形	切土部	m ²	36.5	
			盛土部	m ²	286.8	

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	農山漁村地域整備交付金事業 高潮対策工事		
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
被覆・根固工						
	被覆ブロック工	コンクリート平型ブロック		m ²	320	
		平型ブロック	t=50cm 標準型	個	75	2.0×2.1
		間詰コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^3$	m ³	9.45	
		連結金具		組	88	
		基礎栗石	φ 50～150 t=30cm	m ²	333.7	(100.1m3)
		基礎材	RC-40 t=20cm	m ²	329.9	(66.0m3)
		吸出防止材		m ²	354.97	
天端工						
	天端工					
	1-1号天端コンクリート			m	31.7	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.93	【10m当り】
		型 枠	一般型枠	m ²	5.02	〃
		目地材	瀝青繊維質 t=10	m ²	0.19	〃
擁壁工（場所打式）						
	作業土工	床掘り	B 土砂	m ³	82.8	
		埋戻し	1.0m ≤ W1 < 4.0m 流用土	m ³	37.2	
	場所打コンクリート工					
	端部止壁			式	1.0	L=4.3m
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	60.08	
		型 枠	一般型枠	m ²	41.9	
		差し筋	SD345 D16 L=0.45m	kg	9.1	
		削孔	φ 20 L=0.13m	孔	13	
		樹脂アンカー	樹脂カプセル D16用	個	13	
		捨てコンクリート	C=170kg/m3	m ³	1.07	
		足場工	単管傾斜	掛m ²	23.3	
	張コンクリート			式	1.0	L=9.1m
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	22.51	
		型 枠	一般型枠	m ²	45.0	
		差し筋	SD345 D16 L=0.45m	kg	30.9	
		削孔	φ 20 L=0.13m	孔	44	

[illegible]