

ヤ・シィパークこども広場遊具新設工事仕様書

1. 工事概要

工事番号：商第 08036 号

工事名称：ヤ・シィパークこども広場遊具新設工事

工事場所：香南市夜須町坪井 高知県立手結港海岸緑地公園(ヤ・シィパーク)

2. 工事内容

本工事は、以下の内容を実施する。詳細な数量は積算内訳書に基づくこと。

① 仮設工事

敷地清掃後片付け: 65 m²

養生: 65 m²

墨出し: 65 m²

② 遊具設置工事

インクルーシブスライダー（運搬費共）：1 基

組立据付費: 1 基

基礎工事: 1 基分（A 型基礎 4 ケ、B 型基礎 4 ケ、C 型基礎 4 ケ）

③ 舗装・その他工事

ゴムチップ舗装（厚さ 40mm、下層：再生クラッシャラン 厚さ 100mm）：50 m²

アスファルト舗装（細粒度 30mm、下層：再生クラッシャラン 100mm）：15 m²

小運搬（進入路確保）：1 式

3. 遊具（インクルーシブスライダー）仕様

設置する遊具は以下の基準および仕様を満たすものとする。

【対象年齢】

6～12 歳

【品質・安全基準】

製品は、ISO9001・ISO14001 取得工場で製造された製品であること。

製品は、SP マーク認定企業で製造された製品であること。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品であること。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S:2014）」に適合した製品であること。

【遊具の構成・組み立て】

本遊具は、複数のユニット・部材（支柱、デッキ、ワイドスライダー等）を組み合わせて構成する。

受注者は、下記及び設計図面を参照の上、各ユニット・部材の納入を確認し、現場において正確かつ強固に接合・組み立てを行うこと。

【遊具構成アイテムリスト】

支柱：ステンレス 101.6Φ

デッキ：ステンレス縞鋼板

手摺：ステンレス 27.2Φ

ワイドスライダー：側板はステンレス鋼板、滑走面はステンレス 2.0t (HL 仕上・無塗装)

パノラマウィンドウ：高密度ポリエチレン樹脂板 t=19

ATA 階段：手摺はステンレス 27.2Φ、踏板はステンレス縞鋼板（焼付仕上）

【材質・仕上げ詳細】

ボルト・ナット：全てステンレス製とする。

塗装：下塗は特殊エポキシ樹脂系プライマー塗被、仕上は合成樹脂系高焼付塗装とする。

4. 特記事項

図面の遵守：各部材の正確な寸法・配置等については、添付の設計図面（配置図 S=1/200、遊具詳細図）を遵守して施工すること。

工事監理について：本工事の施工監理業者は、落札決定後に別途通知する。受注者は、施工計画の策定、材料の承認、段階的な確認および検査等において、監理者の指示に従い、緊密に連携して工事を進めること。

疑義の協議：設計図書と現場の状況に相違がある場合や、明記されていない事項が発生した場合は、独断で施工せず、必ず発注者および監理者と協議すること。

デザイン・仕様の変更（設計変更）について：発注者等の都合による変更：発注者または設計者の都合により、施工段階においてデザインや仕様等の設計変更を指示する場合がある。受注者は原則としてこれに従うものとする。

現場状況等による変更：現場状況等により変更が必要となった場合、または指定材料が入手困難な場合は、受注者独自の判断で変更や代替品の使用を行わず、速やかに報告・協議の上で指示を仰ぐこと。

工期・請負代金額の変更：上記に伴う仕様変更によって、工期や請負代金額の増減が生じる場合は、別途発注者と受注者で協議して定めるものとする。

5. 施工管理・安全対策

工期：契約日から令和 9 年 3 月 15 日までとする。

作業時間：市及び施設指定管理者である株式会社ヤ・シィと事前に協議し決定すること。

安全施設：工事区画を明確にし、第三者（特に子供など）が立ち入らないよう仮囲い・カラーコーン・バリケード等を適切に設置すること。

誘導員の配置：工事車両の搬出入時など、必要に応じて交通誘導員を配置し、歩行者等の安全確保に努めること。

環境配慮：周辺環境に配慮し、騒音・振動・粉塵の発生を極力抑えるとともに、現場周辺の清掃を徹底すること。

駐車場：ヤ・シィパーク駐車場へ駐車。利用にあたっては、事前に市及び株式会社ヤ・シィと駐車位置、時間、台数を調整すること。

その他、本仕様に記載なきものについては、別途協議して決定する。